

# TOMO III. PRECIOS

**FASE I. ANTEPROYECTO CONSULTAS  
EXTERNAS  
PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN  
HMQ + HMI. ETAPA 1**

**PLAN DE MODERNIZACION INTEGRAL  
HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA**





PRECIOS ELEMENTALES



# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
-HYDRA-N2TCA	17,000 ud	LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N2 TCA 95 LUM.	53,58	910,86
-HYDRA-N3TCA	104,000 ud	LUMINARIA EMERGENCIA MOD. HYDRA N3 TCA 165 LUMENES 1 HORAS MIN	56,79	5.906,16
-HYDRA-N5TCA	34,000 ud	LUMINARIA EMERGENCIA HYDRA N5 TCA 235 LUM.	60,61	2.060,74
			<b>Grupo -HY.....</b>	<b>8.877,76</b>
-KIT-ETH	1,000 ud	ADAPTADOR ETHERNET	149,29	149,29
			<b>Grupo -KI.....</b>	<b>149,29</b>
-TMA-500	1,000 ud	CENTRAL	319,97	319,97
			<b>Grupo -TM.....</b>	<b>319,97</b>
0-1711496-1	963,500 m.	CABLE MULTIPAR CAT3, 100 PARES	8,85	8.526,98
			<b>Grupo 0-1.....</b>	<b>8.526,98</b>
01.2.06.2.1	303,170 ml	CABLE DE COBRE DESNUDO 50MM2	1,84	557,83
01.2.27.001A.	18,000 ud	CAJA ESTANCA 100X100 CONEXIONADO	4,95	89,10
			<b>Grupo 01.....</b>	<b>646,93</b>
1-1671136-1	17,000 ud	PANEL DE PARCHEO 19", 1U, AMPTRAC HI-D CON 24 CONECTORES RJ45	165,42	2.812,14
1-1671260-1	3,000 u	BANDEJA MODULAR ANGULADA HI-D PARA 4 MÓDULOS QUICK-FIT	77,68	233,04
1-1671280-2	6,000 ud	PASAHILOS HORIZONTAL 2U HI-D	57,56	345,36
			<b>Grupo 1-1.....</b>	<b>3.390,54</b>
100UC5EHEU09	8,000 m	CABLE UTP CAT.5E LIBRE HALÓGENOS	0,20	1,60
			<b>Grupo 100.....</b>	<b>1,60</b>
1206146-1	6,000 u	GESTOR DE CABLE PARA BANDEJA DE FIBRA (2 ANILLAS)	3,24	19,44
			<b>Grupo 120.....</b>	<b>19,44</b>
128UK100-240	3,000	CONTROLADOR IQ3XCITE 128	1.229,86	3.689,58
			<b>Grupo 128.....</b>	<b>3.689,58</b>
1375055-2	384,000 u	CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6 UTP TIPO SL 110	3,86	1.482,24
			<b>Grupo 137.....</b>	<b>1.482,24</b>
1394060-1	4,000 u	PANEL DE TELEFONÍA DE 50 PUERTOS RJ45 CAT 3; 1U, AMPTRAC READY	117,17	468,68
			<b>Grupo 139.....</b>	<b>468,68</b>
1479698-1	4,000 u	MÓDULO TAPA CIEGA QUICK-FIT	2,87	11,48
			<b>Grupo 147.....</b>	<b>11,48</b>
1671132-1	36,000 ud	ORGANIZADOR LATERAL 1U HI-D	12,93	465,48
1671196-3	6,000 u	MODULO QUICK-FIT 6 LC DUPLEX OM3	35,74	214,44
1671273-1	3,000 u	KIT DE GESTIÓN DE CABLE CON PRENSAS	13,66	40,98
1671281-2	6,000 u	BANDEJA PORTAEMPALMES PARA 24 EMPALMES	10,35	62,10
			<b>Grupo 167.....</b>	<b>783,00</b>
1711091-1	386,000 u	LATIGUILLO 4 PARES, RJ45 A RJ45, CATEGORÍA 6 U/UTP, LSZH, L=1M	3,73	1.439,78
			<b>Grupo 171.....</b>	<b>1.439,78</b>
180208100G-B	3,000 u	DETECTOR OPTICO-TERMICO SDX751TEM-CON BASE	65,68	197,04
180214150G	12,000 u	MÓDULO AISLADOR M700X	50,18	602,16
180216350G	1,000 u	FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VDC 5A PS-5	252,69	252,69
180216400G	1,000 u	RELÉ SUPERVISIÓN LÍNEA	20,98	20,98
			<b>Grupo 180.....</b>	<b>1.072,87</b>
1933420-1	2,000 u	MODULO QUICK-FIT 6 LC DUPLEX OS2	68,31	136,62
			<b>Grupo 193.....</b>	<b>136,62</b>
27432-65	294,000 u	BASE DE ENCHUFE BIPOLAR 16A, CON TT LATERAL SCHUKO Y OBTURADOR	2,00	588,00
27490	351,000 u	BASE ENCHUFE 2P 16A, CON TT LATERAL SCHUKO Y OBTURADOR, CON TAPA	3,31	1.161,81
			<b>Grupo 274.....</b>	<b>1.749,81</b>
27913	3,938 ud	INTERRUPTOR MAGNETOTÚRMICO 16A	55,76	219,56
			<b>Grupo 279.....</b>	<b>219,56</b>

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
2X1.5-UTP	1.095,700 ml	.PAR TRENZADO SIN PANTALLA 2X1.5 MM2	0,36	394,45
2X1.5LHR	2.743,000 m	CABLE TRENZADO APANT. RESIST. AL FUEGO 2X1.5, LIBRE DE HALÓGENOS	0,60	1.645,80
			<b>Grupo 2X1.....</b>	<b>2.040,25</b>
3291_1X35	146,000 u	LUMINARIA TIRA CONTINUA 1X35/49 W.	44,22	6.456,12
3291_2X54	142,000 u	LUMINARIA EMPOTRAR 2X54W T5	65,57	9.310,94
3291_3X14	1,000 u	LUMINARIA EMPOTRAR 3X14W T5	77,22	77,22
			<b>Grupo 329.....</b>	<b>15.844,28</b>
3882-1X28	4,000 u	LUMINARIA PARA TIRA CONTINUA 1X28 W. OD-3882 1180X116MM.	42,81	171,24
			<b>Grupo 388.....</b>	<b>171,24</b>
3XTENDEINC	6,000	INTERFAZ COMUNICACIONES LAN - LON DE IQLS	1.121,87	6.731,22
			<b>Grupo 3XT.....</b>	<b>6.731,22</b>
6536880-2	24,000 u	MM 0,9 MM LC PIGTAIL. 9/125 µM OS2,2M	5,87	140,88
6536966-2	72,000 u	MM 0,9 MM LC PIGTAIL. 50/125 µM OM3,2M	4,35	313,20
6536969-2	8,000 u	LATIGUILLO LC-LC DUPLEX OM3 2M	18,93	151,44
			<b>Grupo 653.....</b>	<b>605,52</b>
77219	31,500 ud	BASE ELECTRICA SCHUKO 16A REF.77219	15,63	492,35
			<b>Grupo 772.....</b>	<b>492,35</b>
78650-D	15,750 ud	CONECTOR RJ45 8CO 1MOD (DATOS) REF.78650	13,67	215,30
78650-V	15,750 ud	CONECTOR RJ45 8CO 1MOD (VOZ) REF.78650	13,67	215,30
			<b>Grupo 786.....</b>	<b>430,61</b>
8-1594437-1	11,000 m	CABLE 24FO 50/125 FIBRA AJUSTADA OM3	5,04	55,44
			<b>Grupo 8-1.....</b>	<b>55,44</b>
963S-SMS	1,000	PAQUETE DE SOFTWARE 963 DE SUPERVISIÓN MARCA TREND EN ENTORNO W	1.711,19	1.711,19
			<b>Grupo 963.....</b>	<b>1.711,19</b>
96BAC100-240	22,000	CONTROLADOR IQ3XCITE BACNET 96	1.260,84	27.738,48
			<b>Grupo 96B.....</b>	<b>27.738,48</b>
96UK100-240	2,000	CONTROLADOR IQ3XCITE 96	969,53	1.939,06
			<b>Grupo 96U.....</b>	<b>1.939,06</b>
A-255ATP	72,000 ud	ALTA VOZ EMPOTRAR TECHO 6 W, REJ. METÁLICA D=175MM	17,68	1.272,96
			<b>Grupo A-2.....</b>	<b>1.272,96</b>
AA00200	19,335 m3	ARENA FINA	9,35	180,78
AA00300	386,227 m3	ARENA GRUESA	9,94	3.839,10
			<b>Grupo AA0.....</b>	<b>4.019,88</b>
ABRAISOFON100	184,150 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN100 Y SISTEMA HILTI.	1,48	272,54
ABRAISOFON16	1.529,808 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN16 Y SISTEMA HILTI	0,71	1.086,16
ABRAISOFON20	371,919 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN20 Y SISTEMA HILTI	0,78	290,10
ABRAISOFON25	603,429 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN25 Y SISTEMA HILTI	0,82	494,81
ABRAISOFON32	166,489 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN32 Y SISTEMA HILTI	0,86	143,18
ABRAISOFON40	39,582 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN40 Y SISTEMA HILTI	0,93	36,81
ABRAISOFON50	141,158 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN50 Y SISTEMA HILTI	0,94	132,69
ABRAISOFON63	199,090 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN63 Y SISTEMA HILTI	0,99	197,10
ABRAISOFON75	64,132 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN75 Y SISTEMA HILTI	0,99	63,49
ABRAISOFON90	1,575 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN90 Y SISTEMA HILTI	1,25	1,97
ABRAREFRDN100	168,000 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 4" Y SISTEMA HILTI	2,58	433,44
ABRAREFRDN12	209,300 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1/2" Y SISTEMA HILTI	0,78	163,25
ABRAREFRDN125	199,850 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 5" Y SISTEMA HILTI	4,13	825,38
ABRAREFRDN20	120,700 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 3/4" Y SISTEMA HILTI	0,85	102,60
ABRAREFRDN25	203,950 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 1" Y SISTEMA HILTI	0,88	179,48
ABRAREFRDN32	188,350 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1 1/4" Y SISTEMA HILTI	0,92	173,28
ABRAREFRDN40	17,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1 1/2" Y SISTEMA HILTI	0,97	16,98
ABRAREFRDN50	109,700 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 2" Y SISTEMA HILTI	1,00	109,70
ABRAREFRDN63	17,650 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 2 1/2" Y SISTEMA HILTI	1,04	18,36

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
ABRAREFRDN75	3,000 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 3" Y SISTEMA HILTI	1,17	3,51
			<b>Grupo ABR.....</b>	<b>4.744,82</b>
ACCA-AD2034-S	19,000	POSICIONADOR DE ACTUADORES DE LA SERIE AD24 Y AD34	41,04	779,76
ACCA-AL18-SW	2,000	PACK DE DOS SELECTORES FINAL DE CARRERA PARA LAS SERIES DE ACTUA	105,67	211,34
			<b>Grupo ACC.....</b>	<b>991,10</b>
ACER1	6,000 ud	ACER PLATANOIDES GLOBOSSUM 14-16CM	102,35	614,10
			<b>Grupo ACE.....</b>	<b>614,10</b>
ACT-C-E-9	1,000 u	APARAMENTA A INSTALAR EN CUADRO ELÉCTRICO CGBT-2	8.424,60	8.424,60
ACTUTODOCP	35,000 ud	ACTUADOR COMPUERTA TODO O NADA	118,99	4.164,65
			<b>Grupo ACT.....</b>	<b>12.589,25</b>
AD20-230	19,000	ACTUADOR A 3 PUNTOS O TODO-NADA AD24 PARA COMPUERTAS DE HASTA 4M	132,52	2.517,88
AD20-P	6,000	ACTUADOR PROPORCIONAL,A 3 PUNTOS O TODO-NADA AD24 PARA COMPUERTA	188,79	1.132,74
			<b>Grupo AD2.....</b>	<b>3.650,62</b>
ADQ-2¶573¶264	1,000 ud	DIFUSOR TECHO DOBLE DEFLEXION 573/264	130,81	130,81
ADQ-M¶573¶264	1,000 ud	MARCO DE MONTAJE	8,78	8,78
			<b>Grupo ADQ.....</b>	<b>139,59</b>
AG0020B	113,558 m3	GRAVA DIÁM. 16/32 MM BLANCA	7,86	892,56
			<b>Grupo AG0.....</b>	<b>892,56</b>
AGB600	2,000 ud	DETECTOR MICROFÓNICO ROTURA CRISTAL	41,50	83,00
			<b>Grupo AGB.....</b>	<b>83,00</b>
AISAF10.5X28	95,799 m	AISL. COQ. AF 10.5 MM DN25	2,22	212,67
AISAF10X18	318,065 m	AISL. COQ. AF 10 MM DN16	1,69	537,53
AISAF10X22	333,498 m	AISL. COQ. AF 10 MM DN20	1,91	636,98
AISAF11.5X54	219,990 m	AISL. COQ. AF 11.5 MM DN50	4,08	897,56
AISAF11.5X76	393,770 m	AISL. COQ. AF11.5 MM DN63Y75	5,91	2.327,18
AISAF11X35	110,890 m	AISL. COQ. AF 11 MM DN32	2,80	310,49
AISAF11X42	71,080 m	AISL. COQ. AF 11 MM DN40	3,41	242,38
AISAF12X114	3,500 m	AISL. COQ. AF 12 MM DN90Y110	8,45	29,58
AISAF20X22	439,530 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1/2"	3,07	1.349,36
AISAF21.5X35	428,295 ml	COQUILLA AF E=21.5 MM/ARMAFLEX 1"	4,19	1.794,56
AISAF21X28	253,470 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 3/4"	3,75	950,51
AISAF27.5X48	36,750 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1 1/2"	9,94	365,30
AISAF27X42	395,535 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1 1/4"	9,09	3.595,41
AISAF29X60	230,370 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 2"	12,39	2.854,28
AISAF30X76	37,065 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 2 1/2"	14,28	529,29
AISAF45X114	352,800 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 4"	27,86	9.829,01
AISAF45X140	419,685 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 5"	30,24	12.691,27
AISAFR30.5X89	6,300 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 3"	16,37	103,13
AISSH22X022	1.639,500 ml	AISL. COQ. 22 MM SH22X022	3,65	5.984,18
AISSH22X028	90,300 ml	AISL. COQ. 3/4" SH22X028	4,37	394,61
AISSH22X18	13,590 m	AISL. COQ. 22 MM DN16	3,32	45,12
AISSH22X22	377,960 m	AISL. COQ. 22 MM DN20	3,37	1.273,73
AISSH22X28	303,540 m	AISL. COQ. 22 MM DN25	4,04	1.226,30
AISSH22X35	205,400 m	AISL. COQ. 22 MM DN32	4,89	1.004,41
AISSH25X034	480,500 ml	AISL. COQ. 1" SH22X035	5,12	2.460,16
AISSH27X042	25,700 ml	AISL. COQ. 27 MM SH27X042	4,74	121,82
AISSH27X089	1,300 ml	AISL. COQ. 27 MM X DN75	8,92	11,60
AISSH27X42	16,880 m	AISL. COQ. 27 MM DN40	4,57	77,14
AISSH27X50	11,600 ml	AISL. COQ. 27 MM X DN50	7,83	90,83
AISSH27X54	34,890 m	AISL. COQ. 27 MM DN50	5,05	176,19
AISSH27X76	134,320 m	AISL. COQ. SH 27 MM X DN63/DN75	6,28	843,53
AISSH37X110	375,100 ml	AISL. COQ. 37 MM X DN100	10,70	4.013,57
			<b>Grupo AIS.....</b>	<b>56.979,67</b>
AL0206-24	152,000	ACTUADOR A TRES PUNTOS AL0206 DE 180N, 6,5 MM DE RECORRIDO, 150S	74,72	11.357,44

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
AL0620-P	8,000	ACTUADOR PROPORCIONAL AL0620 DE 600N, 20 MM DE RECORRIDO, 60S DE	228,01	1.824,08
		<b>Grupo AL0.....</b>		<b>13.181,52</b>
AL1838-P-K	8,000	ACTUADOR PROPORCIONAL AL1820 DE 1800N, 38 MM DE RECORRIDO, 210S	693,95	5.551,60
		<b>Grupo AL1.....</b>		<b>5.551,60</b>
ALT-FUENLABRA	10,238 ml	ALTILLO / COMPACTO MAX 18MM. / CRISTAL 3+3MM.	316,17	3.236,79
		<b>Grupo ALT.....</b>		<b>3.236,79</b>
AMP-219585-2	20.172,000 m	.CABLE DE 4 PARES CATEGORÍA 6 U/UTP LSZH	0,30	6.051,60
		<b>Grupo AMP.....</b>		<b>6.051,60</b>
ANICH010	8,000 ud	CABEZA ATOMIZADORA 5,4 L/H	167,55	1.340,40
ANICH012	4,000 ud	HUMIDOSTATO DE CONDUCTO	47,45	189,80
		<b>Grupo ANI.....</b>		<b>1.530,20</b>
APORTIEVEG	89,225 m3	APORTE TIERRA DE RELLENO	0,30	26,77
		<b>Grupo APO.....</b>		<b>26,77</b>
AQ-D	2,000	SONDA CALIDAD AIRE EN CONDUCTO MARCA TREND	366,29	732,58
		<b>Grupo AQ.....</b>		<b>732,58</b>
AR-150	1,000 u	ARMARIO RACK 19" MEGAFONÍA 15U, 600X600	335,67	335,67
		<b>Grupo AR.....</b>		<b>335,67</b>
AR.097	11,000 u	TAPA PARA TOMA R-TV + SAT	1,01	11,11
AR.468	11,000 u	TOMA R-TV+SAT FINAL	6,59	72,49
AR.488	92,000 u	ADAPTADOR 1 CONECTOR RJ45	2,41	221,72
AR.489	3,000 u	ADAPTADOR 2 CONECTORES RJ45	3,33	9,99
AR.601	65,000 ud	PLACA CON BASTIDOR PARA 1 MÓDULO	1,28	83,20
AR.630	11,000 u	PLACA TRIPLE CON BASTIDOR PARA 3 MÓDULOS	3,55	39,05
AR.753	65,000 ud	CAJA DE SUPERFICIE	2,08	135,20
AR.755	11,000 u	CAJA DE SUPERFICIE TRIPLE	4,88	53,68
		<b>Grupo AR.....</b>		<b>626,44</b>
ARQ_PREF_RP40	3,000 u	ARQUETA PREF. DE PUESTA A TIERRA DE POLIÉSTER, 450X450X490 MM	80,62	241,86
		<b>Grupo ARQ.....</b>		<b>241,86</b>
AS001010	2,000 ud	CPU AS/3 LAN SUPERFICIE	809,43	1.618,86
		<b>Grupo AS0.....</b>		<b>1.618,86</b>
ATC99999	0,100 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	36,06	3,61
		<b>Grupo ATC.....</b>		<b>3,61</b>
AW00100	2.876,720 m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	0,98	2.819,19
		<b>Grupo AW0.....</b>		<b>2.819,19</b>
B12065	2,000 ud	BATERÍA 12V; 6.5/7.2AH	11,90	23,80
		<b>Grupo B12.....</b>		<b>23,80</b>
B524HTR	2,000 u	BASE ESTÁNDAR CON CALEFACTOR	48,72	97,44
		<b>Grupo B52.....</b>		<b>97,44</b>
BAL82	72,360 m2	MAMPARA BAL82 + VIDRIO 5+5 + P.P. REMATES	80,93	5.856,09
		<b>Grupo BAL.....</b>		<b>5.856,09</b>
BASEDOBLE	263,000 ud	BASE DOBLE SCHUKO CON TT LATERAL	6,83	1.796,29
		<b>Grupo BAS.....</b>		<b>1.796,29</b>
BC001	65,000 ud	BORNA DE CONEXIONADO	0,08	5,20
		<b>Grupo BC0.....</b>		<b>5,20</b>
BDGODOT	1,000 u	BANCA DOBLE GODOT ESCOFET O EQ.	294,97	294,97
		<b>Grupo BDG.....</b>		<b>294,97</b>
BM_200X100EZ	29,680 ml	BANDEJA METÁLICA 300X100 MM	2,89	85,78



# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
BM_200X60EZ	84,000 ml	BANDEJA METÁLICA 200X60 MM	1,83	153,72
BM_400X100EZ	15,000 ml	BANDEJA METÁLICA 400X100 MM	4,15	62,25
			<b>Grupo BM.....</b>	<b>301,75</b>
BSGODOT	1,000 u	BANCA SIMPLE GODOT ESCOFET O EQ.	209,98	209,98
			<b>Grupo BSG.....</b>	<b>209,98</b>
BTETUAN	6,000 ud	BANCA TETUAN ESCOFET O EQUIVALENTE 180X60	254,98	1.529,88
			<b>Grupo BTE.....</b>	<b>1.529,88</b>
BTGODOT	1,000 u	BANCA TRIPLE GODOT ESCOFET O EQ.	394,96	394,96
			<b>Grupo BTG.....</b>	<b>394,96</b>
BX-94	1,000	ADAPTADOR A BUS	67,41	67,41
			<b>Grupo BX.....</b>	<b>67,41</b>
B_2P+T_16A	76,000 ud	ENCHUFE 2P+TT SCHUKO, 16A, 250 V	2,06	156,56
			<b>Grupo B_2.....</b>	<b>156,56</b>
C-102-P	2,000 ud	PULSADOR DE ATRACO	5,00	10,00
			<b>Grupo C-1.....</b>	<b>10,00</b>
C-710MP3	1,000	CARTA DE REPRODUCCIÓN DE MENSAJES DE AUDIO MP3 (INCLUYE MMC)	403,37	403,37
C-710Z24	1,000 u	CARTA ENTRADA EXTENSIONES ANALÓGICAS DTMF 24Z	779,94	779,94
			<b>Grupo C-7.....</b>	<b>1.183,31</b>
C710PAL	4,000 u	CARTA PREAMPLIFICADORA UNIVERSAL ENNTRADA DIN	64,69	258,76
			<b>Grupo C71.....</b>	<b>258,76</b>
CA00320	443.418,451 kg	ACERO B 500 S	0,68	301.524,55
CA00520	7.854,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,65	5.105,10
CA00620	36.798,210 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,59	21.710,94
CA00900	10.519,000 kg	ACERO PERFILES S 275 JR	0,59	6.206,21
CA011000	2,000 u	LECTOR PROXIMIDAD ICLASS R10 (7CM)	86,64	173,28
CA01700	2.052,863 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,17	2.401,85
			<b>Grupo CA0.....</b>	<b>337.121,93</b>
CAB1	21.396,000 m	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X2.5 MM2	1,11	23.749,56
CAB150	660,000 ud	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X150 MM2	8,18	5.398,80
CAB1X16	680,000 ml	.CABLE CU AISLADO 450/750V	2,02	1.373,60
CAB1X16AS+	127,000 ml	CABLE CU SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 1X16 MM2	1,75	222,25
CAB1X35AS+	506,000 ml	CABLE CU SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 1X35 MM2	3,14	1.588,84
CAB3	4.620,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X4 MM2	1,13	5.220,60
CAB32	18,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X16 MM2	0,85	15,30
CAB33	70,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X25 MM2	2,11	147,70
CAB38	165,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X95 MM2	5,08	838,20
CAB39	1.879,000 ml	CONDUCTOR RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X120 MM2	6,35	11.931,65
CAB56	470,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X70 MM2	3,93	1.847,10
CAB58	34,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X4 MM2	0,29	9,86
CAB5X10AS+	107,000 ml	MANGUERA CU SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 5X10 MM2	6,73	720,11
CAB5X10RZ1K	371,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 5X10 MM2	3,12	1.157,52
CAB5X6RZ1K	110,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 5X6 MM2	2,57	282,70
CAB6	4.964,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X1.5 MM2	0,75	3.723,00
CAB6-2	3.140,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 2X1.5 MM2	0,63	1.978,20
CAB60	33,000 ml	CONDUCTOR CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1X10 MM2	0,62	20,46
CAB8	66,000 ml	MANGUERA CU RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3X6 MM2	1,58	104,28
CABDAISALUX	1.199,400 ml	CABLE 2X1.5 MM2	0,55	659,67
CABRVK	108,000 ml	MANGUERA 3X2.5 MM2 RV-K 0.6/1KV	1,70	183,60
			<b>Grupo CAB.....</b>	<b>61.173,00</b>
CAJ	535,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE	0,29	155,15
CAJ2	19,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE PARA 2 ELEMENTOS	0,31	5,89
CAJ3	78,000 u	CAJILLO UNIVERSAL ENLAZABLE PARA 3 ELEMENTOS	0,45	35,10

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo CAJ.....</b>	<b>196,14</b>
CB00200	41.686,164 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	59.194,35
			<b>Grupo CB0.....</b>	<b>59.194,35</b>
CC0031	356,000 m	BUS COMUNICACIONES	0,48	170,88
			<b>Grupo CC0.....</b>	<b>170,88</b>
CCSCH001	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 201X201	142,83	142,83
CCSCH001006DF	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 711X400	191,76	191,76
CCSCH001006JK	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 711X318	180,66	541,98
CCSCH001008	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 449X318	161,53	161,53
CCSCH001012	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X318	165,58	496,74
CCSCH001016	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X201	153,81	153,81
CCSCH00101A	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 797X503	272,25	272,25
CCSCH003	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 252X252	144,59	144,59
CCSCH005	2,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 318X318	153,94	307,88
CCSCH0051	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 318X252	150,42	451,26
CCSCH0071	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 357X201	150,42	451,26
CCSCH0093	2,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 400X400	165,04	330,08
CCSCH0093A	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 449X201	148,08	148,08
CCSCH0099	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 565X318	169,12	169,12
CCSCH00995RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X449	213,49	213,49
CCSCH00997RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X318	186,35	186,35
CCSCH00998RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X400	204,44	204,44
CCSCH00999000	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X400	188,97	566,91
CCSCH0099IU	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 565X252	162,85	162,85
CCSCH01003	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 634X201	179,22	179,22
CCSCH0100RV	3,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 1003X503	302,14	906,42
			<b>Grupo CCS.....</b>	<b>6.382,85</b>
CE00200	102,096 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 M	5,82	594,20
			<b>Grupo CE0.....</b>	<b>594,20</b>
CE80000	112,029 u	PUNTAL METÁLICO TELESC. HASTA 3 M PARA 150 USOS	7,10	795,41
			<b>Grupo CE8.....</b>	<b>795,41</b>
CH00300	44,550 m3	HORMIGON HM-10/P/40, SUMINIS.	21,66	964,95
CH02901	4.321,048 m3	HORMIGÓN HA-25/P/15/I, SUMINISTRADO	47,23	204.083,08
CH02920	2.370,981 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIA, SUMINISTRADO	45,76	108.496,07
CH02940	1.303,237 m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIA, SUMINISTRADO	45,03	58.684,76
CH04020	0,286 m3	HORMIGON HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	45,07	12,89
CH04120	23,631 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	1.082,77
			<b>Grupo CH0.....</b>	<b>373.324,53</b>
CH80140	308,245 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIA, SUMINISTRADO	36,59	11.278,70
			<b>Grupo CH8.....</b>	<b>11.278,70</b>
CLD100FRAIR	37,000 u	REGULADOR CAUDAL CONSTANTE D=100MM	17,13	633,81
CLDK002A	60,000 m	TUBERIA CU DESHIDRATADO 3/8"	1,17	70,20
CLDK002B	60,000 m	COQUILLA ARMAFLEX IT ESP. 30MM D=3/8"	1,85	111,00
CLDK003A	60,000 m	TUBERIA CU DESHIDRATADO 5/8"	2,07	124,20
CLDK003B	60,000 m	COQUILLA ARMAFLEX IT ESP.30MM D=5/8"	2,40	144,00
			<b>Grupo CLD.....</b>	<b>1.083,21</b>
CM00200	102,096 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	95,17	9.716,52
CM00300	221,594 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	85,63	18.975,10
CM00500	1.493,720 u	PANEL METÁLICO 50X300 CM	30,92	46.185,82
CM00600	1.288,960 u	PANEL METÁLICO 50X50 CM	5,36	6.908,83
			<b>Grupo CM0.....</b>	<b>81.786,26</b>
CM2X075_4X025	330,000 m	.CABLE MANGUERA 2X0.75+4X0.25 M2 + P LSZH	1,32	435,60
CM2X2X1	440,000 m	CABLE MANGUERA 2X2X1 MM2 LSZH	1,53	673,20

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo CM2.....</b>	<b>1.108,80</b>
CODOPPRDN16	130,253 ud	CODO PPR S3.2 DN=16MM.	0,29	37,77
CODOPPRDN20	6,559 ud	CODO PPR S3.2 DN=20MM.	0,35	2,30
CODOPPRDN25	3,906 ud	CODO PPR S3.2 DN=25MM.	0,63	2,46
CODOPPRDN32	3,163 ud	CODO PPR S3.2 DN=32MM.	0,88	2,78
CODOPPRDN40	0,880 ud	CODO PPR S3.2 DN=40MM.	1,34	1,18
CODOPPRDN50	2,549 ud	CODO PPR S3.2 DN=50MM.	2,66	6,78
CODOPPRDN63	3,870 ud	CODO PPR S3.2 DN=63MM.	4,46	17,26
CODOPPRDN75	1,411 ud	CODO PPR S3.2 DN=75MM.	8,26	11,65
CODOPPRDN90	0,035 ud	CODO PPR S3.2 DN=90MM.	13,76	0,48
			<b>Grupo COD.....</b>	<b>82,67</b>
COLU6M	18,000 u	COLUMNA TRONCOCONICA 6 MTS.	165,55	2.979,90
			<b>Grupo COL.....</b>	<b>2.979,90</b>
CONEX.MEGAF	1,000 u	CIRCUITO Y PROG. DE CONEXIÓN CENTRAL MEGAFONÍA	79,99	79,99
CONM-10A-ELE	4,000 u	CONMUTADOR 10 A, 250 VC.A.	2,51	10,04
			<b>Grupo CON.....</b>	<b>90,03</b>
CPCCC15	1,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCC15	2.851,63	2.851,63
CPCE4	1,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCE4	8.711,59	8.711,59
CPCCFC5	2,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCFC5	1.585,64	3.171,28
CPCCI	4,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCI	673,73	2.694,92
CPCCIE	6,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCIE	1.571,68	9.430,08
CPCCP4	1,000	CABLEADO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA CCP4	2.210,45	2.210,45
			<b>Grupo CPC.....</b>	<b>29.069,95</b>
CR-050-M	7,875 ud	MÓDULO RODANTE CR (50X50X60CM)	248,45	1.956,54
			<b>Grupo CR.....</b>	<b>1.956,54</b>
CW00600	6.082,185 l	DESENCOFRANTE	1,72	10.461,36
			<b>Grupo CW0.....</b>	<b>10.461,36</b>
D18CA008A	1,000 u	CENTRAL ANALOG. ID3000 8 LAZOS	5.664,44	5.664,44
D18CA109G-B	10,000 u	SIRENA ANALOGÓGICA AWSB32/R/R-CON BASE	53,60	536,00
			<b>Grupo D18.....</b>	<b>6.200,44</b>
DA00300	25,500 u	TOALLERO ACERO INOX. 600MM Ø25MM	24,47	623,99
DA00600	30,000 u	PERCHA AC INOX ANC PARED	8,91	267,30
			<b>Grupo DA0.....</b>	<b>891,29</b>
DETPRES	30,000 ud	DETECTOR DE PRESENCIA CONVENCIONAL	23,80	714,00
			<b>Grupo DET.....</b>	<b>714,00</b>
DPIL-10	4,000	SONDA DIFERENCIAL LIQUIDO MARCA TREND DE RANGO DE 0 A 10 BAR	318,17	1.272,68
			<b>Grupo DPI.....</b>	<b>1.272,68</b>
DPSA-1000	8,000	PRESOSTATO MARCA TREND CON RANGO 200-1000 PA SUMINISTRADO CON 2	41,66	333,28
DPSA-400	18,000	PRESOSTATO MARCA TREND CON RANGO 40-400 PA SUMINISTRADO CON 2 M	41,66	749,88
			<b>Grupo DPS.....</b>	<b>1.083,16</b>
DV-410V-K	1,000	REPRODUCTOR MULTIFORMATO CON PUERTO USB (2U)	180,58	180,58
			<b>Grupo DV.....</b>	<b>180,58</b>
E24AG0110	142,000 m	TUBO PE RETIC. D=16 MM SERIE 5	0,92	130,64
			<b>Grupo E24.....</b>	<b>130,64</b>
E40B0010	520,000 u	P.P. MATERIAL AUXILIAR (CAJAS DERIVACIÓN, ACCESORIOS, ...)	0,73	379,60
			<b>Grupo E40.....</b>	<b>379,60</b>
EC70-4	16,000 u	EMBARRADO DE CONEXIÓN DE TIERRA	37,63	602,08
			<b>Grupo EC7.....</b>	<b>602,08</b>
EL-S-2	15,750 ml	CANAleta DOBLE SUSPENDIDA ALUMINIO EXTRUSIONADO	79,03	1.244,72

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo EL.....</b>	<b>1.244,72</b>
EL.00620-30	19,000 u	MARCO PARA 2 ELEMENTOS, COLOR A ELEGIR	1,91	36,29
EL.00630-30	78,000 ud	MARCO PARA 3 ELEMENTOS, COLOR A ELEGIR	3,04	237,12
EL.610-30	457,000 u	MARCO PARA 1 ELEMENTO, COLOR A ELEGIR	1,17	534,69
			<b>Grupo EL.....</b>	<b>808,10</b>
EQUI-E-E	18,000 Ud.	EQUIPO REGULABLE DYNAVISIÓN DOBLE NIVEL CON HILO DE MANDO	127,50	2.295,00
			<b>Grupo EQU.....</b>	<b>2.295,00</b>
ES07Z1-K1X1.5	390,000 ml	CONDUCTOR CU ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1X1.5 MM2	0,12	46,80
ES07Z1-K1X2.5	4.700,000 ml	CONDUCTOR CU ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1X2.5 MM2	0,15	705,00
ES07Z1-K_1X16	2.290,000 ml	CONDUCTOR CU ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1X16 MM2	1,55	3.549,50
			<b>Grupo ES0.....</b>	<b>4.301,30</b>
ESCOBILLEERPO	25,000 ud	ESCOBILLERO	8,85	221,25
ESCOTIS38	2,000 u	ESCALERAS 9500-10-EN-12-100-K-W 3800 35°	29.151,96	58.303,92
			<b>Grupo ESC.....</b>	<b>58.525,17</b>
EXCMAN	3,072 m3	EXCAVACION TIERRA VEGETAL MEZCLADA CON MANTILLO	8,00	24,58
			<b>Grupo EXC.....</b>	<b>24,58</b>
EXT_LVS125	24,000 ud	BOCA DE EXTRACCIÓN LVS 125	33,90	813,60
			<b>Grupo EXT.....</b>	<b>813,60</b>
EZ_200X100EZ	99,220 ml	BANDEJA METÁLICA 300X100 MM	2,34	232,17
EZ_400X100EZ	140,040 ml	BANDEJA METÁLICA 400X100 MM	3,36	470,53
EZ_600X100EZ	211,320 ml	BANDEJA METÁLICA 600X100 MM EZ	4,36	921,36
			<b>Grupo EZ.....</b>	<b>1.624,06</b>
FAQ70B	2,000 ud	UNIDAD INTERIOR DE PARED FAQ100B	821,38	1.642,76
			<b>Grupo FAQ.....</b>	<b>1.642,76</b>
FC-SP114-HT4R	15,000 ud	FANCOIL SCHAKO SP114-HT4R	280,51	4.207,65
FC-SP214HT4R	31,000 u	FANCOIL SP214-HT4R	429,99	13.329,69
FC-SP304-HT4R	25,000 ud	FANCOIL SCHAKO SP304-HT4R	554,73	13.868,25
			<b>Grupo FC.....</b>	<b>31.405,59</b>
FDX551RE-B	4,000 u	DETECTOR ANALÓGICO TERMOVELOCIMÉTRICO-CON BASE	46,38	185,52
			<b>Grupo FDX.....</b>	<b>185,52</b>
FERTI	0,600 kg	FERTILIZANTE COMPLEJO DE LIBERACION LENTA	1,40	0,84
			<b>Grupo FER.....</b>	<b>0,84</b>
FL00300	30,346 mu	LADRILLO HUECO DOBLE 9 CM	98,27	2.982,08
FL00400	16,245 mu	LADRILLO HUECO DOBLE 7 CM	95,23	1.547,03
FL00700	0,624 mu	LADRILLO MACIZO CARA VISTA	187,13	116,77
FL01300	289,829 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,49	21.879,17
			<b>Grupo FL0.....</b>	<b>26.525,05</b>
FMX-2960	2,000 u	ABREPUERTAS INVERSO N-512	26,25	52,50
			<b>Grupo FMX.....</b>	<b>52,50</b>
FP00700	4.301,540 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA CARTÓN-YESO 46X600 MM	2,15	9.248,31
FP01200	8.603,080 m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 13 MM DE ESPESOR	2,57	22.109,92
FP01800	1.720,616 kg	PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTÓN-YESO	0,80	1.376,49
			<b>Grupo FP0.....</b>	<b>32.734,72</b>
FP80020	100,000 m2	PLACA YESO CORTAFUEGO EI	3,10	310,00
			<b>Grupo FP8.....</b>	<b>310,00</b>
FUNDA_ELE	457,000 u	FUNDA DE 1 ELEMENTO	2,27	1.037,39
FUNDA_ELE_2	19,000 u	FUNDA DE 2 ELEMENTOS	3,54	67,26
FUNDA_ELE_3	78,000 ud	FUNDA DE 3 ELEMENTOS	4,61	359,58
			<b>Grupo FUN.....</b>	<b>1.464,23</b>

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
G44	2,000 u	CUBETA DE PLÁSTICO REGULABLE PARA PAVIMENTO, 4 MÓDULOS	13,63	27,26
			<b>Grupo G44.....</b>	<b>27,26</b>
GA00200	143,029 l	PLASTIFICANTE	1,26	180,22
			<b>Grupo GA0.....</b>	<b>180,22</b>
GC00200	196,018 t	CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	18.137,57
GC0020X	18,494 t	CEMENTO COLOR JUNTAS PVS-6000	62,53	1.156,43
			<b>Grupo GC0.....</b>	<b>19.294,00</b>
GC80000	0,349 t	CEMENTO BLANCO BL 22,5 X EN SACOS	168,48	58,73
			<b>Grupo GC8.....</b>	<b>58,73</b>
GP00100	1.205,690 kg	PASTA ADHESIVA	0,20	241,14
			<b>Grupo GP0.....</b>	<b>241,14</b>
GR-050-M	7,875 ud	MÓDULO RODANTE GR (50X50X60CM)	223,41	1.759,35
			<b>Grupo GR.....</b>	<b>1.759,35</b>
GW00100	1.502,894 m3	AGUA POTABLE	0,55	826,59
			<b>Grupo GW0.....</b>	<b>826,59</b>
HML-2PLVDC42U	2,000 u	CONJUNTO 2 PANELES LATERALES 2000X800	91,40	182,80
HML-BR9F42	2,000 u	CONJUNTO 2 BAST.FIJOS 19" P/VDAC 2000	27,22	54,44
HML-RUFVD	2,000	CONJUNTO RUEDAS (2 CON FRENO Y 2 SIN FRENO)	39,27	78,54
HML-VDAC42U88	2,000 u	ARMARIO METALICO VDAC 2000X800X800	437,18	874,36
HML-VR624	2,000 u	VENTILADOR RACK 624M3/H	101,48	202,96
HML-ZDBE6P	4,000 u	BASE 6 SCHUKO PARA RACK 19" CON MAGNETOTÉRMICO (1U)	37,35	149,40
			<b>Grupo HML.....</b>	<b>1.542,50</b>
HT-DT	8,000	SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN CONDUCTO MARCA TREND. LA HUME	253,37	2.026,96
HT-OT	1,000	SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR CON ESCUDO ANTIRADIACIÓ	258,07	258,07
			<b>Grupo HT.....</b>	<b>2.285,03</b>
IE11300	107,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA	12,50	1.337,50
IE12002	62,175 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100X100MM	1,58	98,24
IE12200	161,000 m	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS	0,62	99,82
IE12200-0H	2.582,000 m	TUBO FLEXIBLE CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS	0,62	1.600,84
			<b>Grupo IE1.....</b>	<b>3.136,40</b>
INPEM	1,000	INGENERÍA Y PUESTA EN MARCHA CONTROL	57.063,65	57.063,65
			<b>Grupo INP.....</b>	<b>57.063,65</b>
INT-10A-ELE	72,000 u	INTERRUPTOR 10 A, 250 VC.A.	2,02	145,44
INT-D-10A-ELE	1,000 u	INTERRUPTOR DOBLE 10 A, 250 VC.A.	4,60	4,60
			<b>Grupo INT.....</b>	<b>150,04</b>
IO16DI	11,000	MODULO DE 16 ENTRADAS DIGITALES	281,41	3.095,51
			<b>Grupo IO1.....</b>	<b>3.095,51</b>
IO4DO	3,000	MODULO DE 4 SALIDAS DIGITALES	242,80	728,40
			<b>Grupo IO4.....</b>	<b>728,40</b>
IO8AO	3,000	MODULO DE 8 SALIDAS ANALÓGICAS	403,50	1.210,50
IO8DI	9,000	MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES	232,80	2.095,20
IO8DI8TI	2,000	MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES Y 8 ENTRADAS TERMISTORAS	485,79	971,58
IO8DO	16,000	MODULO DE 8 SALIDAS DIGITALES	257,53	4.120,48
IO8UI	3,000	MODULO DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES	342,25	1.026,75
			<b>Grupo IO8.....</b>	<b>9.424,51</b>
IQL13WR424	76,000	CONTROLADOR AUTÓNOMO IQL13+ MARCA TREND EN LON PARA EL CONTROL D	204,95	15.576,20
IQLROUTER-24	6,000	ROUTER DE LON FTT-10A A FTT-10A (78 KB/S) MARCA TREND CON ALIMEN	938,93	5.633,58
			<b>Grupo IQL.....</b>	<b>21.209,78</b>
IQVIEW424	56,000	DISPLAY EN COLOR TÁCTIL IQVIEW4 CON PANTALLA 4" DE SUPERFICIE MA	596,83	33.422,48

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo IQV.....</b>	<b>33.422,48</b>
IR120C	12,000 ud	DETECTOR IR PASIVO INTERIOR	20,03	240,36
			<b>Grupo IR1.....</b>	<b>240,36</b>
IR261	6,000 ud	DETECTOR IR PASIVO INTERIOR, MONTAJE EN TECHO	32,32	193,92
			<b>Grupo IR2.....</b>	<b>193,92</b>
IRI-150-PC	18,000 ud	IRIDIUM (PHILIPS) SGS253 DE 150 W.	190,39	3.427,02
			<b>Grupo IRI.....</b>	<b>3.427,02</b>
ISO-REDW	1,000 u	TARJETA DE RED PARA CABLE	895,57	895,57
			<b>Grupo ISO.....</b>	<b>895,57</b>
ITADIFDQJA310	17,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-A-310-SM-SAK-Z-L	81,23	1.380,91
ITADIFDQJA500	84,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-500-SM-SAK-Z-L	136,18	11.439,12
ITADIFDQJA600	29,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-600-SM-SAK-Z-L	171,23	4.965,67
ITADIFDQJA60A	9,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-800-SM-SAK-Z-L	213,91	1.925,19
			<b>Grupo ITA.....</b>	<b>19.710,89</b>
ITDTFCDN100	1,000 ud	FILTRO COLADOR TIPO Y BRIDAS DN100	84,03	84,03
ITDTFCDN65	4,000 ud	FILTRO COLADOR TIPO Y BRIDAS DN65	55,89	223,56
ITDTVBOL01	138,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1/2"	11,35	1.566,30
ITDTVE01	138,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1/2"	37,61	5.190,18
ITDTVE02	6,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 3/4"	33,43	200,58
ITDTVE03	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1"	43,76	43,76
ITDTVE04	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1 1/4"	62,26	62,26
ITDTVE06	6,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 2"	99,43	596,58
ITDTVE07	6,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 2 1/2"	169,16	1.014,96
ITDTVE09	3,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 4"	414,13	1.242,39
ITDTVE10	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 5"	664,58	664,58
ITDTVM100	3,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 4"	37,21	111,63
ITDTVM125	1,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 5"	46,06	46,06
ITDTVM65	6,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 2 1/2"	24,06	144,36
			<b>Grupo ITD.....</b>	<b>11.191,23</b>
K01	32,000 ud	BASE ELÉCTRICA SCHUKO 16A 2P + TTL	2,12	67,84
			<b>Grupo K01.....</b>	<b>67,84</b>
K105	8,000 ud	PLACA CIEGA MEDIO MECANISMO	0,58	4,64
			<b>Grupo K10.....</b>	<b>4,64</b>
K17	22,000 ud	PLACA CIEGA 1 MECANISMO	1,12	24,64
			<b>Grupo K17.....</b>	<b>24,64</b>
K20	8,000 ud	PLACA LATERAL PARA ENTRADA DE CABLES	1,12	8,96
			<b>Grupo K20.....</b>	<b>8,96</b>
K281	336,000 ud	PLACA K45 MEDIO MEC. V&D PLANA S.G. PARA 1 CONECTOR	0,62	208,32
			<b>Grupo K28.....</b>	<b>208,32</b>
KES	2,000 u	KES HIDRA CAJA ESTANCA IP66 IK08	10,64	21,28
			<b>Grupo KES.....</b>	<b>21,28</b>
KETBHYDRA	153,000 ud	CAJA BLANCA PARA ENRASAR EN PARED/TECHO	5,92	905,76
			<b>Grupo KET.....</b>	<b>905,76</b>
KFP106	8,000 ud	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO PARA 6 MECANISMOS	14,51	116,08
			<b>Grupo KFP.....</b>	<b>116,08</b>
KIT_EST_ENC	76,000 u	KIT DE JUNTA ESTANCA PARA ENCHUFE	2,80	212,80
			<b>Grupo KIT.....</b>	<b>212,80</b>
KSF1	8,000 ud	SOPORTE PARA FIJACIÓN	3,12	24,96
			<b>Grupo KSF.....</b>	<b>24,96</b>

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
L3813	7,875 ud	REGLETA COMPACTA FLUORESCENTE 14W REF.L3813	101,97	803,01
			<b>Grupo L38.....</b>	<b>803,01</b>
LANT20	200,000 ud	LATIGUILLOS FLEXIBLES	1,20	240,00
			<b>Grupo LAN.....</b>	<b>240,00</b>
LATGPAR	2,000 ud	LATIGUILLO	1,00	2,00
			<b>Grupo LAT.....</b>	<b>2,00</b>
LCLCSM2M	2,000 u	LATIGUILLO LC-LC DUPLEX SM 2M	24,60	49,20
			<b>Grupo LCL.....</b>	<b>49,20</b>
LD-DL¶E240	36,000 u	DOWNLIGHT REDONDO 2X26 W.	77,83	2.801,88
LD-DL¶E240IP	12,000 u	DOWNLIGHT REDONDO 2X26 W. IP44 VIDRIO TEMPLADO MICROPRISMAS	49,57	594,84
LD-DL¶E71	25,000 u	DOWNLIGHT REDONDO BLANCO 1X35/50 W.	29,82	745,50
			<b>Grupo LD-.....</b>	<b>4.142,22</b>
M01HE010	68,135 h.	BOMB.HORM.ESTACIONARIA 20 M3/H.	19,00	1.294,56
			<b>Grupo M01.....</b>	<b>1.294,56</b>
M02GE010	3,220 h.	GRÚA TELESCÓPICA AUTOPROP. 20 T.	49,75	160,20
			<b>Grupo M02.....</b>	<b>160,20</b>
M03HH020	36,365 h.	HORMIGONERA 200 L. GASOLINA	1,50	54,55
M03MC110	2,618 h.	PTA.ASFÁLT.CALIENTE DISCONTÍNUA 160 T/H	316,20	827,81
			<b>Grupo M03.....</b>	<b>882,36</b>
M05EN030	280,361 h.	EXCAV.HIDR.NEUMÁTICOS 100 CV	36,66	10.278,03
M05PN010	2,618 h.	PALA CARGADORA NEUMÁTICOS 85 CV/1,2M3	45,08	118,02
M05RN030	548,042 h.	RETROCARGADORA NEUMÁTICOS 100 CV	44,35	24.305,64
			<b>Grupo M05.....</b>	<b>34.701,69</b>
M06CM010	1.660,000 h.	COMPRESOR PORT. DIESEL M.P. 2 M3/MIN.	3,05	5.063,00
M06M110	1.660,000 h.	MARTILLO MANUAL PICADOR NEUMÁTICO 9 KG	0,08	132,80
			<b>Grupo M06.....</b>	<b>5.195,80</b>
M07AC020	22,000 h.	DUMPER CONVENCIONAL 2.000 KG.	4,66	102,52
M07CB005	16,600 h.	CAMIÓN BASCULANTE DE 8 T.	25,05	415,83
M07W030	10.470,953 t.	KM TRANSPORTE AGLOMERADO	0,11	1.151,80
M07W060	3.519,683 t.	KM TRANSPORTE CEMENTO A GRANEL	0,05	175,98
M07Z110	2,618 ud	DESPLAZAMIENTO EQUIPO 5000 TM M.B.	125,00	327,25
			<b>Grupo M07.....</b>	<b>2.173,39</b>
M08B020	22,000 h.	BARREDORA REMOLCADA C/MOTOR AUXILIAR	10,00	220,00
M08CA110	13,618 h.	CISTERNA AGUA S/CAMIÓN 10.000 L.	29,40	400,37
M08CB010	22,000 h.	CAMIÓN CIST.BITUM.C/LANZA 10.000 L.	38,19	840,18
M08EA100	2,618 h.	EXTENDED.ASFÁLTICA CADENAS 2,5/6M.110CV	86,98	227,71
M08RB010	973,500 h.	BANDEJA VIBRANTE DE 170 KG.	2,40	2.336,40
M08RI010	1.380,725 h.	PISÓN VIBRANTE 70 KG.	2,95	4.073,14
M08RT050	2,618 h.	RODILLO VIBRANTE AUTOPROP. TÁNDEM 10 T.	45,00	117,81
M08RV020	2,618 h.	COMPACTADOR ASFÁLT.NEUM.AUT. 12/22T.	51,00	133,52
			<b>Grupo M08.....</b>	<b>8.349,13</b>
M10SA010	1,250 h.	AHOYADORA	12,49	15,61
			<b>Grupo M10.....</b>	<b>15,61</b>
M700KACI-FG	10,000 u	PULSADOR ANALOGICO REARMABLE CON AISLADOR INCORPORADO	62,87	628,70
M701	5,000 u	MODULO CONTROL	61,09	305,45
			<b>Grupo M70.....</b>	<b>934,15</b>
MANPPRDN16	68,117 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=16MM.	0,26	17,71
MANPPRDN20	147,582 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=20MM.	0,31	45,75
MANPPRDN25	87,892 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=25MM.	0,51	44,82
MANPPRDN32	71,165 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=32 MM.	0,63	44,83
MANPPRDN40	19,791 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=40 MM.	1,32	26,12

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
MANPPRDN50	57,348 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=50MM.	1,68	96,34
MANPPRDN63	87,080 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=63MM.	2,74	238,60
MANPPRDN75	31,741 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=75MM.	6,04	191,71
MANPPRDN90	0,788 ud	MANGUITO PPR S3.2 DN=90MM.	8,81	6,94
MANS4X1	230,000 ml	MANGUERA 4X1 MM2 APANTALLADO LSZH	2,35	540,50
			<b>Grupo MAN.....</b>	<b>1.253,34</b>
MAR-1E-ELE	77,000 u	MARCO DE 1 ELEMENTO ELEGANCE	3,25	250,25
			<b>Grupo MAR.....</b>	<b>250,25</b>
MAT_COMP	64,000 ud	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PIEZAS ESPECIALES	0,51	32,64
			<b>Grupo MAT.....</b>	<b>32,64</b>
MB00200	736,317 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	19.026,43
			<b>Grupo MB0.....</b>	<b>19.026,43</b>
MC00100	90,450 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	574,36
MC00200	4,000 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	10,68
			<b>Grupo MC0.....</b>	<b>585,04</b>
ME00300	364,212 h	PALA CARGADORA	23,87	8.693,75
ME00400	111,579 h	RETROEXCAVADORA	34,98	3.903,03
			<b>Grupo ME0.....</b>	<b>12.596,78</b>
MG80000	10,000 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 T	50,02	500,20
			<b>Grupo MG8.....</b>	<b>500,20</b>
MK00100	595,872 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	15.254,33
MK00160D	1,836 h	CAMION FURGONETA FIJO 120 C.	20,95	38,46
MK00200	24,846 h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	752,82
			<b>Grupo MK0.....</b>	<b>16.045,62</b>
MMMB11db	1,074 h	PALA CARGADORA 140 CV NEUMÁTICOS	46,51	49,94
MMMC11aa	227,554 h	RETROEXCAVADORA 107 CV ORUGAS	51,45	11.707,65
MMMF11b	86,687 h	CAMIÓN BASCULANTE 10 TN	33,39	2.894,49
MMMV00a	2,685 h	REGLETA VIBRANTE	5,38	14,44
			<b>Grupo MMM.....</b>	<b>14.666,52</b>
MN00100	16,856 h	MOTONIVELADORA	45,11	760,37
			<b>Grupo MN0.....</b>	<b>760,37</b>
MON15	2,000 ud	DUCHA TELEFONO DE 1.5M	5,20	10,40
MONOLITO	1,000 u	MONOLITO S. GUIA HOMOLOGADA JUNTA ANDALUCIA	951,91	951,91
			<b>Grupo MON.....</b>	<b>962,31</b>
MOS-FUENLABRA	15,750 ml	ESTRUCTURA / COMPACTO MAX 18MM. / MAX 8MM.	733,13	11.546,80
			<b>Grupo MOS.....</b>	<b>11.546,80</b>
MOTOC	13,000 h	MOTOCULTOR	12,00	156,00
			<b>Grupo MOT.....</b>	<b>156,00</b>
MOUK4MM	100,000 m2	VIDRIO MOUK 5MM.	32,00	3.200,00
			<b>Grupo MOU.....</b>	<b>3.200,00</b>
MP00270	369,360 m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	82,23	30.372,47
MP00600	3.458,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MAQUINA	6,45	22.304,10
			<b>Grupo MP0.....</b>	<b>52.676,57</b>
MR00400	265,270 h	RULO VIBRATORIO	23,28	6.175,48
			<b>Grupo MR0.....</b>	<b>6.175,48</b>
MV00100	2.033,270 h	VIBRADOR	1,51	3.070,24
			<b>Grupo MV0.....</b>	<b>3.070,24</b>
MW00101D	5,970 h	MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSA	14,51	86,62



# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo MW0.....</b>	<b>86,62</b>
NICH001230	1,000 ud	CUADRO TODO-NADA AGUA NORMAL 230L/H, 230V-50HZ	1.901,11	1.901,11
NICH002	1,000 ud	CARTUCHO PARA FILTRO DE AGUA	14,76	14,76
NICH003	1,000 ud	BLOQUE PARA ALOJAR EL FILTRO DE AGUA	39,07	39,07
NICH006	33,000 ud	KIT MONTAJE DE UNA CABEZA SOLA CABEZA ATOMIZADORA AMBIENTE	22,14	730,62
NICH008	12,000 ud	CABEZA ATOMIZADORA 4 L/H	167,55	2.010,60
NICH009	13,000 ud	CABEZA ATOMIZADORA 10 L/H	167,55	2.178,15
NICXm003	3,000 ud	MANÓMETRO GLICERINA 0-3000 D10CM	5,68	17,04
			<b>Grupo NIC.....</b>	<b>6.891,35</b>
NIFGa001	4,000 ud	LLAVE PASO CROM 15MM	4,06	16,24
			<b>Grupo NIF.....</b>	<b>16,24</b>
NK100-200 21	1,000 u	BOMBA CENTRIFUGA EN BANCADA NK 100-315/290/A/BAQE/1/18,5/4	1.871,18	1.871,18
NK125-250 26	1,000 u	BOMBA CENTRIFUGA EN BANCADA NK 125-315/270/BAQE	2.599,43	2.599,43
			<b>Grupo NK1.....</b>	<b>4.470,61</b>
NK65-315 282	1,000 u	BOMBA CENTRIFUGA EN BANCADA NK 65-315/282/A/BAQE/1/11/4	1.539,50	1.539,50
			<b>Grupo NK6.....</b>	<b>1.539,50</b>
NK80-250 250	1,000 u	BOMBA CENTRIFUGA EN BANCADA NK 80-250/250/A/BAQE/1/7,5/4	1.539,50	1.539,50
			<b>Grupo NK8.....</b>	<b>1.539,50</b>
NTAN001	16,000 m	TUBO ACERO T-NL UNE19052 15MM	1,06	16,96
			<b>Grupo NTA.....</b>	<b>16,96</b>
NTVP101	4,000 ud	PURGADOR AUTOMATICO AIRE 1/2"	1,46	5,84
			<b>Grupo NTV.....</b>	<b>5,84</b>
NWD-455V03-10	2,000 ud	FLEXIDOME IP ANTIVANDÁLICO, VARIFOCAL 2.6-6 MM	986,91	1.973,82
			<b>Grupo NWD.....</b>	<b>1.973,82</b>
OD2945_35	14,000 u	APLIQUE DE PARED EMPOTRADA 1X35W. (1516X58)	56,38	789,32
			<b>Grupo OD2.....</b>	<b>789,32</b>
OD4510	29,000 u	OD-4510 EN BLANCO	36,24	1.050,96
			<b>Grupo OD4.....</b>	<b>1.050,96</b>
OD8212X150	18,000 u	PROYECTOR ESTANCO 8212 DE 1X150 HIT-DE	140,03	2.520,54
OD8553_2X36P	12,000 u	LUMINARIA ESTANCA 2X36 W. POLICARBONATO	25,23	302,76
			<b>Grupo OD8.....</b>	<b>2.823,30</b>
OTISG2_1718	1,000 u	OTIS GEN2 GA21827.D - 1600 KG - 21 PERSONAS	34.815,62	34.815,62
OTISG2_192021	3,000 ud	CUSTOM MODULAR 3 KS - 1600 KG - 21 PERSONAS	49.666,66	148.999,98
OTISG2_2223	2,000 u	CUSTOM MODULAR 2 KS - 1600 KG - 21 PERSONAS	50.753,74	101.507,48
			<b>Grupo OTI.....</b>	<b>285.323,08</b>
P01163	3.037,790 ud	TORNILLO Y TACO P/HORM	1,25	3.797,24
P01167	390,600 ud	P.P. TORNILLOS, ARAND, ETC.	0,60	234,36
P01AA020	1.480,188 m3	ARENA DE RÍO 0/5 MM.	11,00	16.282,06
P01AA950	6.490,000 kg	ARENA CALIZA MACHAQ.SACOS 0,3 MM	0,22	1.427,80
P01AF201	112,750 t.	ÁRIDO MACHAQUEO 0/6 D.A.<30	8,57	966,27
P01AF211	70,730 t.	ÁRIDO MACHAQUEO 6/12 D.A.<30	8,57	606,16
P01AF221	41,800 t.	ÁRIDO MACHAQUEO 12/18 D.A.<30	8,14	340,25
P01AF231	23,430 t.	ÁRIDO MACHAQUEO 18/25 D.A.<30	7,72	180,88
P01AF800	17,600 t.	FILLER CALIZO M.B.C. FACTORIA	27,50	484,00
P01CC120	0,033 t.	CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 SACOS	112,98	3,77
P01DA010	1.086,990 kg	ADHESIVO GRIS	0,22	239,14
P01DE050	393,495 kg	ADHESIVO TEXJUNT BORADA	0,25	98,37
P01DS020	681,345 kg	ADITIVO AIREANTE	1,34	913,00
P01DW050	1.713,180 m3	AGUA	0,60	1.027,91
P01DW090	414,720 ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,40	165,89
P01EM290	0,811 m3	MADERA PINO ENCOFRAR 26 MM.	97,19	78,87
P01FA060	35,911 t.	M.COLA INT/EXT IBERSEC PORCELÁNICO BL C2TE	95,99	3.447,06

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P01HA020	2,904 m3	HORMIGÓN HA-25/P/40/I CENTRAL	83,69	243,04
P01HM010	1,718 m3	HORMIGÓN HM20/B/40/IIASR+QA CENTRAL	38,22	65,66
P01LT020	1,584 ud	LADRILLO PERFORA. TOSCO 25X12X7	0,07	0,11
P01MC010	0,350 m3	MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	26,65
P01MC040	0,621 m3	MORTERO CEM. GRIS II/B-M 32,5 M-5/CEM	49,75	30,89
P01PC010	2.094,400 kg	FUEL-OIL PESADO 2,7 S TIPO 1	0,42	879,65
P01PL010	12,100 t.	BETÓN B 60/70 A PIE DE PLANTA	214,98	2.601,26
P01PL150	660,000 kg	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-1	0,23	151,80
P01PL170	1.100,000 kg	EMULSIÓN ASFÁLTICA ECI	0,25	275,00
P01UC030	7,861 kg	PUNTAS 20X100	0,61	4,79
P01UT055	48,000 ud	TORNILLO+TUERCA AC.GALVAN.D=20 L=160 MM	0,94	45,12
			<b>Grupo P01.....</b>	<b>34.616,99</b>
P02EAH0030	8,000 ud	ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 60X60X60	51,48	411,84
P02EAH0032	4,000 ud	ARQ.HM C/ZUNCH.SUP-FONDO CIEGO 80X70X80	56,76	227,04
P02EAP020	39,000 ud	TAPA CUADRADA PVC 40X40CM	21,91	854,49
P02EAT110TF	8,000 ud	TAPA/MARCO FUNDICIÓN 60X60CM	69,08	552,64
P02EAT140TF	4,000 ud	TAPA/MARCO FUNDICIÓN 80X70CM	112,24	448,96
P02EAV070	39,000 ud	ARQUET. CUADRADA PVC 40X40CM D.MAX=200	33,47	1.305,33
P02EDC080	19,000 ud	CAL.SIF. PVC/REJ.L=300 S.HOR.DN=110	29,05	551,95
P02EPA130	12,000 ud	B.POZO ENCH-CAMP.CIRC.HA H=1,15M D=1000	147,05	1.764,60
P02EPH080	34,000 ud	ANI.POZO MACH.CIRC.HM H=1,25M DN=1000	69,83	2.374,22
P02EPH110	12,000 ud	CONO MACH.CIRC.HM H=1,0M DN=600/1000	62,02	744,24
P02EPT020	12,000 ud	CERCO/TAPA FD/40TN JUNTA INSONORIZ.DN=60	53,47	641,64
P02EPW010	154,000 ud	PATES PP 30X25	6,35	977,90
			<b>Grupo P02.....</b>	<b>10.854,85</b>
P03001	18,000 ud	MOD.DEV.RAIL	16,06	289,08
P03030	1,000 ud	PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE	1,31	1,31
P03203	17,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	16,84	286,28
P03204	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200MM	1,06	1,06
P03220	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	0,40	0,40
P03231	1,000 ud	TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI	1,23	1,23
P03801	5,000 ud	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	1,14	5,70
P03803	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	0,86	0,86
P03805	4,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	2,38	9,52
P03806	2,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	1,38	2,76
P03AA020	15,600 kg	ALAMBRE ATAR 1,30 MM.	0,86	13,42
P03AAA020	0,121 kg	ALAMBRE ATAR 1,30 MM.	1,05	0,13
P03AM070	14,496 m2	MALLA 15X30X5 -1,424 KG/M2	0,99	14,35
			<b>Grupo P03.....</b>	<b>626,09</b>
P04060	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORIZ. AL POWERCL	5,10	5,10
P04066	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP	4,28	4,28
P04201	2,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	0,82	1,64
P04202	3,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	4,29	12,87
P04214	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	4,86	9,72
P04215	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	4,86	9,72
P04223	3,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	6,16	18,48
P04PW010	19.036,123 m.	CINTA JUNTAS PLACAS CART-YESO	0,04	761,44
P04PW030	2.874,590 kg	PASTA DE AGARRE PARA PLACA YESO	0,10	287,46
P04PW040	5.039,157 kg	PASTA PARA JUNTAS PLACAS DE YESO	0,89	4.484,85
P04PW070	82.998,900 ud	TORNILLO PM-35 MM.	0,02	1.659,98
P04PW090	95.837,750 ud	TORNILLO PM-25 MM.	0,01	958,38
P04PW100	27.169,150 ud	TORNILLO MM-9,5 MM PLADUR	0,03	815,07
P04PW150	3.782,681 m.	PERFIL LAMINADO U 34X31X34 MM	0,77	2.912,66
P04PW170	6.446,248 m.	MONTANTE DE 70 MM.	1,42	9.153,67
P04PW250	2.628,299 m.	CANAL 73 MM.	1,38	3.627,05
P04PW500	6.462,164 m.	BANDA ACUSTICA DE 30 MM. ESTANCA	0,88	5.686,70
P04PY030	15.037,467 m2	PLACA YESO TERMINAC.NORMAL-13 MM	3,08	46.315,40
P04PY03F	803,712 m2	PLACA YESO TERMINAC.RFUEGO-13 MM (FOC)	4,11	3.303,26
P04PY130	1.802,689 m2	PLACA YESO REPELENTE AGUA-13 MM.	4,01	7.228,78

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P04TL100	723,440 m2	TECHO REJILLA ALUMI.75X75X40MM.	41,09	29.726,15
P04TM020	582,750 m2	PANEL EURONIT EXTERIORES	18,41	10.728,43
P04TW040	582,750 ud	PIEZA CUELGUE	1,11	646,85
P04TW060	2.553,000 m.	PERFILERIA OCULTA U, Z O T	1,28	3.267,84
P04TW070	14.087,758 m.	PERFIL TECHO CONTINUO PLADUR T/C	0,89	12.538,10
P04TW080	1.729,226 ud	PIEZA EMPALME TECHO PLADUR T-40	0,12	207,51
P04TW090	6.808,826 ud	HORQUILLA TECHO PLADUR T-40	0,18	1.225,59
P04TW430	30,000 ud	TRAMPILLA 600X1200X13	48,10	1.443,00
			<b>Grupo P04.....</b>	<b>147.039,99</b>
P05CZ040	340,673 m2	CHAPA DE ZINC 0,95 MM.	3,83	1.304,78
			<b>Grupo P05.....</b>	<b>1.304,78</b>
P06BG062	7.494,795 m2	FIELTRO GEOTEXTIL DANOFELT PY-300 GR/M2	0,53	3.972,24
P06BSPVC	2.498,265 m2	DANOPOL FV 1,2 LAMINA PVC + MALLA FIBRA POLIESTER	6,72	16.788,34
			<b>Grupo P06.....</b>	<b>20.760,58</b>
P07AL110	3.964,213 m2	LÁMINA ACÚSTICA IMPACTODAN 5 MM.	1,46	5.787,75
P07AL380	5.197,000 m2	PANEL LANA MINERAL ISOVER ARENA-60	2,55	13.252,35
P07CE300	745,773 l.	ADHESIVO COQUILLA ELASTOMÉRICA	12,43	9.269,96
P07TX202	2.384,708 m2	P.POLIES.EXTR. ROOFMATE-SL-60	7,81	18.624,57
P07W170	1.539,500 m.	CINTA DE SOLAPE	0,57	877,52
P07W186	384,875 m.	DESOLIDARIZADOR PERIMETRAL	1,46	561,92
			<b>Grupo P07.....</b>	<b>48.374,06</b>
P08204	1,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	37,10	37,10
P08214	2,000 ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830	29,67	59,34
P08234	3,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	56,16	168,48
P08274	1,000 ud	PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL	22,80	22,80
P08294	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3	17,18	17,18
P08830	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=600MM	2,13	2,13
P08831	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1200 COF/ARM+COF/A	3,92	3,92
P08833	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM	5,07	5,07
P08841	3,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,50	10,50
P08867	2,000 ud	2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600	5,79	11,58
P08868	1,000 ud	4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300	2,15	2,15
P08940	3,000 ud	CERRADURA + 1 LLAVE RONIS 405 (MG)	4,70	14,10
P08AP500	66,710 ud	ZANQUIN SUPERIOR PLEGADO Y CONTINUO 1ª CALIDAD 18/8	5,20	346,89
P08LB034	432,779 m2	BALD. MARMOL 60X60X3 CM.AB/FL	28,60	12.377,47
P08MA020	11,078 kg	ADHESIVO CONTACTO	1,82	20,16
P08TBX21	3.770,613 m2	BALDOSA MONOCAPA ALTA RESIST. 60X60 PAC.PAVISUR	9,15	34.501,11
P08TW010	3.591,060 m2	PULIDO Y ACRIST. IN SITU	3,57	12.820,08
P08WB020ANCL	270,000 ud	ANCLAJE M12/150	0,61	164,70
P08WB020JUNTA	46,800 m.	PERFIL DE ALUMINIO DE JUNTA DE SUELO TOFFOLO	12,09	565,81
P08WB020JUNTV	61,200 m.	PERFIL DE ALUMINIO DE JUNTA DE 5CM	6,02	368,42
P08WB94TP	1.152,143 m	RODAPIE DE RESINAS DE 9 CM.	1,45	1.670,61
P08XVA250	3.245,000 m2	ADOQU.CERÁM.ROJO BISEL 20X10X5	12,64	41.016,80
			<b>Grupo P08.....</b>	<b>104.206,41</b>
P09ABV100	71,075 m2	AZULEJO PORCELÁNICO 30X60 CLASE2 RECTIF	21,10	1.499,67
P09AG002	275,447 m2	PLAQUETA GRES ESMALTADO 60X30 CANTO RECT.	17,97	4.949,77
			<b>Grupo P09.....</b>	<b>6.449,45</b>
P10193	3.037,790 m2	PIEDRA CALIZA 3 CM.	31,98	97.148,52
P10204	18.226,740 ud	ANCLAJE ACERO INOX. AISI 304 (A2)	1,01	18.409,01
			<b>Grupo P10.....</b>	<b>115.557,53</b>
P12CP070	29,570 ud	PUERTA.ABAT.2 HOJAS PARA ACRIST	121,89	3.604,29
P12PW010	230,646 m	PREMARCO ALUMINIO	1,18	272,16
			<b>Grupo P12.....</b>	<b>3.876,45</b>
P13.041	1,000 ud	ROTULO NORM. 'URGENCIAS' ILUM. I	848,50	848,50
P13034	130,200 m2	CELOSÍA LAMAS ALUMINIO	21,37	2.782,37

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P13035	130,200 m2	CERCO ALUMINIO LACADO	6,61	860,62
P13134	1.072,250 m2	ESTRUCT. SUSTENTANTE+ANCLAJES	32,56	34.912,46
P13141	1.072,250 m2	FACH.TIPO "VIDRIO ESTRUCT."PL	109,49	117.400,65
P13143	107,225 m2	CERCO MÓDULO PRACTICABLE	45,81	4.911,98
P13144	107,225 m2	MÓDULO PRACTICABLE	96,68	10.366,51
P13BP02A	66,710 m.	PASAMANOS TUBO AC.INOX D=50 MM.	19,54	1.303,51
P13CP930	81,560 m2	CARP.MET.PUE. PASO DE CHAPA LISA GALVANIZADA	35,76	2.916,59
P13WF010	161,850 m2	CHAPA ACERO INOX. 18/8 DE 1,5 MM	26,00	4.208,10
			<b>Grupo P13.....</b>	<b>180.511,30</b>
P14122	130,200 m2	MALLA METÁLICA ANTIINSECTOS	5,81	756,46
P14881	32,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	5,79	185,28
P148810	6,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	1,05	6,30
P148815	4,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	1,05	4,20
P14BA020	201,331 m2	LUNA TEMPLADA INCOLORA 5+5 MM. SEGURIDAD	46,37	9.335,71
P14G020	26,664 m2	ESPEJO PLATEADO 5 MM I/BASTIDOR	13,68	364,76
P14KC010	118,800 m.	CANTEADO ESPEJO	0,64	76,03
P14KW060	530,588 m.	SELLADO CON SILICONA INCOLORA	0,77	408,55
P14KW070	132,000 ud	TALADRO ESPEJO D<10 MM.	0,77	101,64
			<b>Grupo P14.....</b>	<b>11.238,94</b>
P15957	18,000 ud	CT 16A 2NA 230/240VCA	31,50	567,00
P15961	5,000 ud	CT 25A 3NA 230/240VCA	17,97	89,85
P15972	1,000 ud	CT 63A 3NA 230/240VCA	9,87	9,87
			<b>Grupo P15.....</b>	<b>666,72</b>
P16564	4,000 ud	PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N	48,15	192,60
			<b>Grupo P16.....</b>	<b>192,60</b>
P17001	1.286,700 ml	JUNTA DE GOMA	0,27	347,41
P17107	965,025 m2	COOL-LITE K KN 355 6MM+CÁM.16+STADIP 4+4 PLANITHERM	50,10	48.347,75
P17108	107,225 m2	COOL-LITE K KN 355 8MM+CÁMARA 12+LUNA 5 PLANITHERM	36,32	3.894,41
P17FE520	2,000 ud	BRIDA PLANA ROSCADA ZN DN 50 MM.	10,83	21,66
P17FE540	2,000 ud	BRIDA PLANA ROSCADA ZN DN 80 MM.	15,44	30,88
P17GS090	17,042 m	TUBO ACERO GALVAN. 3". DN80 MM	24,92	424,67
P17KA020	4,000 ud	SUMID. SIFÓNICO ACERO INOX. 15X15 CM.	43,33	173,32
P17SS0TR	7,000 ud	SIFÓN BOTELLA PVC SAL.HORIZ.50MM 2"	2,12	14,84
P17SV00050	7,000 ud	VÁLVULA PARA FREGADERO DE 50 MM.	1,80	12,60
P17SV100	100,000 ud	VÁLVULA P/LAVABO-BIDÉ DE 32 MM. C/CADENA	2,98	298,00
P17SV150	2,000 ud	VÁLVULA DESAGÜE DUCHA D60	9,09	18,18
P17VC010	40,000 m.	TUBO POLIPROPILENO EVAC.40MM	0,92	36,80
P17VP010	4,000 ud	CODO M-H PVC EVACUACIÓN J.PEG. 40 MM.	0,30	1,20
P17VP170	2,000 ud	MANGUITO H-H POLIPROPILENO EVAC. JUNTA ELÁSTICA. 40 MM.	0,62	1,24
P17XC500	1,000 ud	VÁLVULA COMPUERTA METAL (BRIDAS) DN50	101,41	101,41
P17XC530	1,000 ud	VÁLVULA COMPUERTA METAL (BRIDAS) DN80	135,42	135,42
P17XE020	61,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 16MM	11,58	706,38
P17XE030	47,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 20MM	11,59	544,73
P17XE040	7,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 25MM	13,70	95,90
P17XE050	1,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 32MM	16,92	16,92
P17XE070	10,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 50MM	27,17	271,70
P17XE080	3,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 63MM	33,83	101,49
P17XE090	2,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 75MM	70,74	141,48
P17XE100	1,000 ud	VÁLVULA ESFERA SOLDAR HEMBRA 90MM	88,92	88,92
P17XR050	2,000 ud	VÁLV.RETENCIÓN PP 40 MM	18,04	36,08
P17XR060	1,000 ud	VÁLV.RETENCIÓN PP 50 MM	21,82	21,82
P17XR070	1,000 ud	VÁLV.RETENCIÓN PP 63 MM	33,16	33,16
P17XR080	2,000 ud	VÁLV.RETENCIÓN PP 75MM	76,61	153,22
P17XR085	1,000 ud	VÁLV.RETENCIÓN PP 90 MM	126,11	126,11
P17XT0230	14,000 ud	LLAVE DE ESCUADRA DE 3/4" A 3/4"	1,59	22,26
P17XT030	200,000 ud	VÁLVULA DE ESCUADRA DE 1/2" A 1/2"	3,17	634,00
P17XW070	2,000 ud	GRIFO DE ESFERA 3/4" A TUBO 20 MM.	5,18	10,36

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo P17.....</b>	<b>56.864,33</b>
P18CP160	2,000 ud	MAMP. DUCHA 1H-80X185 PRACT.	417,05	834,10
P18CW120	100,000 ud	DOSIF.JABÓN C/PULS.1 L. ABS BLANCO/NEGRO	12,03	1.203,00
P18CW200	100,000 ud	DISPEN.TOALLA PLEG.C/Z. EPOXI.BLA.	24,51	2.451,00
P18DP230	2,000 ud	P. DUCHA 80X80 COLOR ODEÓN	130,15	260,30
P18FA190	7,000 ud	FREGADERO 45X50CM. 1 SENO	45,10	315,70
P18GD320	2,000 ud	MONOMANDO DUCHA CROMO MOD. CLIP	45,47	90,94
P18GF100a	7,000 ud	GRIF.MONOM.REPISA FREGADERO CROMO DOBLE APERTURA	37,79	264,53
P18GL070	100,000 ud	GRIF.MONOMANDO LAVABO CROMO S.N.	36,99	3.699,00
P18GX011¶12	25,000 ud	SOPORTE CON FLUXOR AUTOMÁTICO 1 1/4"	190,17	4.754,25
P18IA040AIS	24,000 ud	ASIENTO Y TAPA	13,15	315,60
P18IA040AISM	1,000 ud	ASIENTO Y TAPA MINUSVÁLIDOS	65,71	65,71
P18IA040IS	24,000 ud	TAZA P/FLUXOR	56,56	1.357,44
P18IA040ISM	1,000 ud	TAZA P/FLUXOR MINUSVÁLIDOS	271,37	271,37
P18IB0035	2,000 ud	BARRA INOX. MINUSV. 3 PUNTOS ANCLAJE	65,10	130,20
P18LP020	100,000 ud	LAV.65X51CM.C/PED.BLA. VICTORIA	51,96	5.196,00
			<b>Grupo P18.....</b>	<b>21.209,14</b>
P20010	536,125 kg	MASILLA T/THIOFLEX 600	0,55	294,87
P20TT050	64,649 m	TUBERÍA ACERO NEGRO SIN SOLD.1 1/4"	4,70	303,85
P20TT070	104,895 m	TUBERÍA ACERO NEGRO SIN SOLD. 2"	7,55	791,96
			<b>Grupo P20.....</b>	<b>1.390,67</b>
P21-234L	1,000 ud	PLACA DE SEÑALIZACIÓN	6,25	6,25
P21-236L	3,000 ud	VÁLVULA Y DOS DESMONTABLES 15 MM	18,45	55,35
P21-238L	2,000 ud	VÁLVULA Y DOS DESMONTABLES 28 MM	22,69	45,38
P21-239L	1,000 ud	VÁLVULA Y DOS DESMONTABLES 35 MM	27,97	27,97
P21-243L	2,000 ud	CUADRO CONTROL 1 GAS+VACIO	584,95	1.169,90
P21-247L	132,000 ud	TOMA GASES MEDICINALES	43,68	5.765,76
P21233L	2,000 ud	CUADRO DE ZONA	216,66	433,32
P21CM030INTA	1.678,000 m2	MANTA LANA VIDRIO 50MM. AL	5,37	9.010,86
			<b>Grupo P21.....</b>	<b>16.514,79</b>
P233	1,000	INTEGRACIÓN ANALIZADORES DE RED	3.055,64	3.055,64
P234	1,000	INTEGRACIÓN ILUMINACIÓN	29.778,26	29.778,26
P235	1,000	INTEGRACIÓN EMERGENCIA	20.274,51	20.274,51
P23FF020	1,000 ud	BOCA SALIDA PISOS IPF-39 C/CABINA	129,79	129,79
P23FF060	1,000 ud	TOMA DE FACHADA IPF-41 C/CABINA	212,11	212,11
P23FJ260	3,000 ud	EXTINTOR CO2 5 KG. DE ACERO	124,85	374,55
P23FK230	468,000 ud	SEÑAL POLIPROP. 210X210MM.FOTOLUMI.	2,08	973,44
P23FK290	507,000 ud	SEÑAL ALUMIN. 420X594MM.FOTOLUMI.	12,17	6.170,19
P23FM933	55,830 m2	PUERTA CORTAFUEGOS RF-60	82,23	4.590,90
P23FRH110b	13,563 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-40	2,45	33,23
P23FRH110c	12,057 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-50	2,49	30,02
P23FRH110cc	31,590 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-63	2,60	82,13
P23FRH110d	3,119 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-75	2,74	8,54
P23FRH110e	35,300 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-90	3,65	128,84
P23FRH110f	9,995 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-110	4,44	44,38
P23FRH110g	5,024 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-125	4,41	22,15
P23FRH110h	5,859 ud	ABRAZADERA INTUMESCENTE HILTI CP644-160	5,05	29,59
P23PREM	55,830 m2	P.P. PREMARCO ACERO PARA PUERTA EI60	25,00	1.395,75
			<b>Grupo P23.....</b>	<b>67.334,03</b>
P24076	6,000 ud	C60N "B" 2P 10A'	10,33	61,98
P24077	15,000 ud	C60N "B" 2P 16A'	24,59	368,85
P24079	2,000 ud	C60N "B" 2P 25A'	3,66	7,32
P24336	81,000 ud	C60N 2P 2D 10A CURVA C	117,03	9.479,43
P24337	140,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	161,70	22.638,00
P243376	2,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	8,49	16,98
P24339	51,000 ud	C60N "C" 2P 25A'	35,76	1.823,76
P24341	35,000 ud	C60N 2P 2D 38A CURVA C	47,46	1.661,10

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P24343	1,000 ud	C60N 2P 2D 63A CURVA C	8,57	8,57
P24363	2,000 ud	C60N "C" 4P 16A'	34,89	69,78
P24364	4,000 ud	C60N "C" 4P 20A'	12,18	48,72
P24365	7,000 ud	C60N "C" 4P 25A'	6,36	44,52
P24367	14,000 ud	C60N "C" 4P 40A'	15,66	219,24
P24369	1,000 ud	C60N 4P 4D 63A CURVA C	16,62	16,62
P24EI100	1.111,300 kg	PINTURA PLÁSTICA MATE COLOR	1,50	1.666,95
P24OF040	277,825 kg	FONDO PLÁSTICO	0,97	269,49
P24WW220	833,475 ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,56	466,75
			<b>Grupo P24.....</b>	<b>38.868,06</b>
P25ES010	220,834 l.	PINTURA PLASTICA	1,80	397,50
P25OU0501	78,500 l.	FOSFATO DE CINC	9,31	730,84
P25QC010	6,000 l.	P.CLOROCAUCHO CALLES/PARK. MONTO S/M-10	4,50	27,00
P25RI010	201,438 l.	IMPRIMACIÓN SINTÉTICA	4,81	968,92
P25VX010	414,387 kg	COLA ESPECIAL FIBRA VIDRIO "PEGAM-GLAS"	3,21	1.330,18
P25VX030	1.932,294 m2	REVESTIMIENTO FIB. VIDRIO TIPO N TEJIDO "N"	3,32	6.415,22
P25VX090	55,208 kg	IMPRIMACIÓN	1,95	107,66
P25VX100	276,042 kg	SELLADORA "DOBLAGLAS"	4,76	1.313,96
P25VX93X	2.215,818 m2	REVES.VINÍLICO GERFLOR MIPOLAM ELEGANCE 290	15,50	34.345,18
P25WD040	2,250 kg	DISOLVENTE CLOROCAUCHO	2,32	5,22
P25WW220	3,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL	0,83	2,49
			<b>Grupo P25.....</b>	<b>45.644,16</b>
P26509	1,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 2P 30MA	10,04	10,04
P26531	3,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA	34,62	103,86
P26533	2,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 4P 300MA	20,46	40,92
P26747	40,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/25/30	35,82	1.432,80
P26761	35,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/40/30	301,03	10.536,05
P26774	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/63/30	18,00	18,00
P26804	17,000 ud	VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S	21,36	363,12
P26PMC030	4,000 ud	CODO FD J.ELÁSTICA 1/4 D=100MM	57,42	229,68
P26Q115	1,000 ud	RGTRO.FUNDIC.CALZADA TRAF.MEDIO	108,79	108,79
P26Q135	2,000 ud	RGTRO.FUNDIC.APARCAM.50X50 CM.	56,66	113,32
P26RH015	4,000 ud	HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100MM	645,20	2.580,80
P26TPA670	93,000 m.	TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=40MM.	1,36	126,48
P26TPA690	30,000 m.	TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=63MM.	3,30	99,00
P26TPA700	360,000 m.	TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=75MM.	4,61	1.659,60
P26TPA705	30,000 m.	TUB.POLIETILENO A.D. PE100 PN16 DN=90MM.	6,68	200,40
P26TPA880	30,000 m.	TUB.POLIETIL. A.D. PE100 PN16 DN=110MM.	9,47	284,10
P26TPA930	380,000 m.	TUB.POLIETIL. A.D. PE100 PN16 DN=200MM.	31,22	11.863,60
P26TPA940	100,000 m.	TUB.POLIETIL. A.D. PE100 PN16 DN=250MM.	48,62	4.862,00
P26TUE020	12,000 m.	TUB.FUND.DÚCTIL J.ELÁST I/JUNTA DN=100MM.	14,87	178,44
P26UUB080	2,000 ud	UNIÓN BRIDA-ENCHUFE FUND.DÚCTIL D=200MM	72,95	145,90
P26UUG200	4,000 ud	GOMA PLANA D=200 MM.	2,43	9,72
P26UUL250	2,000 ud	UNIÓN BRIDA-LISO FUND.DÚCTIL D=200MM	51,08	102,16
P26VC024	4,000 ud	VÁL.COMPUE.C/ELÁST.BRIDA D=100MM	124,00	496,00
P26VM065	2,000 ud	VÁLV. MARIP.REDOC.C/EL S.D=200MM	234,40	468,80
			<b>Grupo P26.....</b>	<b>36.033,58</b>
P27ER019	5,000 ud	SEÑ.CIRC.REF..HOM.,CIR.,TRI. O RECTANGUL	17,05	85,25
P27EW010	17,500 m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	10,61	185,68
			<b>Grupo P27.....</b>	<b>270,93</b>
P28901	1,000 ud	INTERPACT INS40 4P	3,82	3,82
P28909	2,000 ud	INTERPACT INS100 4P	6,75	13,50
P28OG005b	1.678,000 m2	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO	16,23	27.233,94
			<b>Grupo P28.....</b>	<b>27.251,26</b>
P29322	1,000 ud	2 CUBRE BORNES CORTOS 4P (NS100 A NS25	2,31	2,31
P29324	1,000 ud	2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25	3,29	3,29
P29450	2,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80	3,56	7,12

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P294500	2,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80	10,19	20,38
P294507	2,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80	10,19	20,38
P294508	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80	10,19	10,19
			<b>Grupo P29.....</b>	<b>63,67</b>
P3001	18,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	44,64
P30011	4,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	9,92
P30016	11,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	27,28
P3002	4,000 ud	CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD	4,01	16,04
P3030	1,000 ud	PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE	3,82	3,82
P3033	1,000	PLACA SOP G NS250 VIGI HORIZ FIJO MANE	4,67	4,67
P3050	1,000	PLACA SOP G PL NS-INS250 VERT FIJO MAN	4,75	4,75
			<b>Grupo P30.....</b>	<b>111,12</b>
P31103	3,000 ud	INS250 200A 4P	12,13	36,39
P31107	1,000 ud	INS250 4P	16,24	16,24
			<b>Grupo P31.....</b>	<b>52,63</b>
P32010101	4,000 ud	ACTUALIZACIÓN ELECTRÓNICA INSTALACIÓN ACTUAL	1.141,63	4.566,52
P32020103	2,000 ud	ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ENVÍO CONTINUO	2.262,72	4.525,44
P32020104	1,000 ud	EQUIPO AUTOMÁTICO DE BIFURCACIÓN	1.033,16	1.033,16
P32020105	57,860 ud	TUBO PVC TR NEUMÁT 110 MM DIÁMETRO EXT Y 2,3 MM DE ESPESOR (CALI	17,30	1.000,98
P32020113	6,000 ud	CARTUCHO CON CHIP RFID PARA TN MUESTRAS	81,24	487,44
P3203	18,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	47,34
P32032	12,000	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	31,56
P32039	4,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	10,52
P3204	3,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M	3,14	9,42
P3220	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12
P32203	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12
P32208	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12
P3231	1,000 ud	TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI	3,55	3,55
P3251	1,000 ud	TAPA G PL INS250 VERTICAL FIJO ROTATIV	3,78	3,78
P3292	1,000	TAPA NSX250 VIGI HORIZ FIJO MANETA/ROT	3,55	3,55
			<b>Grupo P32.....</b>	<b>11.726,62</b>
P3801	4,000 ud	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	1,76	7,04
P3802	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM	2,27	2,27
P3803	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	2,63	2,63
P3804	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM	3,14	3,14
P3805	2,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	7,32
P38050	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	3,66
P38055	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	3,66
P3806	8,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	4,03	32,24
P3813	1,000 ud	TAPA G/P P.L. PLENA 3MÓDULOS, ALTO=150	2,92	2,92
P3816	9,000 ud	TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300	4,49	40,41
			<b>Grupo P38.....</b>	<b>105,29</b>
P4014	2,000	MULTICLIP 200A, 4 P (3 FASES +NEUTRO)	13,93	27,86
P4034	1,000	POLYBLOC 250A 4 POLOS 9 SALIDAS POR FA	9,98	9,98
P4060	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORIZ. AL POWERCL	15,27	15,27
P4065	1,000 ud	CONEXIÓN G NS-INS250 VERT P.L. AL JDB	12,12	12,12
P4066	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP	12,84	12,84
			<b>Grupo P40.....</b>	<b>78,07</b>
P4126	1,000	JDB AISLADO POWERCLIP 160A, 4P LONG=1,	47,41	47,41
P4171	1,000 ud	4 BARRAS COBRE PERF. 160A, LONG.=1,4M	42,50	42,50
P4192	5,000 ud	SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO	5,27	26,35
			<b>Grupo P41.....</b>	<b>116,26</b>
P4201	2,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	2,42
P42013	1,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	1,21
P42018	2,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	2,42
P4202	2,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	13,06

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
P42024	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	6,53
P42027	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	6,53
P4214	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	14,60
P42143	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	7,30
P42148	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	14,60
P4215	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	14,60
P42153	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	7,30
P42158	2,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	14,60
P4223	2,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	18,56
P42231	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	9,28
P42236	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	9,28
			<b>Grupo P42.....</b>	<b>142,29</b>
P46030-A	465,380 ml	TUBERÍA DE COBRE DE 12 MM	7,45	3.467,08
P46031	513,540 ml	TUBERÍA DE COBRE DE 15 MM.	9,52	4.888,90
P46032	142,690 ml	TUBERÍA DE COBRE DE 22 MM.	16,27	2.321,57
P46033	36,770 ml	TUBERÍA DE COBRE DE 28 MM.	27,05	994,63
P46034	63,900 ml	TUBERÍA DE COBRE DE 35 MM.	27,23	1.740,00
			<b>Grupo P46.....</b>	<b>13.412,17</b>
P8204	3,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	111,55	334,65
P8214	3,000 ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830	89,22	267,66
P8234	6,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	84,41	506,46
P8274	2,000 ud	PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL	68,50	137,00
P8294	2,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3	51,56	103,12
			<b>Grupo P82.....</b>	<b>1.348,89</b>
P8830	1,000	TEJADO G IP31 ANCHO=600MM	6,41	6,41
P8832	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=900MM	6,95	6,95
P8833	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM	15,29	15,29
P8841	9,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,56	32,04
P8867	2,000 ud	2 SOPORTES G FUACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	17,36
P88670	1,000 ud	2 SOPORTES G FUACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	8,68
P88675	2,000 ud	2 SOPORTES G FUACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	17,36
P8868	2,000 ud	4 SOPORTES G FUACIÓN CABLES ANCHO=300	6,50	13,00
			<b>Grupo P88.....</b>	<b>117,09</b>
PA00600	237,234 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	664,26
			<b>Grupo PA0.....</b>	<b>664,26</b>
PAB1VV235U	199,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2	4,30	855,70
PAB1VV435U	296,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 4MM2	7,33	2.169,68
PAB1VV635U	123,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	206,64
PAB1VVN1635U	109,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	503,58
PAB1VVN3535U	13,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 35MM2	0,93	12,09
			<b>Grupo PAB.....</b>	<b>3.747,69</b>
PALUM1	201,320 m2	CHAPA ALUMINIO 0.6MM	3,51	706,63
			<b>Grupo PAL.....</b>	<b>706,63</b>
PBAFJMIN	6,000 u	BAR.ASI.INO. PARED, ANGULO RECTO,ACERO CROM.	65,26	391,56
PBARRMIN	6,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CRO	81,57	489,42
			<b>Grupo PBA.....</b>	<b>880,98</b>
PBIN	3,000 ud	PAPELERA BIN ESCOFET 50L CORTEN	304,97	914,91
PBIOR1	15,610 m	MOSTRADOR URGENCIAS BIOR DIVERSIA	1.024,91	15.998,85
			<b>Grupo PBI.....</b>	<b>16.913,76</b>
PDIRPLTA	4,000 u	SUBDIRECTORIO 48X72CM	95,95	383,80
			<b>Grupo PDI.....</b>	<b>383,80</b>
PE06.0102	71,516 m3	ARENA LAVADA	12,14	868,20
PE06.0155	53,690 m3	PICÓN DE RELLENO, ENTULLO (TRASDÓS DE MUROS...)	5,64	302,81
PE07TBL060	181,692 m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25X12X8 CM.	7,67	1.393,58



# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo PE0.....</b>	<b>2.564,59</b>
PE35.6000	505,675 m3	CANON DE TIERRAS A VERTEDERO	0,39	197,21
			<b>Grupo PE3.....</b>	<b>197,21</b>
PEQUMAT1	64,000 ud	PEQUEÑO MATERIAL	1,16	74,24
			<b>Grupo PEQ.....</b>	<b>74,24</b>
PFFILTRODN32	1,000 u	FILTRO COLADOR TIPO Y ROSCA DN32	30,78	30,78
PFFILTRODN50	2,000 u	FILTRO COLADOR TIPO Y ROSCA DN50	53,73	107,46
			<b>Grupo PFF.....</b>	<b>138,24</b>
PGV2ME08	1,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 2,5-4A	4,52	4,52
PGV2ME14	2,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A	10,43	20,86
PGV3P50	3,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 37...50A	46,59	139,77
			<b>Grupo PGV.....</b>	<b>165,15</b>
PICARIA	10,000 ud	ALCORQUE ICARIA 2 PIEZAS 60X120.	164,99	1.649,90
			<b>Grupo PIC.....</b>	<b>1.649,90</b>
PIL3-16	1,000	SONDA DE PRESIÓN DE LÍQUIDO MARCA TREND. RANGO DE MEDIDA DE 0 A	189,53	189,53
			<b>Grupo PIL.....</b>	<b>189,53</b>
PKID3000	1,000 u	SOFTWARE CONFIGURACIÓN ID3000	87,21	87,21
			<b>Grupo PKI.....</b>	<b>87,21</b>
PLCUPOL	1.950,000 m2	ENCOF. PERDIDO CUPOLEX ALT. 45 O EQ. VPIEZAS ESP.	6,06	11.817,00
			<b>Grupo PLC.....</b>	<b>11.817,00</b>
PLFCSC10	15,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	76,82	1.152,30
PLFCSC30	25,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	109,38	2.734,50
PLFCSC50	31,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	138,60	4.296,60
			<b>Grupo PLF.....</b>	<b>8.183,40</b>
PLV429213	1,000 ud	BLOQUE VIGI ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX	49,28	49,28
PLV429518	1,000 ud	CUBREBORNES LARGOS 4P NSX100-250 INV/I	4,77	4,77
PLV430408	1,000 ud	NSX160F 4P SR BLOQUE DE CORTE	90,05	90,05
PLV430480	1,000 ud	MICROLOGIC 2.2 160A 4P4R NSX160/250	99,35	99,35
			<b>Grupo PLV.....</b>	<b>243,45</b>
PLW.001	50,000 ud	P.P. PASADOR DESLIZANTE GOUJON CRET CRET 122-V INOX. EDING O EQ	0,08	4,00
			<b>Grupo PLW.....</b>	<b>4,00</b>
PM712110	1,000 ud	PREAMPLIFICADOR 12 MODULOS ELECTRÓNICOS	369,98	369,98
			<b>Grupo PM7.....</b>	<b>369,98</b>
PMORELLA	5,000 ud	BALIZA MORELLA H=0,90M. DE EQUIVALENTE	479,96	2.399,80
			<b>Grupo PMO.....</b>	<b>2.399,80</b>
PMTN649212	2,000 ud	ACTUADOR BINARIO KNX DIN 12X10A/230V CON ACC. MANUAL	27,66	55,32
			<b>Grupo PMT.....</b>	<b>55,32</b>
PORTAROLLOS	25,000 ud	PORTARROLLOS	8,85	221,25
			<b>Grupo POR.....</b>	<b>221,25</b>
PP28AD101	164,648 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2"	2,67	439,61
PP28AD102	26,536 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/4"	4,34	115,17
PP28AD103	71,072 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	5,91	420,04
PP28AD104	32,192 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4"	6,98	224,70
PP28AD105	2,800 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	7,28	20,38
PP28AD106	19,648 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	10,13	199,03
PP28AD107	4,688 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"	12,05	56,49
PP28AD108	0,480 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3"	15,57	7,47
PP28AD109	26,880 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	22,45	603,46
PP28AD110	39,970 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 5"	29,34	1.172,72

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
PP28AD110A	0,130 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3"	14,02	1,82
PP28AD110B	36,830 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	16,25	598,49
			<b>Grupo PP2.....</b>	<b>3.859,38</b>
PPANTID	4.003,230 m2	TRAT. CLASE 1 JOHNSON	0,50	2.001,62
			<b>Grupo PPA.....</b>	<b>2.001,62</b>
PPMATADES	12,373 ud	MATERIAL AXILIAR DESMONTAJE PP	15,12	187,08
			<b>Grupo PPM.....</b>	<b>187,08</b>
PPPMATDES	13,748 ud	PEQUEÑO MATERIAL DESMONTAJE PP	20,00	274,96
			<b>Grupo PPP.....</b>	<b>274,96</b>
PROTNOMA	419,300 u	ROTULO ADOSADO 90X15 CM	1,00	419,30
PROTNOML	651,630 u	RÓTULO ADOSADO 30X24	1,00	651,63
			<b>Grupo PRO.....</b>	<b>1.070,93</b>
PS1218	4,000 u	BATERIA 12 V 18 A/H	32,84	131,36
			<b>Grupo PS1.....</b>	<b>131,36</b>
PSMBORSIFONI	14,000 ud	IMBORNAL SIFÓNICO DE FUNDICIÓN	173,42	2.427,88
			<b>Grupo PSI.....</b>	<b>2.427,88</b>
PSPPP02052T0	2,000 ud	CGT/6-800-3/0.75KW	1.084,61	2.169,22
			<b>Grupo PSP.....</b>	<b>2.169,22</b>
PSR230-24	5,000	MODULO PSU (PRINCIPAL A 24VDC) DE 2.5 A MARCA	176,96	884,80
			<b>Grupo PSR.....</b>	<b>884,80</b>
PSUJECC02	266,840 ud	ANCLAJES ACERO A FORJADO	3,78	1.008,66
			<b>Grupo PSU.....</b>	<b>1.008,66</b>
PT-4	16,000 u	PUENTE SECCIONABLE DE COMPROBACIÓN	9,71	155,36
			<b>Grupo PT.....</b>	<b>155,36</b>
PTABSM0021	14,070 u	PTA AUT BESAM O EQ. SLIM 1	684,53	9.631,34
PTABSM002F	42,210 u	PP. FIJOS LATERALES BESAM O EQ. SLIM	184,53	7.789,01
PTALV900	99,900 m2	PUERTA EW46H ABATIBLE 1H 0/900MM LEVEL O EQ.	172,98	17.280,70
PTALVF1900	197,440 m2	PUERTA INTEGRADA EN FRENTE EW46H ABATIBLE 1H 0/900MM LEVEL O EQ.	204,98	40.471,25
PTALVPPM	0,999 ud	INCREMENTO POR UNIDAD DE MIRILLA ACRIST. 5+5	69,99	69,92
			<b>Grupo PTA.....</b>	<b>75.242,22</b>
PTB	202,741 u	ELEMENTOS PUESTA TIERRA: CABLE+PLACA DE CONEXIÓN,ETC	1,10	223,02
			<b>Grupo PTB.....</b>	<b>223,02</b>
PTESA006	2,000 ud	GRUPO 11	65,22	130,44
PTESA007	70,000 ud	GRUPO 14	62,49	4.374,30
PTESA010	10,000 ud	GRUPO 15M	120,99	1.209,90
PTESA013	4,000 ud	GRUPO 18	71,49	285,96
PTESA020	2,000 ud	GRUPO 25	405,11	810,22
PTESA023	9,000 ud	GRUPO A	742,79	6.685,11
PTESA027	9,000 ud	GRUPO D	174,23	1.568,07
PTESA028	1,000 ud	GRUPO DA	342,12	342,12
PTESA030	1,000 ud	GRUPO EA	758,08	758,08
PTESA037	20,000 ud	GRUPO M	45,23	904,60
PTESA039	14,000 ud	GRUPO OM	65,25	913,50
PTESA046	4,000 ud	GRUPO X	258,54	1.034,16
PTESA056	2,000 ud	GRUPO 9	3.124,72	6.249,44
			<b>Grupo PTE.....</b>	<b>25.265,90</b>
PUERT	14,472 ud	MONTANTES RECERCADO PUERTA PARA MONTAJE POSTERIOR DE LA CAP.	53,48	773,96
			<b>Grupo PUE.....</b>	<b>773,96</b>
PULSA4	2,000 u	PULSADOR 4 ELEMENTOS ELEGANCE	94,28	188,56

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo PUL.....</b>	<b>188,56</b>
PURA1001998	404,800 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 315	13,11	5.306,93
PURA1111818	2.120,070 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 160	4,61	9.773,52
PURA1111819	223,700 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 200	7,27	1.626,30
PURA1111820	295,100 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 250	8,83	2.605,73
PURA1111822	52,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 400	27,83	1.447,16
PURA7000582	16,843 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	100,38
			<b>Grupo PUR.....</b>	<b>20.860,03</b>
PVALTER25	3,000 ud	VÁLV. TERMOSTÁTICA DN25	75,26	225,78
			<b>Grupo PVA.....</b>	<b>225,78</b>
PVBOLA15	4,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1/2"	11,00	44,00
PVBOLA20	6,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 3/4"	17,13	102,78
PVBOLA25	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1"	16,74	16,74
PVBOLA32	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1 1/4"	32,74	32,74
PVBOLA50	6,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 2 "	43,24	259,44
			<b>Grupo PVB.....</b>	<b>455,70</b>
PWW00300	667,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E	0,12	80,05
PWW00400	667,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,06	40,03
			<b>Grupo PWW.....</b>	<b>120,08</b>
PZSA	1,000 ud	ACTUADOR BINARIO KNX DIN 8X10A/230V CON ACC. MANUAL	115,85	115,85
			<b>Grupo PZS.....</b>	<b>115,85</b>
REJEXT325X125	6,000 ud	REJ. EXT./RET. 325X125	25,36	152,16
REJEXT325X225	21,000 ud	REJ. EXT./RET 325X225	47,55	998,55
REJEXT425X125	16,000 ud	REJ. EXT./RET. SCHAKO PA+BSG425X125	39,66	634,56
REJEXT425X225	16,000 ud	REJ. EXT./RET 425X225	58,79	940,64
REJEXT525X325	23,000 ud	REJ. EXT./RET. SCHAKO PA+BSG 525X325	118,96	2.736,08
REJI1025X425	104,000 ud	REJ. IMP.AH TROX 1225X425	289,15	30.071,60
			<b>Grupo REJ.....</b>	<b>35.533,59</b>
RETROEX	6,500 h	RETROEXCAVADORA MIXTA	55,00	357,50
			<b>Grupo RET.....</b>	<b>357,50</b>
RL01102	1.265,975 m2	TABLERO COMPACTO A.PRESION FORMICA 6MM BS1D0	38,25	48.423,52
			<b>Grupo RL0.....</b>	<b>48.423,52</b>
RP00800	274,839 m	HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 5 CM.	10,40	2.858,32
RP02600	274,839 m	TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 CM	3,67	1.008,66
			<b>Grupo RP0.....</b>	<b>3.866,98</b>
RS02600	8.450,000 u	BALDOSA HIDRAULICA 20X20 CM	0,18	1.521,00
RS05900	1.081,946 u	RODAPIÉ MARMOL 40X10 CM	2,10	2.272,09
RS06800	2.406,010 m	SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS	0,73	1.756,39
			<b>Grupo RS0.....</b>	<b>5.549,47</b>
RZQS70D7V1B	2,000 ud	UNIDAD EXTERIOR SPLIT MODELO RZQS100D7V1B	1.009,18	2.018,36
			<b>Grupo RZQ.....</b>	<b>2.018,36</b>
S400	2,000 u	TAPA DE REGISTRO 4 MÓDULOS PARA SUELO TÉCNICO	18,09	36,18
S405	2,000 u	TAPA EMBELLECEDORA PARA REGISTRO 4 MÓDULOS	3,55	7,10
			<b>Grupo S40.....</b>	<b>43,28</b>
S62	89,000 ud	PLACA ADAPTADORA PARA 2 MECANISMOS DE CLIPAJE DIRECTO	1,41	125,49
			<b>Grupo S62.....</b>	<b>125,49</b>
SAK41ES	1,000 ud	TECLADO LCD	85,04	85,04
			<b>Grupo SAK.....</b>	<b>85,04</b>
SALES_EL	13,000 u	COMPUESTO DE RELLENO DE SALES ELECTROLÍTICAS	8,64	112,32

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo SAL.....</b>	<b>112,32</b>
SAP20	1,000 ud	FUENTE ALIMENTACIÓN AUXILIAR SUPERVISADA, 12V; 2A, CON CAJA.	232,65	232,65
			<b>Grupo SAP.....</b>	<b>232,65</b>
SAT12	9,000 ud	MÓDULO EXPANSIÓN 4 ZONAS	39,71	357,39
			<b>Grupo SAT.....</b>	<b>357,39</b>
SBM350	4,000 ud	CAJA DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS	5,35	21,40
SBM450	85,000 ud	CAJA DE EMPOTRAR DE 4 MÓDULOS	6,85	582,25
SBMT302	4,000 ud	MARCO PORTAMECANISMOS DE 3 DE MÓDULOS CON TAPA	7,88	31,52
SBMT402	85,000 ud	MARCO PORTAMECANISMOS DE 4 MÓDULOS CON TAPA	8,90	756,50
			<b>Grupo SBM.....</b>	<b>1.391,67</b>
SCHINDLER02	2,000 u	ESCALERAS 9300AE-10-EN-35-100-K-R 3600 35°	28.807,94	57.615,88
SCHINDLER0S	2,000 u	ESCALERAS 9300AE-10-EN-35-100-K-R 3800 35°	28.807,94	57.615,88
			<b>Grupo SCH.....</b>	<b>115.231,76</b>
SD851E-B	2,000 u	DETECTOR CONVENCIONAL DE HUMOS-CON BASE	26,91	53,82
			<b>Grupo SD8.....</b>	<b>53,82</b>
SDX751E	2,000 u	DETECTOR ANALOGICO OPTICO	53,60	107,20
SDX751E-B	340,000 u	DETECTOR ANALOGICO OPTICO-CON BASE	53,60	18.224,00
			<b>Grupo SDX.....</b>	<b>18.331,20</b>
SI411ES	1,000 ud	CENTRAL DE ALARMA DE 16 A 464 ZONAS	457,88	457,88
			<b>Grupo SI4.....</b>	<b>457,88</b>
SISTSPOPOR100	2,000 ud	P.P DE SISTEMA DE SOPORTE	90,14	180,28
			<b>Grupo SIS.....</b>	<b>180,28</b>
SM-27488	13,000 u	ADAPTADOR 1 CONECTOR RJ45	2,98	38,74
SM-27601	12,000 ud	PLACA DE 85 X 85 MM CON BASTIDOR PARA 1 MÓDULO	1,58	18,96
SM-27753	12,000 ud	CAJA DE SUPERFICIE 85 X 85 X 37 MM	2,57	30,84
SM-440092-35	1,000 u	MARCO CON TAPA ARTICULADA PARA MARCO DE EMPOTRAR/CAJA SUPERF.	2,67	2,67
SM-4400610-35	1,000 u	MARCO ESTANCO PARA EMPOTRAR CAJA UNIVERSAL, 1 ELEMENTO	3,75	3,75
			<b>Grupo SM-.....</b>	<b>94,96</b>
SMK400	176,000 u	ZOCALO PARA ENTRADA DE TUBO HASTA 22MM	3,84	675,84
			<b>Grupo SMK.....</b>	<b>675,84</b>
SMN36.1	1,000 u	MÓDULO IP	204,08	204,08
			<b>Grupo SMN.....</b>	<b>204,08</b>
SMP-94R	1,000 u	RECEPTOR DE BUS	146,54	146,54
SMP-94RS	1,000 u	PUPITRE MICROFÓNICO CON SELECCIÓN DE ZONAS DIGITAL	470,33	470,33
			<b>Grupo SMP.....</b>	<b>616,87</b>
SNDRACO100	100,000 u	ACO DRAIN® MULTILINE V200S	26,95	2.695,00
SNDRACO100R	200,000 u	RJ V200S/V200G "C" F° 50CM	3,83	766,00
			<b>Grupo SND.....</b>	<b>3.461,00</b>
SNSGPRFV12	1,000 u	SEPARADOR DE GRASAS 3.000 LITROS	1.552,82	1.552,82
SNSHPRFV10	1,000 u	SEPARADOR DE HIDROCARBUROS 3.000 LITROS	2.535,77	2.535,77
			<b>Grupo SNS.....</b>	<b>4.088,59</b>
SOLDALMTER	176,634 ud	SOLDADURA	3,68	650,01
			<b>Grupo SOL.....</b>	<b>650,01</b>
SOPABRAIS110	88,618 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN110MM	0,71	62,92
SOPABRAIS125	44,542 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN125MM	0,76	33,85
SOPABRAIS160	51,950 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN160MM	0,83	43,12
SOPABRAISO40	120,259 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN40MM	0,50	60,13
SOPABRAISO50	106,905 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN50MM	0,53	56,66
SOPABRAISO63	42,015 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN63MM	0,57	23,95

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
SOPABRAISO75	27,651 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN75MM	0,61	16,87
SOPABRAISO90	312,989 ud	SOPORTE ABRAZADERAS ISOFÓNICAS DN90MM	0,67	209,70
SOPOINO1	5,000 ud	P.P DE SOPORTES Y REFUERZO	30,00	150,00
SOP_OMG2	153,288 u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,07	164,02
SOP_OMG4	263,779 u	SOPORTE TIPO OMEGA TECHO/PARED GS	1,55	408,86
			<b>Grupo SOP.....</b>	<b>1.230,07</b>
SRMV	29,000	RELÉ DE 12V DE CONTINUA	13,40	388,60
			<b>Grupo SRM.....</b>	<b>388,60</b>
SUP-4TU	31,000 ud	SUPLEMENTO 4 TUBOS	75,13	2.329,03
SUP-BC	71,000 ud	SUPLEMENTO BANDEJA DE CONDENSADOS	13,57	963,47
SUP4T10	15,000 ud	SUPLEMENTO A 4 TUBOS	39,24	588,60
SUP4TUB30	25,000 ud	SUPLEMENTO A 4 TUBOS	65,12	1.628,00
			<b>Grupo SUP.....</b>	<b>5.509,10</b>
SW001000	1,000 ud	SOFTWARE DE CONTROL DE RONDAS	649,04	649,04
			<b>Grupo SW0.....</b>	<b>649,04</b>
T-PI-160-POC	3,000	SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN O CONDUCTO 150MM	232,28	696,84
			<b>Grupo T-P.....</b>	<b>696,84</b>
TA00100	4.118,277 h	AYUDANTE	18,42	75.858,66
TA00200	8.252,939 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	152.019,14
			<b>Grupo TA0.....</b>	<b>227.877,79</b>
TAPA_HA	13,000 u	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO Y CERCO MET.	5,93	77,09
			<b>Grupo TAP.....</b>	<b>77,09</b>
TB-TI-S	5,000	SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN Ó CONDUCTO	32,41	162,05
TB-TI-S-POC	24,000	SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN Ó CONDUCTO 6MM	50,61	1.214,64
TB-TS-KE	76,000	SONDA TEMPERATURA + POTENCIÓMETRO + BOTON	34,57	2.627,32
			<b>Grupo TB.....</b>	<b>4.004,01</b>
TC250	8,000 ud	ORGANIZADOR DE CABLEADO CON APLICADOR DE CABLES	9,71	77,68
TC251	16,000 m	ML DE ORGANIZADOR DE CABLE TRANSPARENTE	1,93	30,88
			<b>Grupo TC2.....</b>	<b>108,56</b>
TEC-D-ELE	1,000 u	TECLA DOBLE ELEGANCE	1,93	1,93
TEC-S-ELE	76,000 u	TECLA SIMPLE ELEGANCE	1,25	95,00
			<b>Grupo TEC.....</b>	<b>96,93</b>
TEPPRDN16	52,472 ud	TE PPR S3.2 DN=16MM.	0,35	18,37
TEPPRDN20	6,559 ud	TE PPR S3.2 DN=20MM.	0,43	2,82
TEPPRDN25	3,906 ud	TE PPR S3.2 DN=25MM.	0,76	2,97
TEPPRDN32	3,163 ud	TE PPR S3.2 DN=32MM.	1,04	3,29
TEPPRDN40	0,880 ud	TE PPR S3.2 DN=40MM.	1,69	1,49
TEPPRDN50	2,549 ud	TE PPR S3.2 DN=50MM.	3,23	8,23
TEPPRDN63	3,870 ud	TE PPR S3.2 DN=63MM.	6,45	24,96
TEPPRDN75	1,411 ud	TE PPR S3.2 DN=75MM.	10,22	14,42
TEPPRDN90	0,035 ud	TE PPR S3.2 DN=90MM.	16,59	0,58
			<b>Grupo TEP.....</b>	<b>77,12</b>
TERM	32,000 ud	TERMÓMETRO ANALÓGICO	10,80	345,60
			<b>Grupo TER.....</b>	<b>345,60</b>
TO00100	2.464,604 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	47.394,33
TO00200	70,829 h	OF. 1ª ALICATADOR	19,23	1.362,04
TO00300	3,000 h	OF. 1ª COLOCADOR	19,23	57,69
TO00400	937,128 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	18.020,98
TO00600	5.512,944 h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	106.013,92
TO00800	126,800 h	OF. 1ª JARDINERO	19,23	2.438,36
TO00900	258,092 h	OF. 1ª MONTADOR	19,23	4.963,12
TO01000	471,415 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	9.065,31

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
TO01100	573,836 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	11.034,87
TO01200	703,690 h	OF. 1ª YESERO	19,23	13.531,96
TO01400	290,975 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	5.595,45
TO01600	837,668 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	16.108,36
TO01700	31,583 h	OF. 1ª CRISTALERO	19,23	607,34
TO01800	449,348 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	8.640,96
TO01900	72,755 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	1.399,08
TO02000	1.935,234 h	OF. 1ª INSTALADOR	19,23	37.214,54
TO02100	7.376,945 h	OFICIAL 1ª	19,23	141.858,65
TO02200	666,029 h	OFICIAL 2ª	18,74	12.481,38
			<b>Grupo TO0.....</b>	<b>437.788,34</b>
TP00100	17.954,468 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	328.207,67
			<b>Grupo TP0.....</b>	<b>328.207,67</b>
TR2X2X1	2.350,000 m	CABLE MANGUERA 2X2X1 MM2 DOBLEMENTE APANTALLADOS	1,53	3.595,50
			<b>Grupo TR2.....</b>	<b>3.595,50</b>
TRANSVERT	243,792 h	CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO	150,00	36.568,80
			<b>Grupo TRA.....</b>	<b>36.568,80</b>
TRDPC	1,000	ORDENADOR PERSONAL	1.299,20	1.299,20
			<b>Grupo TRD.....</b>	<b>1.299,20</b>
TS10	8,000 ud	SALIDA DE CABLES PARA MESA O SUELO TÉCNICO	3,81	30,48
			<b>Grupo TS1.....</b>	<b>30,48</b>
TSEP_80GS	44,680 ml	TABIQUE SEPARADOR CLICK H= 80 GS	1,34	59,87
			<b>Grupo TSE.....</b>	<b>59,87</b>
TUB1	192,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D= 25 MM	1,14	218,88
TUB3	1.780,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=16MM	0,59	1.050,20
TUB4	21.550,600 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=20MM	0,72	15.516,43
TUBACNEST100	704,300 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 4"	10,76	7.578,27
TUBACNEST125	399,700 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 5"	14,28	5.707,72
TUBACNEST16	2.058,100 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1/2"	1,59	3.272,38
TUBACNEST20	331,700 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 3/4"	1,80	597,06
TUBACNEST25	888,400 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1"	2,79	2.478,64
TUBACNEST32	402,400 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1 1/4"	3,25	1.307,80
TUBACNEST40	35,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1 1/2"	3,47	121,45
TUBACNEST50	245,600 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2"	3,94	967,66
TUBACNEST63	58,600 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2 1/2"	5,72	335,19
TUBACNEST75	7,300 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 3"	7,46	54,46
TUBCORR32	520,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=32 MM	1,57	816,40
TUBCORR50	164,000 ml	TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=50 MM	3,29	539,56
TUBPPR3.2DN16	289,150 m	TUBO PPR S3.2 DN=16MM E=2,2.	0,98	283,37
TUBPPR3.2DN20	303,180 m	TUBO PPR S3.2 DN=20MM E=3,4.	1,25	378,98
TUBPPR3.2DN25	87,090 m	TUBO PPR S3.2 DN=25MM E=3,5.	2,27	197,69
TUBPPR3.2DN32	110,890 m	TUBO PPR S3.2 DN=32MM E=4,4.	3,37	373,70
TUBPPR3.2DN40	71,080 m	TUBO PPR S3.2 DN=40MM E=5,5.	5,10	362,51
TUBPPR3.2DN50	219,990 m	TUBO PPR S3.2 DN=50MM E=6,9.	7,95	1.748,92
TUBPPR3.2DN63	252,700 m	TUBO PPR S3.2 DN=63MM E=8,6.	12,49	3.156,22
TUBPPR3.2DN75	141,070 m	TUBO PPR S3.2 DN=75MM E=10,3.	17,99	2.537,85
TUBPPR3.2DN90	3,500 m	TUBO PPR S3.2 DN=90MM E=12,3.	26,12	91,42
TUBPPR7.4FG16	13,590 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=16MM E=2,7.	1,23	16,72
TUBPPR7.4FG20	352,740 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=20MM E=2,8.	1,33	469,14
TUBPPR7.4FG25	303,540 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=25MM E=3,5.	1,90	576,73
TUBPPR7.4FG32	205,400 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=32MM E=4,4	2,86	587,44
TUBPPR7.4FG40	16,880 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=40MM E=5,5.	4,83	81,53
TUBPPR7.4FG50	34,890 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=50MM E=6,9.	6,97	243,18
TUBPPR7.4FG63	134,320 m	TUBO PPR FG S7.4 DN=63MM E=8,7.	11,03	1.481,55
			<b>Grupo TUB.....</b>	<b>53.149,04</b>

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
TUTOR	6,000 ud	TUTOR MADERA TRATADA 250X9CM CON SUJECCION GOMA AL ARBOL	5,50	33,00
			<b>Grupo TUT.....</b>	<b>33,00</b>
T_R_LH20	240,000 ml	TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALÓGENOS D=20MM	1,85	444,00
			<b>Grupo T_R.....</b>	<b>444,00</b>
U831.T904	23,000 ud	CÉLULA DE FILTRO ABSOLUTO DE 305X610X78 MM	77,67	1.786,41
			<b>Grupo U83.....</b>	<b>1.786,41</b>
UE03911	18,000 u	TAPA DE FUNDICION	60,90	1.096,20
			<b>Grupo UE0.....</b>	<b>1.096,20</b>
UI00311D	88,992 kg	PINTURA BLANCA/ACRILICA M.VI	2,59	230,49
UI00325D	59,328 kg	ESFERAS DE VIDRIO REFLECTANT	1,58	93,74
			<b>Grupo UI0.....</b>	<b>324,23</b>
UJ00105C	3.900,000 kg	ESTIERCOL TRARADO	0,15	585,00
UJ00600	350,000 m2	CARPOBRUCTOS ADULIS	1,03	360,50
UJ01200	32,500 m3	MANTILLO	6,11	198,58
UJ01700	650,000 m2	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	0,68	442,00
UJ01800	70,000 m3	TIERRA VEGETAL	8,37	585,90
			<b>Grupo UJ0.....</b>	<b>2.171,98</b>
UN_REF_EZ	700,793 u	UNIÓN REFORZADA ENTRE TRAMOS EZ	0,20	140,16
			<b>Grupo UN_.....</b>	<b>140,16</b>
UP-120M4	1,000	ETAPA AMPLIFICACIÓN, 4 X 120 W EN LÍNEA DE 100 V.	1.025,63	1.025,63
			<b>Grupo UP-.....</b>	<b>1.025,63</b>
UP00800	265,000 m	BORDILLO DE HORMIGÓN 10X20X40 CM	1,40	371,00
UP01160D	550,000 m	BORDILLO HORMIG.VIBR. 28X17-	2,50	1.375,00
UP0551A-24P	1,000 ud	ALIMENTADOR 24 V 2.3 AMP	59,91	59,91
UP0551A24P	1,000 u	FUENTE ALIMENTACIÓN 24VCC 2,3A	61,52	61,52
			<b>Grupo UP0.....</b>	<b>1.867,43</b>
V-44	1,000	VENTILADOR 4 ROTORES	140,79	140,79
			<b>Grupo V-4.....</b>	<b>140,79</b>
WOLF207	1,000	CL9125-CONSULTAS AP	17.000,73	17.000,73
WOLF215	1,000	CL9132 ESPERAS	35.449,96	35.449,96
			<b>Grupo WOL.....</b>	<b>52.450,69</b>
WW00300	38.866,794 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	21.376,74
WW00301	1.205,690 m2	RASTRELADO S/FABRICANTE APL. RESINAS TERMOEND.	12,20	14.709,42
WW00400	89.905,287 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	26.971,59
			<b>Grupo WW0.....</b>	<b>63.057,74</b>
XI01100	2.675,288 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 MM	0,20	535,06
XI02700	3.440,792 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,14	3.922,50
			<b>Grupo XI0.....</b>	<b>4.457,56</b>
XT11205	3.068,168 m2	PANEL LANA MINERAL 45 MM ALTA DENS. 100 KG/M3	4,10	12.579,49
			<b>Grupo XT1.....</b>	<b>12.579,49</b>
XW00400	5,000 m3	MORTERO IGNIF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	154,49	772,45
			<b>Grupo XW0.....</b>	<b>772,45</b>
Z-45	1,000 u	MÓDULO DE MANIOBRA 20 A 2 U	55,95	55,95
			<b>Grupo Z-4.....</b>	<b>55,95</b>
ZMX1	3,000 u	MÓDULO MONITOR DETECTORES CONVENCIONALES	93,64	280,92
			<b>Grupo ZMX.....</b>	<b>280,92</b>
mi27ess011b	3,544 kg	ESMALTE SINTÉTICO, COLOR ROJO RAL 3000	4,60	16,30
mi27pfi030	3,383 kg	IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE CON POLIURETANO.	6,03	20,40

# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			<b>Grupo mt2.....</b>	<b>36,70</b>
mt36pia050b	120,259 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=40MM.	1,08	129,88
mt36pia050c	106,905 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=50MM.	0,96	102,63
mt36pia050cc	42,015 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=63 MM.	1,16	48,74
mt36pia050d	27,651 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=75 MM.	1,83	50,60
mt36pia050e	312,989 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=90 MM.	2,48	776,21
mt36pia050f	60,633 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=110 MM.	2,05	124,30
mt36pia050g	30,476 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=125 MM.	2,75	83,81
mt36pia050h	24,413 ud	ABRAZADERA DE PP ISOFÓNICA DN=160 MM.	2,75	67,13
mt36pia060	181,059 ud	MATERIAL AUXILIAR PP	12,65	2.290,39
mt36pia110a	142,000 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=32 MM.	1,23	174,66
mt36pia110b	27,126 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=40 MM.	1,46	39,60
mt36pia110c	24,114 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=50 MM.	1,68	40,51
mt36pia110cc	9,477 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=63 MM.	1,93	18,29
mt36pia110d	6,237 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=75 MM.	3,40	21,21
mt36pia110e	70,599 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=90 MM.	4,25	300,05
mt36pia110f	19,989 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=110 MM.	4,47	89,35
mt36pia110g	10,047 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=125 MM.	11,22	112,73
mt36pia110h	11,718 ud	CODO 87°30' DE PP INSONORIZADO DN=160 MM.	18,64	218,42
mt36pia120b	18,084 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=40 MM.	3,13	56,60
mt36pia120c	16,076 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=50 MM.	3,43	55,14
mt36pia120cc	6,318 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=63 MM.	3,56	22,49
mt36pia120d	4,158 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=75 MM.	4,73	19,67
mt36pia120e	58,833 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=90 MM.	7,65	450,07
mt36pia120f	9,995 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=110 MM.	8,85	88,45
mt36pia120g	5,024 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=125 MM.	27,74	139,35
mt36pia120h	3,906 ud	INJERTO SIMPLE DE PP INSONORIZADO DN=160 MM.	43,23	168,86
mt36pia122c	16,076 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=50MM	6,12	98,39
mt36pia122cc	6,318 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=63MM	6,34	40,06
mt36pia122d	4,158 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=75MM	7,60	31,60
mt36pia122f	9,995 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=110MM	12,70	126,93
mt36pia122g	5,024 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=125 MM.	23,11	116,09
mt36pia122h	3,906 ud	INJERTO DE REGISTRO DE PP DN=160 MM.	34,79	135,89
mt36pia130a	71,000 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=32 MM.	2,45	173,95
mt36pia130b	29,839 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=40 MM.	2,61	77,88
mt36pia130c	24,114 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=50 MM.	2,69	64,87
mt36pia130cc	3,159 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=63MM.	2,79	8,81
mt36pia130d	2,079 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=75MM.	3,81	7,92
mt36pia130e	70,599 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=90 MM.	5,67	400,30
mt36pia130f	6,663 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=110 MM.	6,87	45,77
mt36pia130g	3,349 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=125 MM.	8,35	27,96
mt36pia130h	9,765 ud	MANGUITO DE DILATACIÓN DE INSONORIZADO DN=160 MM	15,49	151,26
mt36tia110a	1.420,000 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=32 MM.	3,21	4.558,20
mt36tia110b	99,462 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=40 MM.	3,51	349,11
mt36tia110c	96,418 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=50 MM.	3,31	319,14
mt36tia110cc	34,749 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=63 MM.	3,70	128,57
mt36tia110d	22,869 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=75 MM.	4,85	110,91
mt36tia110e	258,863 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=90 MM.	7,43	1.923,35
mt36tia110f	73,293 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=110 MM.	8,70	637,65
mt36tia110g	36,839 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=125 MM.	11,01	405,60
mt36tia110h	42,966 m	TUBO DE PP POLO-KAL NG DN=160 MM.	16,89	725,70
			<b>Grupo mt3.....</b>	<b>16.355,06</b>
mt41can012b	24,628 ud	MANGUITO DE FUNDICIÓN MALEABLE DIN 1692, DE 1 1/4"	1,77	43,59
mt41can012d	39,960 ud	MANGUITO DE FUNDICIÓN MALEABLE DIN 1692, DE 2"	3,85	153,85
mt41can013b	6,157 ud	TE DE FUNDICIÓN MALEABLE DIN 1692, DE 1 1/4"	3,56	21,92
mt41can013d	9,990 ud	TE DE FUNDICIÓN MALEABLE DIN 1692, DE 2"	7,01	70,03
mt41ixi010a	30,000 ud	EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA	28,05	841,50
			<b>Grupo mt4.....</b>	<b>1.130,89</b>
mt99bie025bBC	9,000 ud	ARMARIO MODULAR +ARMARIO BIE+ ARMARIO ALARMA	530,01	4.770,09



# LISTADO DE PRECIOS ELEMENTALES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	IMPORTE
			Grupo mt9.....	4.770,09
pasacable	7,875 ud	PASACABLE	50,70	399,26
			Grupo pas.....	399,26

## Resumen

Mano de obra.....	1.116.112,25
Materiales.....	3.877.328,83
Maquinaria.....	235.081,61
Otros.....	126.406,96
<b>TOTAL.....</b>	<b>4.803.315,49</b>



PRECIOS AUXILIARES



# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03EPF00001	m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D ENCOFRADO PERDIDO EN ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEPADOS FORMADO POR TABICÓN DE LADRILLO HUECO DOBLE TOMADO CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS; CONSTRUIDO SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDA LA SUPERFICIE DE ENCOFRADO ÚTIL.			
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
FL00300	0,045 mu	LADRILLO HUECO DOBLE 9 cm	98,27	4,42	
AGM00500	0,020 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	1,08	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

7-1-ATC00100	h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP. CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESPECIAL.			
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
TO00100	1,000 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	19,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

A01L090	m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X AMASADO A MANO, S/RC-03.			
TP00100	1,998 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	36,52	
P01CC120	0,500 t	Cemento blanco BL-V 22,5 sacos	112,98	56,49	
P01DW050	0,900 m3	Agua	0,60	0,54	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>93,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A01RS010	m3	HORMIG. CELULAR CEM I/A-P 42,5R HORMIGÓN CELULAR DE CEMENTO ESPUMADO PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES Y AISLAMIENTO TÉRMICO DE CUBIERTAS Y AZOTEAS; A BASE DE CEMENTO CEM I/A-P 32,5 R, AGUA Y ADICIÓN DE ADITIVO AIREANTE.			
TO02100	0,580 h	OFICIAL 1ª	19,23	11,15	
TP00100	0,580 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	10,60	
GC00200	0,300 t	CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	27,76	
P01DS020	3,000 kg	Aditivo aireante	1,34	4,02	
GW00100	0,400 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,22	
M01HE010	0,300 h.	Bomb.horm.estacionaria 20 m3/h.	19,00	5,70	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>59,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

A02A080	m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 MORTERO DE CEMENTO CEM I/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN 1/6 (M-40), CONFECCIONADO CON HORMIGONERA DE 250 L., S/RC-97.			
TP00100	1,140 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	20,84	
GC00200	0,250 t	CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	23,13	
P01AA020	1,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	12,10	
GW00100	0,255 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
M03HH020	0,400 h.	Hormigonera 200 l. gasolina	1,50	0,60	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>56,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>A07.0010</b>	<b>m3</b>	<b>Relleno de zanjas con arena</b> RELLENO DE ZANJAS CON ARENA VOLCÁNICA, COMPACTADO POR CAPAS DE 30 CM. DE ESPESOR AL PROCTOR MODIFICADO DEL 95% , INCLUSO EXTENDIDO, REFINO Y RIEGO.			
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
PE06.0155	1,000 m3	Picón de relleno, entullo (trasdós de muros...)	5,64	5,64	
PE06.0102	0,200 m3	Arena lavada	12,14	2,43	
MMMB11db	0,020 h	Pala cargadora 140 CV neumáticos	46,51	0,93	
MMMV00a	0,050 h	Regleta vibrante	5,38	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>A07.0020</b>	<b>m3</b>	<b>Excavación en zanjas y pozos</b> EXCAVACIÓN EN ZANJAS Y POZOS EN CUALQUIER CLASE DE TERRENO CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE.			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
MMMC11aa	0,300 h	Retroexcavadora 107 CV orugas	51,45	15,44	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>A07.0045</b>	<b>m3</b>	<b>Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km</b> CARGA MECÁNICA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO, CON CAMIÓN DE 18 TN, CON UN RECORRIDO MÁXIMO DE 10 KM.			
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
MMMF11b	0,120 h	Camión basculante 10 Tn	33,39	4,01	
MMMC11aa	0,015 h	Retroexcavadora 107 CV orugas	51,45	0,77	
PE35.6000	0,700 m3	Canon de tierras a vertedero	0,39	0,27	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>AB1VV235U</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV235U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2	4,30	4,30	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>AB1VV435U</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 4MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 4MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV435U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 4MM2	7,33	7,33	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>14,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>AB1VV635U</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 6MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 6MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	1,68	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>8,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>AB1VVN1635U</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 16MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 16MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VVN1635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	4,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>11,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>AB1VVN3535U</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 35MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 35MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VVN3535U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 35MM2	0,93	0,93	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>7,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>AGL00100</b>	<b>m3</b>	<b>LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N</b> LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, ENVASADO, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	65,90	
GC00200	0,515 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	47,65	
GW00100	0,891 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>114,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CATORCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>AGL0010X</b>	<b>m3</b>	<b>LECHADA DE CEMENTO COLOR JUNTAS PVS6000</b> LECHADA DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N, ENVASADO, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	65,90	
GW00100	0,891 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,49	
GC0020X	0,515 t	CEMENTO COLOR JUNTAS PVS-6000	62,53	32,20	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>98,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
AGL80600	m3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X, ENVASADO, CONFECCIONADA A MANO, SEGÚN UNE-EN 197-1:2000.			
TP00100	3,605 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	65,90	
GC80000	0,515 t	CEMENTO BLANCO BL 22,5 X EN SACOS	168,48	86,77	
GW00100	0,891 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,49	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>153,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

AGM00200	m3	MOR.DE CEM.CEM II/A-L 32.5 Y ARE.DE RIO (1:3) MORTERO DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 Y ARENA DE RIO (1:3). MEDIDA EL VOLUMEN EJECUTADO.			
GC00200	0,453 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	41,92	
GW00100	0,268 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,15	
TP00100	0,834 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	15,25	
AA00300	1,004 m3	ARENA GRUESA	9,94	9,98	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>67,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

AGM00400	m3	MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M7,5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:5), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 7,5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,83	
GC00200	0,299 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	27,67	
AA00300	1,102 m3	ARENA GRUESA	9,94	10,95	
GW00100	0,263 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>57,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGM00500	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:6), HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,83	
GC00200	0,258 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	23,87	
AA00300	1,102 m3	ARENA GRUESA	9,94	10,95	
GW00100	0,263 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>53,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

AGM00800	m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N + PLAST. MORTERO TIPO M5 DE CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO (1:6), CON ADICIÓN DE PLASTIFICANTE, HECHO EN OBRA, CON UNA RESISTENCIA A COMPRESIÓN DE 5 N/MM2, SEGÚN UNE-EN 998-2:2004.			
TP00100	1,030 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,83	
GC00200	0,258 t	CEMENTO CEM II/A-L 32,5 N EN SACOS	92,53	23,87	
AA00300	1,102 m3	ARENA GRUESA	9,94	10,95	
GW00100	0,263 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,14	
GA00200	1,288 l	PLASTIFICANTE	1,26	1,62	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>55,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>ARQ50X50</b>	<b>ud</b>	<b>Arqueta registro alumbrado 50x50 cm</b> UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO EXTERIOR DE 50X50 CM. Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR, DESAGÜE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTE, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR, INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.			
CH04120	0,261 m3	HORMIGÓN HM-20/P740/I, SUMINISTRADO	45,82	11,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
FL01300	0,250 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,49	18,87	
7-1-ATC00100	1,214 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	45,54	
AGM00500	0,081 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	4,36	
AGM00200	0,010 m3	MOR.DE CEM.CEM I/A-L 32.5 Y ARE.DE RIO (1:3)	67,30	0,67	
TP00100	0,162 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,96	
UE03911	1,000 u	TAPA DE FUNDICION	60,90	60,90	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>146,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS					
<b>ATC00200</b>	<b>h</b>	<b>CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.</b> CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESPECIAL.			
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
TO02200	1,000 h	OFICIAL 2ª	18,74	18,74	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,02</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS					
<b>ATC00400</b>	<b>h</b>	<b>CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.</b> CUADRILLA FORMADA POR UN OFICIAL 1ª INSTALADOR Y AYUDANTE ESPECIALISTA.			
TA00200	1,000 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	18,42	
TO02000	1,000 h	OF. 1ª INSTALADOR	19,23	19,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,65</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>ATC00500</b>	<b>h.</b>	<b>Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.</b>			
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	18,42	18,42	
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>46,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>ATC00600</b>	<b>h</b>	<b>CUA.E, FORMADA POR OF. 1ª+P.ORD</b> CUADRILLA ALBAÑILERIA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEON ESPECIAL.			
TO00100	1,000 h	OF. 1ª ALBAÑILERIA	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
E04LE020	m2	<b>ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN</b> ENCOFRADO Y DEENCOFRADO CON MADERA SUELTA EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, CONSIDERANDO 4 POSTURAS. SEGÚN NTE-EME.			
TO00400	0,250 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
P01EM290	0,005 m3	Madera pino encofrar 26 mm.	97,19	0,49	
P03AA020	0,100 kg	Alambre atar 1,30 mm.	0,86	0,09	
P01UC030	0,050 kg	Puntas 20x100	0,61	0,03	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>9,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>MDIVERSIA</b>	<b>ud</b>	<b>Mostrador Recepcion público</b> MOSTRADOR DIVERSIA DE BIOR O EQUIVALENTE COMPUESTO DE MOSTADOR CON FRENTE DE PANEL FENÓLICO EN TRAMOS ALTERNADOS LISOS Y PERFORADOS, DE TIPO A ELEGIR POR LA D.F, CON ESTRUCTURAS DE MODULO RECTO 800 ESTRATIFICADO, ESTRUCTURAS DE MODULO RECTO 800 ESTRATIFICADO ATENCIÓN MINUSVALIDOS. PLANO DE TRABAJO RECTO CON FONDO 600MM Y ESPESOR 25MM LAMINADO. TERCER PLANO RECTO EXTREMO DE 320 EN ALTURA Y ESPESOR 10MM DE VIDRIO TEMPLADO PINTADO MATE. CIERRE LATERAL PARA ALTURA ATENCIÓN MINUSVÁLIDOS Y MODULOS RODANTES 50X50X60. CANALETA ELÉCTRICA DOBLE SUSPENDIDA BAJO ENCIMERA (EXTRUSIONADA EN ALUMINIO Y SECCIÓN TRAPEZOIDAL) PARA BASES ELÉCTRICAS TIPO SCHUKO CON RECUBRIMIENTO EPOXI. INCLUIDOS GASTOS DE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.			
7-1-ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	9,38	
PBIOR1	1,000 m	Mostrador Urgencias Bior Diversia	1.024,91	1.024,91	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>1.034,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>MTN617419</b>	<b>u</b>	<b>Pulsador de 4 elementos KNX ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE 4 ELEMENTOS MODELO MTN617419 ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, TOTALMENTE INDEPENDIENTES PARA CONTACTOS EXTERNOS Y PULSADORES INTERNOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL. ALIMENTACIÓN DE 24 V C.C. A TRAVÉS DE BUS. ACOPLADOR DE BUS INTEGRADO Y CAMPO CENTRAL PARA ROTULACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
TO01800	0,081 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
PULSA4	1,000 u	Pulsador 4 elementos ELEGANCE	94,28	94,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>96,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>MTN649212</b>	<b>ud</b>	<b>Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 12X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PMTN649212	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual	27,66	27,66	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>34,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>O010A110</b>	<b>h.</b>	<b>Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.</b>			
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	18,42	18,42	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>45,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
0010A130		<b>h. Cuadrilla Formada por Oficial 1ª y Peón Esp.</b>			
TO02100	1,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	19,23	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>37,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0010A150		<b>h. Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.</b>			
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	18,42	18,42	
TP00100	1,000 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	18,28	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>36,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

OD-29451X35		<b>ud OD-2945 Aplique pared empotrada 1x35 w. opal (1516x58)</b>			
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE DE PARED EMPOTRABLE PARA LÁMPARA FLUORESCENTE T5 MODELO OD-2945 DE 1X35 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO DE EXTRUSIÓN, CON REFLECTOR INTERIOR TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO Y CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA, BALASTO ELECTRÓNICO, LÁMPARA T5 DE 35 W, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA Y TAPAS FINALES DE LÍNEA. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.					
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
TO01800	0,081 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD2945_35	1,000 u	Aplique de pared empotrada 1x35w. (1516x58)	56,38	56,38	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>60,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

OD-85542X36		<b>ud OD-8554 Luminaria estancia 2x36w policarbonato</b>			
UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP-65, TIPO OD 8554 2X36 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADO EN POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO AUTOEXTINGUIBLE, CONEXIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE CLEMA DE TRES POLOS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, REFLECTOR INTERIOR DE CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADO EN BLANCO, DIFUSOR CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, BALASTO DE BAJAS PERDIDAS, INCLUSO LÁMPARAS 2X36W. TL. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA SU COLOCACION Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.					
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD8553_2X36P	1,000 u	Luminaria estancia 2x36 w. policarbonato	25,23	25,23	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>30,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OD3291_1X35	ud	OD-3291 Luminaria para linea continua 1x35 w. (1480x117) UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR PARA ILUMINACIÓN CONTINUA MODELO OD-3292 DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, LAS PARTES CIEGAS ENTRE COMPONENTES ÓPTICOS SON EN ACERO TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO, PARA MONTAJE EN DIFERENTES TIPOS DE TECHOS MEDIANTE SISTEMA DE ANCLAJE CON REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO CON BALASTOS ELECTRONICOS PARA 1X35W T5, ÓPTICA FORMADA POR LAMAS LONG. Y TRANSV. PARABOLICAS EN ALUMINIO ESPECULAR DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUIDOS TUBOS T5 DE 35 W, MEDIDAS 1480X117 MM. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3291_1X35	1,000 u	Luminaria tira continua 1x35/49 w.	44,22	44,22	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>49,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

OD3291_2X54	ud	OD-3291 Luminaria empotrar 2x54 w. 1200x300 UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA POLIVALENTE PARA EMPOTRAR, MOD. OD-3291 DE 2X54W. O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 1200X300, EQUIPAMIENTO CON BALASTO ELECTRONICO, PARA FLUORESCENCIA DE 2X54W T5, COMPONENTE OPTICO FORMADO POR CERCO SOPORTE DE ACERO TERMOESMALTADO EN BLANCO, SOBRE EL QUE SE MONTAN DOS COMPONENTES OPTICOS DE ALUMINIO ESPECULAR DE GRAN PUREZA, ( 99,99%), CON TRATAMIENTO PVD Y RECUPERADOR DE FLUJO DE IGUALES CARACTERISTICAS, ELEVADO RENDIMIENTO HASTA EL 88% , LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO L<200CD/M2 A 65°, INCLUIDOS ANCLAJES DE MONTAJE Y TUBOS FLUORESCENTES T5 54W. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3291_2X54	1,000 u	Luminaria empotrar 2x54W T5	65,57	65,57	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>70,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OD3291_3X14	ud	OD-3291 Luminaria empotrar 3x14 w. 600x600 UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO OD-3291 DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, LAS PARTES CIEGAS ENTRE COMPONENTES ÓPTICOS SON EN ACERO TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO, PARA MONTAJE EN DIFERENTES TIPOS DE TECHOS MEDIANTE SISTEMA DE ANCLAJE CON REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO CON BALASTOS ELECTRONICOS PARA 3X14W T5, ÓPTICA FORMADA POR LAMAS LONG. Y TRANSV. PARABOLICAS EN ALUMINIO ESPECULAR DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUIDOS TUBOS T5 DE 14W/840, MEDIDAS 600X600 MM. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3291_3X14	1,000 u	Luminaria empotrar 3x14W T5	77,22	77,22	

**TOTAL PARTIDA..... 82,62**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

OD3882_1X28	ud	OD-3882 1x28 Lum. emp. tiras continuas 1180x116 alum. semimate UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA TIRA CONTINUA EMPOTRABLE TIPO OD-3882 DE 1X28 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN BLANCO, EQUIPAMIENTO CON BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1X28 W. T5 Y COMPONENTE ÓPTICO FORMADO POR LAMAS LONG. Y TRANSV. EN ALUMINIO SEMIMATE DE ALTAS PRESTACIONES, MEDIDAS 1180X116MM. INCLUSO LÁMPARAS, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3882-1X28	1,000 u	Luminaria para tira continua 1x28 w. OD-3882 1180x116mm.	42,81	42,81	

**TOTAL PARTIDA..... 48,21**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
OD4510BLANCO	ud	OD-4510 Luminaria circular LEDS en blanco para empotrar UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR CIRCULAR EN SISTEMA LEDS PARA ORIENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, MOD OD-4510 DE LLEDÓ O EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO DE INYECCIÓN EN COLOR BLANCO, FUENTE DE LUZ CON 9 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD EN COLOR BLANCO, CONSUMO 1 W, MICROTRANSFORMADOR INCORPORADO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230V, EMBELLECEDOR CIRCULAR CON DOS SALIDAS DE LA LUZ, FABRICADO EN ALUMINIO DE INYECCIÓN. INCLUIDO INSTALACIÓN EMPOTRADA MEDIANTE CAJA OD-4505 CON IP67 O EQUIVALENTE, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD4510	1,000 u	OD-4510 en blanco	36,24	36,24	

**TOTAL PARTIDA..... 41,64**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

OFFIBLOCK1-3	ud	Perfil ofimático con 4 tomas 16A y 3 RJ45 UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL OFIMÁTICO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA 6 MECANISMOS MODELO OFIBLOCK PLUS DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE PARA SU INSTALACIÓN EN MOBILIARIO, COMPUESTO POR 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL DE 16 A CON PILOTOS INDICADORES DE TENSIÓN (2 TOMAS DE COLOR BLANCO Y 2 TOMAS DE COLOR ROJO) Y 3 CONECTORES RJ45. INCLUSO PLACAS ADAPTADORAS PARA CONECTORES RJ45, TAPA CIEGA, SOPORTE PARA FIJACIÓN EN MOBILIARIO, PLACA LATERAL PARA SALIDA DE CABLES, ORGANIZADOR DE CABLEADO DE DIÁMETRO 25 MM Y 2 M DE LONGITUD, SALIDA DE CABLES PARA MESA O SUELO TÉCNICO, BASTIDORES, TORNILLERÍA, SEPARADORES, PLACAS CIEGAS, CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASÍ COMO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO SEGÚN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,061 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	2,29	
ATC00400	0,243 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	9,15	
KFP106	1,000 ud	Perfil de aluminio anodizado para 6 mecanismos	14,51	14,51	
K01	4,000 ud	Base eléctrica schuko 16A 2P + TTL	2,12	8,48	
K281	3,000 ud	Placa K45 medio mec. V&D plana S.G. para 1 conector	0,62	1,86	
K105	1,000 ud	Placa ciega medio mecanismo	0,58	0,58	
KSF1	1,000 ud	SopORTE para fijación	3,12	3,12	
K20	1,000 ud	Placa lateral para entrada de cables	1,12	1,12	
TC250	1,000 ud	Organizador de cableado con aplicador de cables	9,71	9,71	
TS10	1,000 ud	Salida de cables para mesa o suelo técnico	3,81	3,81	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	

**TOTAL PARTIDA..... 74,93**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PCILAZOEMER	ml	<b>Lazo de conexionado 2x1.5 mm2</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAZO DE CONEXIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON OBJETO DE ASEGURAR UNA CONEXIÓN CORRECTA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO FAVORRECER UNA RÁPIDA PUESTA EN MARCHA, SE UTILIZARÁ EL CABLE BUS-TAM (DAISALUX) O EQUIVALENTE PARA EL BUS DE COMUNICACIÓN "EMERGENCIAS-CENTRAL TMA". ESTE CABLE ESTÁ FORMADO POR UNA MANGUERA APANTALLADA DE UN COLOR FÁCIL DE IDENTIFICAR EN LA INSTALACIÓN QUE CONTIENE DOS HILOS DE 1.5MM2 (BLANCO Y ROJO) LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CABLES DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
TUB4	1,100 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	0,79	
CABDAISALUX	1,100 ml	Cable 2x 1.5 mm2	0,55	0,61	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	

**TOTAL PARTIDA..... 2,36**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PLACSEÑAL	ud	<b>PLACA SEÑALIZACION</b> PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE VÁLVULAS EN TECHO, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
TA00100	0,100 h	AYUDANTE	18,42	1,84	
P21-234L	1,000 ud	Placa de señalización	6,25	6,25	

**TOTAL PARTIDA..... 8,09**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PM-TMA500	ud	<b>Puesta en marcha sistema DaisaTest con SW, programación TMA-500</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA EN MARCHA SISTEMA DAISATEST CON SOFTWARE, PROGRAMACIÓN, PARA CENTRAL TMA-500, INCLUYENDO:  -CURSO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA ORIENTADO A LA EMPRESA INSTALADORA. -CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA (IDENTIFICACIÓN DE CADA EMERGENCIA POR SU NÚMERO DE SERIE Y ADECUACIÓN DEL SOFTWARE). -PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA INCLUYENDO: CONEXIÓN DEL ORDENADOR DE CONTROL CENTRAL Y EMISIÓN DE UN INFORME DEL ESTADO DE LA INSTALACIÓN. -DIDÁCTICA A LOS RESPONSABLES DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.  INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.			
ATC00400	29,997 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1.129,39	
-PM-TMA500	1,000 ud	Puesta en marcha por especialista del sistema	143,20	143,20	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	

**TOTAL PARTIDA..... 1.273,44**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
PROG_EIB	ud	Ingeniería y programación de EIB-KNX UD.INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN NECESARIAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO EN EL BUS DE COMUNICACIONES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES, SENSORES Y RESTO DE ELEMENTOS DE CAMPO DE LA INSTALACIÓN DE EIB-KNX PRESUPUESTADA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.			
ATC00400	25,904 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	975,29	
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ING_PROG_EIB	1,000 ud	Ingeniería y Programación	9.875,00	9.875,00	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10.854,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PRECIOS DESCOMPUESTOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 01 DEMOLICIONES, DESMONTAJES Y TRABAJOS PREVIOS

### 01.01 m2 DEMOLICION COMPLETA URBANIZACIÓN

DEMOLICIÓN DE LA URBANIZACIÓN COMPLETA, DESBROCE Y LIMPIEZA EN ZONAS VERDES, DE JARDIN, ALCORQUES Y DE MASA VEGETAL. DESMONTE DE ELEMENTOS DE MOBILIARIO URBANO (BANCOS, FAROLAS, PAPELERAS, BARANDILLAS, ETC...), LEVANTADO CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS DE ACERAS CON PAVIMENTO, INCLUSO P.P. DE BORDILLOS Y DE SOLERAS DE HORMIGÓN. LEVANTADO CON MEDIOS MECÁNICOS DE FIRME ASFÁLTICO INCLUIDAS BASES Y SUBBASES. DESVÍO DE INSTALACIONES GENERALES DE URBANIZACIÓN (ALUMBRADO, FUENTES, SANEAMIENTO, ABASTECIMIENTO, RIEGO...) PREVIA DESCONEXIÓN INCLUSO CUADROS, ARQUETAS, REJILLAS, CONDUCTOS, ETC.. Y DESVÍOS NECESARIOS TEMPORALES O PERMANENTES. DEMOLICIÓN DE ESCALERA COMPLETA Y DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN (SOLERAS, ZAPATAS Y VIGAS DE ARRIOSTRAMIENTO). INCLUSO RAMPAS, PAVIMENTOS, BARANDILLAS, JARDINERAS, PETOS Y PRETILES. TRASPLANTE DE ARBOLES A UBICACIÓN A DEFINIR POR LA D.F. CON LAS OBRAS NECESARIAS PARA MANTENER EN SERVICIO LAS PARTES NO AFECTADAS POR LA OBRA Y QUE DEBAN MANTENER SU USO. INCLUSO CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HOMOLOGADO Y CANON, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA EN PROYECCIÓN HORIZONTAL.

TP00100	0,035 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,64		
TO02100	0,035 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,67		
M06CM010	0,200 h.	Compresor port. diesel m.p. 2 m3/min.	3,05	0,61		
M06M1110	0,200 h.	Martillo manual picador neumático 9 kg	0,08	0,02		
M07CB005	0,002 h.	Camión basculante de 8 t.	25,05	0,05		
ME00300	0,002 h	PALA CARGADORA	23,87	0,05		
					Mano de obra.....	1,31
					Maquinaria.....	0,73
					Suma la partida.....	2,04
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

### 01.02 m2 DEMOLICION DE CERRAMIENTOS

DEMOLICIÓN DE CERRAMIENTOS EXISTENTES CON MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS. DESMONTE DE CARPINTERÍAS EXTERIORES, DEMOLICIÓN DE DINTELES, ALFEIZARES, REMATES Y ELEMENTOS MACIZADOS DE HORMIGÓN, INCLUSO P.P. DE REVESTIMIENTOS EXISTENTES, INSTALACIONES Y SU DESVÍO O DESCONEXIÓN, CON LAS OBRAS NECESARIAS PARA MANTENER EN FUNCIONAMIENTO LAS ÁREAS NO AFECTADAS Y QUE DEBAN MANTENER SU USO, APEOS NECESARIOS, PREPARACIÓN Y LIMPIEZA DE LA JUNTAS CON LA FABRICA EXISTENTE, APROVECHAMIENTO, P.P. DE CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL SOBRENTE A VERTEDERO Y CANON. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.

TP00100	0,850 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	15,54		
MK00100	0,020 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	0,51		
MC00100	0,450 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	2,86		
					Mano de obra.....	15,54
					Maquinaria.....	3,37
					Suma la partida.....	18,91
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 02 ACONDICIONAMIENTO DE TERRENOS</b>					
<b>02.01</b>	<b>m3</b>	<b>EXCAVACIÓN EN VACIADO S/INF GEOT, M. MECÁNICOS, I/TTE</b>			
		EXCAVACIÓN, EN VACIADO, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA SEGUN INFORME GEOTÉCNICO, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS ENTERRADOS DE HORMIGÓN, FABRICAS, RESTOS ARQUEOLÓGICOS (SIN VALOR), CON USO DE MARTILLO Y COMPRESOR, PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CANON. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.			
ME00400	0,006 h	RETROEXCAVADORA	34,98	0,21	
TP00100	0,008 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,15	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
		Mano de obra.....			0,15
		Maquinaria.....			1,47
		Suma la partida.....			1,62
		Costes indirectos.....		8,58%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,76</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>02.02</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.BATACHES A MÁQUIN. S/INF GEOT, M. MECÁNICOS, I/TTE</b>			
		EXCAVACIÓN EN BATACHES, PARA RECALCE DE CIMENTACIONES, EN TERRENOS DE CONSISTENCIA SEGÚN INFORME GEOTÉCNICO, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS ENTERRADOS DE HORMIGÓN, FABRICAS, RESTOS ARQUEOLÓGICOS (SIN VALOR), CON USO DE MARTILLO Y COMPRESOR, CARGA, TRANSPORTE AL VERTEDERO, CANON DE VERTIDO, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDO EL VOLUMEN EN PERFIL NATURAL.			
TP00100	0,080 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,46	
M05RN030	0,150 h.	Retrocargadora neumáticos 100 CV	44,35	6,65	
		Mano de obra.....			1,46
		Maquinaria.....			6,65
		Suma la partida.....			8,11
		Costes indirectos.....		8,58%	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>02.03</b>	<b>m3</b>	<b>RELLENO CON TIERRAS REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS</b>			
		RELLENO CON TIERRAS DE PRESTAMO, REALIZADO CON MEDIOS MECÁNICOS, EN TONGADAS DE 20 CM COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.			
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
MR00400	0,012 h	RULO VIBRATORIO	23,28	0,28	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
GW00100	0,300 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,17	
		Maquinaria.....			0,67
		Materiales.....			0,17
		Suma la partida.....			0,84
		Costes indirectos.....		8,58%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>02.04</b>	<b>m3</b>	<b>EXC. POZOS TIERRA C. S/INF GEOT, M. MECÁNICOS, I/TTE</b> EXCAVACIÓN, EN POZOS, ENCEPADOS Y RIOSTRAS, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA SEGUN INFORME GEOTÉCNICO, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO EXTRACCIÓN A LOS BORDES Y PERFILADO DE FONDOS Y LATERALES, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CANON. MEDIDO EN PERFIL NATURAL.			
ME00400	0,065 h	RETROEXCAVADORA	34,98	2,27	
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
ME00300	0,020 h	PALA CARGADORA	23,87	0,48	
MK00100	0,060 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,54	
		Mano de obra.....			1,10
		Maquinaria.....			4,29
		Suma la partida.....			5,39
		Costes indirectos.....		8,58%	0,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>02.05</b>	<b>ml</b>	<b>RELLENO+COMPACT.TIERRAS P. ASF. TRASDÓS MURO</b> DRENAJE EN MUROS DE CONTENCIÓN CON ALTURA MÁXIMA DE HASTA 6.00 M. FORMADO POR: IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTOS CON CAPA PROTECTORA ASFÁLTICA MODIFICADA CON CAUCHO CON UNA DOTACIÓN MÍNIMA DE 500 GR/M2, TIPO EMUFAL TE O EQUIVALENTE; CAPA DRENANTE DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (HDPE) ANCLADA MECÁNICAMENTE, COLOCANDO EL GEOTEXTIL EN CONTACTO CON EL TERRENO, TIPO DRENTX PROTEC PLUS O EQUIVALENTE, CANALIZACIÓN HORIZONTAL DRENAJE CON TUBO DE HORMIGÓN POROSO DE 150 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, INCLUSO P.P.DE RELLENO GRANULAR FILTRANTE Y ARQUETAS DE PASO ENTERRADAS, FORMADAS POR: SOLERA DE HORMIGÓN HM-25 DE 15 CM. DE ESPESOR CON FORMACIÓN DE PENDIENTES, FABRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1/2 PIE Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 Y SELLADO SUPERIOR MEDIANTE ALBERO EN RAMA COMPACTADO CON MEDIOS MECANICOS EN TONGADAS DE 25 CM. DE PROFUNDIDAD, COMPRENDIDO EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR NORMAL.INCLUSO LIMPIEZA PREVIA DEL PARAMENTO; SEGUN PLANOS DE DETALLE Y ESPECIFICACIONES DE LA D.F. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
P02RV220	0,200 m.	Tubo drenaj.PVC corrug.d.p.D=200	7,51	1,50	
AG00400	2,000 m3	GRAVA DIÁM. 40/60 mm (BOLOS)	10,03	20,06	
AW00200	1,200 m3	ZAHORRA NATURAL	7,71	9,25	
GW00100	0,020 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,01	
MR00300	0,161 h	RODILLO VIBRANTE MANUAL	3,86	0,62	
CH03000	0,035 m3	HORMIGÓN HA-25/B/40/la, SUMINISTRADO	41,20	1,44	
PMMEMUF	1,800 kg	Emufal TE	0,62	1,12	
PMMDREN	6,600 m2	Drentex Protect Plus	4,00	26,40	
		Mano de obra.....			4,57
		Maquinaria.....			1,74
		Materiales.....			58,66
		Suma la partida.....			64,97
		Costes indirectos.....		8,58%	5,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>70,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
02.06	m2	<b>COMPACTACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR</b> COMPACTACIÓN REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS AL 95% PROCTOR, EN 20 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUSO P.P. DE REGADO Y REFINO DE LA SUPERFICIE FINAL. MEDIDA LA SUPERFICIE EN VERDADERA MAGNITUD.			
MR00400	0,007 h	RULO VIBRATORIO	23,28	0,16	
MN00100	0,007 h	MOTONIVELADORA	45,11	0,32	
GW00100	0,040 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,02	
MK00200	0,002 h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,06	
		Maquinaria.....			0,54
		Materiales.....			0,02
		Suma la partida.....			0,56
		Costes indirectos.....		8,58%	0,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 03 CIMENTACION</b>					
<b>03.01</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 45 cm</b>			
		PILOTE FABRICADO IN SITU CPI-8, DE D=450 MM., EN TERRENOS SEGÚN INFORME GEOTÉCNICO, HORMIGONADO POR TUBO CENTRAL DE LA BARRENA, CON HORMIGÓN HA-25/F/20/IIA DE CENTRAL, CONSISTENCIA FLUIDA, PERFORADO A ROTACIÓN (BARRENADO), VP.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO, RETIRADA DE SOBRESANTES A VERTEDERO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS, VP.P. DE PARADA DE EQUIPO DE PILOTAJE POR CUALQUIER CAUSA Y P.P. DE POSIBLE EMPLEO DE HORMIGÓN Ó MORTERO POBRE EN CASO DE DESPRENDIMIENTO. SEGÚN NTE-CPI Y EHE. MEDIDA LA LONGITUD.			
TP00100	0,320 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
CH02940	0,211 m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	45,03	9,50	
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MP00270	0,087 m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	82,23	7,15	
ME00300	0,006 h	PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MC00100	0,015 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MB00200	0,056 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	1,45	
MP00600	1,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
		Mano de obra.....			5,85
		Maquinaria.....			15,29
		Materiales.....			9,56
		Suma la partida.....			30,70
		Costes indirectos.....		8,58%	2,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>03.02</b>	<b>m</b>	<b>PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 55 cm</b>			
		PILOTE FABRICADO IN SITU CPI-8, DE D=550 MM., EN TERRENOS SEGÚN INFORME GEOTÉCNICO, HORMIGONADO POR TUBO CENTRAL DE LA BARRENA, CON HORMIGÓN HA-25/F/20/IIA DE CENTRAL, CONSISTENCIA FLUIDA, PERFORADO A ROTACIÓN (BARRENADO), VP.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO, RETIRADA DE SOBRESANTES A VERTEDERO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS, VP.P. DE PARADA DE EQUIPO DE PILOTAJE POR CUALQUIER CAUSA Y P.P. DE POSIBLE EMPLEO DE HORMIGÓN Ó MORTERO POBRE EN CASO DE DESPRENDIMIENTO. SEGÚN NTE-CPI Y EHE. MEDIDA LA LONGITUD.			
TP00100	0,320 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,85	
CH02940	0,310 m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	45,03	13,96	
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,06	
MP00270	0,087 m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	82,23	7,15	
ME00300	0,006 h	PALA CARGADORA	23,87	0,14	
MC00100	0,015 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,10	
MB00200	0,056 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	1,45	
MP00600	1,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
		Mano de obra.....			5,85
		Maquinaria.....			15,29
		Materiales.....			14,02
		Suma la partida.....			35,16
		Costes indirectos.....		8,58%	3,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
03.03	m	<b>PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 65 cm</b> PILOTE FABRICADO IN SITU CPI-8, DE D=650 MM., EN TERRENOS SEGÚN INFORME GEOTÉCNICO, HORMIGONADO POR TUBO CENTRAL DE LA BARRENA, CON HORMIGÓN HA-25/F/20/IIA DE CENTRAL, CONSISTENCIA FLUIDA, PERFORADO A ROTACIÓN (BARRENADO), VP.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO, RETIRADA DE SOBRESANTES A VERTEDERO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS, VP.P. DE PARADA DE EQUIPO DE PILOTAJE POR CUALQUIER CAUSA Y P.P. DE POSIBLE EMPLEO DE HORMIGÓN Ó MORTERO POBRE EN CASO DE DESPRENDIMIENTO. SEGÚN NTE-CPI Y EHE. MEDIDA LA LONGITUD.			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,06	
CH02940	0,427 m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	45,03	19,23	
MP00270	0,125 m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	82,23	10,28	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MC00100	0,020 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MB00200	0,067 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	1,73	
MP00600	1,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
		Mano de obra.....			6,40
		Maquinaria.....			18,83
		Materiales.....			19,29
		Suma la partida.....			44,52
		Costes indirectos.....		8,58%	3,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

03.04	m	<b>PILOTE "IN SITU" BARREN. HA-25/F/20/IIa DIÁM. 75 cm</b> PILOTE FABRICADO IN SITU CPI-8, DE D=750 MM., EN TERRENOS SEGÚN INFORME GEOTÉCNICO, HORMIGONADO POR TUBO CENTRAL DE LA BARRENA, CON HORMIGÓN HA-25/F/20/IIA DE CENTRAL, CONSISTENCIA FLUIDA, PERFORADO A ROTACIÓN (BARRENADO), VP.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO, RETIRADA DE SOBRESANTES A VERTEDERO, DESCABEZADO, LIMPIEZA Y DOBLADO DE LAS ARMADURAS, VP.P. DE PARADA DE EQUIPO DE PILOTAJE POR CUALQUIER CAUSA Y P.P. DE POSIBLE EMPLEO DE HORMIGÓN Ó MORTERO POBRE EN CASO DE DESPRENDIMIENTO. SEGÚN NTE-CPI Y EHE. MEDIDA LA LONGITUD.			
TP00100	0,350 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	6,40	
GW00100	0,100 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,06	
CH02940	0,570 m3	HORMIGÓN HA-25/F/20/IIa, SUMINISTRADO	45,03	25,67	
MP00270	0,125 m	PILOTE CPI-8 POR P.P. DE EQUIPO DE PILOTAJE (ALQUILER)	82,23	10,28	
ME00300	0,010 h	PALA CARGADORA	23,87	0,24	
MC00100	0,020 h	COMPRESOR DOS MARTILLOS	6,35	0,13	
MB00200	0,067 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	1,73	
MP00600	1,000 u	REPERCUSIÓN S/UTIL, TRANS. MONT. ECT. MÁQUINA	6,45	6,45	
		Mano de obra.....			6,40
		Maquinaria.....			18,83
		Materiales.....			25,73
		Suma la partida.....			50,96
		Costes indirectos.....		8,58%	4,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.05</b>	<b>m2</b>	<b>CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 10 cm ESP. MEDIO</b> CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, DE 10 CM DE ESPESOR MÍNIMO, EN ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ALISADO DE LA SUPERFICIE; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO02200	0,025 h	OFICIAL 2ª	18,74	0,47	
TP00100	0,055 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,01	
CH80140	0,110 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/IIa, SUMINISTRADO	36,59	4,02	
		Mano de obra.....			1,48
		Materiales.....			4,02
		Suma la partida.....			5,50
		Costes indirectos.....		8,58%	0,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>03.06</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN ZAPATAS Y ENCEPADOS</b> HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN ZAPATAS Y ENCEPADOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO PERDIDO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO, DE LIMPIEZA DE FONDOS, VERTIDO CON BOMBA, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,280 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,12	
CH02920	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	45,76	47,13	
MV00100	0,130 h	VIBRADOR	1,51	0,20	
MB00200	0,300 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	7,75	
03EPF00001	1,600 m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D	8,33	13,33	
		Mano de obra.....			6,06
		Maquinaria.....			7,95
		Materiales.....			60,46
		Suma la partida.....			74,47
		Costes indirectos.....		8,58%	6,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>80,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>03.07</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa EN LOSAS DE CIMENT.</b> HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/20/IIA, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 20 MM, EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO PERDIDO DE FÁBRICA DE LADRILLO HUECO, DE LIMPIEZA DE FONDOS, VERTIDO CON BOMBA, VIBRADO Y CURADO; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE Y CTE DB SE-C. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.			
TO02200	0,050 h	OFICIAL 2ª	18,74	0,94	
TP00100	0,220 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,02	
CH02920	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	45,76	47,13	
MV00100	0,200 h	VIBRADOR	1,51	0,30	
MB00200	0,200 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	5,17	
03EPF00001	0,070 m2	ENCOFRADO PERD. ZUNCHOS, ZAPATAS Y ENCEP. TABICÓN L. H.D	8,33	0,58	
		Mano de obra.....			4,96
		Maquinaria.....			5,47
		Materiales.....			47,71
		Suma la partida.....			58,14
		Costes indirectos.....		8,58%	4,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>03.08</b>	<b>m3</b>	<b>HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I EN LOSAS DE EST ENCOFR./DESEN</b> HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN LOSAS ESTRUCTURALES, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO 1/P.P. DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MADERA PARA ACABADO REVESTIR, CON PUNTALES, SOPANDAS METÁLICAS Y SUPERFICIE ENCOFRANTE DE MADERA TRATADA REFORZADA CON VARILLAS Y PERFILES, P.P. DE NERVIOS, VIGAS Y ZUNCHOS PERIMETRALES DE PLANTA, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, FORMACION DE PELDAÑOS, RAMPAS, HUECOS, EJECUCIÓN DE JUNTAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO, DESCONTANDO HUECOS MAYORES DE 0,25 M2.			
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
TP00100	0,210 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,84	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
MV00100	0,300 h	VIBRADOR	1,51	0,45	
CH02901	1,030 m3	HORMIGÓN HA-25/P/15/I, SUMINISTRADO	47,23	48,65	
05HEM00101	1,420 m2	ENCOFRADO DE MADERA DE PINO EN LOSAS PARA REVESTIR	5,27	7,48	
		Mano de obra.....			9,17
		Maquinaria.....			0,45
		Materiales.....			52,88
		Suma la partida.....			62,49
		Costes indirectos.....		8,58%	5,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>67,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>03.09</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. ARM. HA-25/P/15/I EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.</b> HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN MUROS, PILARES APANTALLADOS Y SOBRE ANCHOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO METÁLICO A DOS CARAS PARA REVESTIR, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.			
05HHM00003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I EN MUROS	51,37	51,37	
03ERT80060	5,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. DE MURO	11,46	57,30	
		Mano de obra.....			11,54
		Maquinaria.....			0,23
		Materiales.....			96,90
		Suma la partida.....			108,67
		Costes indirectos.....		8,58%	9,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>117,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>03.10</b>	<b>m2</b>	<b>LAMINA DE POLIETILENO SOBRE SUB-BASES DE CIMENTACIÓN</b> LAMINA DE POLIETILENO COLOCADA SOBRE SUB-BASES DE ELEMENTOS DE CIMENTACIÓN, INCLUSO P.P. DE SOLAPES. MEDIDA LA SUPERFICIE TERMINADA.			
TP00100	0,030 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,55	
XI01100	1,111 m2	LÁMINA POLIETILENO 0,2 mm	0,20	0,22	
		Mano de obra.....			0,55
		Materiales.....			0,22
		Suma la partida.....			0,77
		Costes indirectos.....		8,58%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
03.11	kg	<b>ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B500S</b> ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 S, INCLUSO CORTE, LABRADO, COLOCACIÓN Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO, SEPARADORES Y PUESTA EN OBRA; SEGÚN INSTRUCCIÓN EHE. MEDIDO EN PESO NOMINAL.				
TO00600	0,013 h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	0,25		
CA00320	1,080 kg	ACERO B 500 S	0,68	0,73		
CA01700	0,005 kg	ALAMBRE DE ATAR	1,17	0,01		
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02		
					Mano de obra.....	0,25
					Materiales.....	0,76
					Suma la partida.....	1,01
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

03.12	m2	<b>FORJADO SANIT LOSA ALIG. HA25/P/20/IIa V.GRUA 45 cm.</b> FORJADO SANITARIO ELABORADO CON LOSA DE CIMENTACION CONSTRUIDA EN HORMIGON ARMADO HA-25/P/20/IIA ALIGERADA CON PIEZAS PREFABRICADAS TIPO CÚPOLEX, CAVITI O EQUIVALENTE DE ALTURA 45CM A MODO DE ENCOFRADO PERDIDO Y 5CM EN CAPA DE COMPRESIÓN CON MALLAZO #Ø8C/20, HORMIGÓN ELABORADO EN CENTRAL, TRANSPORTADO Y PUESTO EN OBRA SEGUN INSTRUCCIÓN EHE, VERTIDO CON BOMBA, ENCOFRADO DEL PERIMETRO Y HUECOS Y DESENCOFRADO, P.P. DE PIEZAS ESPECIALES COMPATIBLES CON LOS ELEMENTOS DE OBRA, CONSTRUIDO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO Y CURADO. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.				
TO00600	0,090 h	OF. 1ª FERRALLISTA	19,23	1,73		
TP00100	0,110 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,01		
E04LE020	0,080 m2	ENCOF. MAD. LOSAS CIMENTACIÓN	9,99	0,80		
PLCUPOL	1,000 m2	ENCOF. PERDIDO CUPOLEX ALT. 45 O EQ. VPIEZAS ESP.	6,06	6,06		
CH02920	0,156 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/IIa, SUMINISTRADO	45,76	7,14		
CA00620	4,000 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,59	2,36		
MB00200	0,100 h	BOMBA DE HORMIGONAR	25,84	2,58		
					Mano de obra.....	3,74
					Maquinaria.....	2,58
					Materiales.....	16,36
					Suma la partida.....	22,68
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>04.02</b>	<b>m2</b>	<b>FORJ. RETICULAR BLOQUES HORMIGÓN SOP. HOR. (HA-25) I/PILARES</b> FORJADO RETÍCULAR DE HORMIGÓN ARMADO HA-25/P/15/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, DE INTEREJE 76CM. Y NERVIOS DE ANCHO 16CM. CANTO DE 30+5 CM, ALIGERAMIENTO CON BLOQUES PERMANENTES DE HORMIGÓN, MALLAZO ELECTROSOLDADO B 500 T #15.15.6 , CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 CM, I/P.P. PILARES, LOSA DE ESCALERA, MACIZADO DE CAPITULES, VIGAS, NERVIOS PERIMETRAL, REFUERZO DE HUECOS Y ANCLAJES DE SOPORTES DE HORMIGÓN ARMADO, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO, APEOS, HUECOS DE PASO Y PASATUBOS, DESENCOFRADO, VIBRADO Y CURADO; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO DE FUERA A FUERA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 3 M2.			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
TO00400	0,050 h	OF. 1ª ENCOFRADOR	19,23	0,96	
CM00600	0,130 u	PANEL METÁLICO 50x50 cm	5,36	0,70	
CM00200	0,010 m3	MADERA DE PINO EN TABLA	95,17	0,95	
CH02901	0,260 m3	HORMIGÓN HA-25/P/15/I, SUMINISTRADO	47,23	12,28	
CE00200	0,010 u	PUNTAL METÁLICO DE 3 m	5,82	0,06	
CB00200	4,212 u	BLOQUE HORMIGÓN FORJADO RETICULAR	1,42	5,98	
CA00620	2,930 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 T EN MALLA	0,59	1,73	
CM00300	0,010 m3	MADERA DE PINO EN TABLON	85,63	0,86	
MV00100	0,150 h	VIBRADOR	1,51	0,23	
WW00300	1,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
CW00600	0,150 l	DESENCOFRANTE	1,72	0,26	

Mano de obra.....	7,50
Maquinaria.....	0,23
Materiales.....	23,75
Suma la partida.....	31,48
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>34,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

<b>04.03</b>	<b>m3</b>	<b>HORM. ARM. HA-25/P/15/I EN MUROS I/ENC. MET. 2C. REV.</b> HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I, CONSISTENCIA PLÁSTICA Y TAMAÑO MÁXIMO DEL ÁRIDO 15 MM, EN MUROS, PILARES APANTALLADOS Y SOBRE ANCHOS, SUMINISTRADO Y PUESTO EN OBRA, INCLUSO P.P. DE ENCOFRADO METÁLICO A DOS CARAS PARA REVESTIR, LIMPIEZA DE FONDOS, VIBRADO, CURADO, PASOS DE TUBERÍAS, RESERVAS NECESARIAS Y EJECUCIÓN DE JUNTAS; CONSTRUIDO SEGÚN EHE Y NCSE-02. MEDIDO EL VOLUMEN TEÓRICO EJECUTADO.			
05HHM00003	1,000 m3	HORMIGÓN PARA ARMAR HA-25/P/15/I EN MUROS	51,37	51,37	
03ERT80060	5,000 m2	ENCOFRADO METÁLICO 2 C. DE MURO	11,46	57,30	

Mano de obra.....	11,54
Maquinaria.....	0,23
Materiales.....	96,90
Suma la partida.....	108,67
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>117,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 05 ALBAÑILERÍA

### SUBCAPÍTULO 05.01 FACHADA Y CARPINTERÍA EXTERIOR

05.01.01 m2 **TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PL. YESO LAM. 13 mm C/PERF. MET.**  
 TRASDOSADO Y FORRADO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y BAJANTES, FORMADO POR DOS PLACAS DE YESO LAMINADO PLADUR O EQUIVALENTE DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. DEL MISMO FABRICANTE Y DIMENSIÓN TOTAL DE 61 MM., FIJADA AL SUELO, TECHO Y PUNTOS INTERMEDIOS MEDIANTE LLAVES Y CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES CADA 600 MM., 1/P.P. DE PLACA CON TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICIÓN EXTERIOR EN LOCALES HÚMEDOS, TRATAMIENTOS DE HUECOS, BANDAS ACUSTICAS, REFUERZOS, REPLANTEO AUXILIAR, PASO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

TO00900	0,060 h	OF. 1ª MONTADOR	19,23	1,15	
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10	
FP00700	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA CARTÓN-YESO 46x600 mm	2,15	2,15	
FP01200	2,000 m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 13 mm DE ESPESOR	2,57	5,14	
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTÓN-YESO	0,80	0,32	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
P04PW500	1,200 m.	Banda acústica de 30 mm. estanca	0,88	1,06	
P07AL380	0,565 m2	Panel lana mineral Isover Arena-60	2,55	1,44	
				Mano de obra.....	2,25
				Materiales.....	10,54
				Suma la partida.....	12,79
				Costes indirectos.....	8,58%
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,89</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.01.02 m2 **FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER**  
 FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR EN INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), PARA REVESTIR, VREPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.

TO02100	0,211 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,06	
TP00100	0,143 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,61	
FL01300	0,068 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,49	5,13	
AGM00800	0,025 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	55,41	1,39	
				Mano de obra.....	6,67
				Materiales.....	6,52
				Suma la partida.....	13,19
				Costes indirectos.....	8,58%
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,32</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.03	mI	<b>DINTEL DE ACERO S275JR PERFIL LAM</b> CARGADERO METALICO FORMADO POR PERFIL DE ACERO LAMINADO UPN EN SECCIONES DEFINIDAS EN PLANOS. VSUJECIÓN A FORJADO SUPERIOR CADA 0,5 M. Y PILARES EN LONGITUDES MAYORES A 1,50 METROS DE LUZ, MEDIANTE CHAPA DE CONEXIÓN Y ANCLAJES QUIMICOS TIPO HILTI O EQUIVALENTE, LIMPIEZA Y PINTADO CON PINTURA ANTIOXIDO RICA EN CINCO, COLOCADO. SEGÚN PLANOS DE DETALLE. MEDIDO EL ANCHO DEL HUECO.			
TO01600	0,100 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	1,92	
TA00200	0,060 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,11	
P25OU0501	0,100 l.	Fosfato de cinc	9,31	0,93	
CA00900	13,400 kg	ACERO PERFILES S 275 JR	0,59	7,91	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	

Mano de obra.....	3,03
Materiales.....	9,27
Suma la partida.....	12,30
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

05.01.04	m2	<b>Celosis lamas aluminio lacado</b> CELOSIA LAMAS DE ALUMINIO, SOBRE BASTIDOR DEL MISMO MATERIAL, TODO ELLO OXILACADO DEL MISMO COLOR QUE LA CARPINTERIA EXTERIOR Y DOTADA DE REJILLA INTERIOR CONTRA INSECTOS, INCLUSO RECIBIDO Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE ACABADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.			
ATC00500	0,200 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	9,36	
P13034	1,000 m2	Celosis lamas aluminio	21,37	21,37	
P13035	1,000 m2	Cerco aluminio lacado	6,61	6,61	
P14122	1,000 m2	Malla metálica antiinsectos	5,81	5,81	
P01167	3,000 ud	p.p. tornillos, arand, etc.	0,60	1,80	

Mano de obra.....	9,36
Materiales.....	35,59
Suma la partida.....	44,95
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>48,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

05.01.05	m2	<b>Revest.piedra Caliza vent. 3cm</b> REVESTIMIENTO EXENTO VENTILADO DE FACHADAS CON PIEDRA CALIZA NATURAL TIPO CAPRI O EQUIVALENTE, DE 3 CM. DE ESPESOR, FUJADAS CON GRAPAS Y ANCLAJES DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 (A2), FORMADO POR SOPORTES SIN SOLDADURA, PUNTO DE APRIETE CON TORNILLO DE TACO, SOBRE ARANDELA DENTADA DE SEGURIDAD, CON BLOQUEO ANTIDESLIZANTE DE LA COTA VERTICAL AJUSTABLE EN TRES DIRECCIONES; Y, TORNILLO Y TACO ESPECIAL PARA HORMIGÓN Y FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO, TOMADAS CON MORTERO DE CEMENTO 1:4, INCLUSO, VIERTEGUAS Y ALBARDILLAS, REPLANTEO PREVIO DE LOS ANCLAJES, LIMPIEZA FINAL, TOTALMENTE ACABADA Y REMATADA, SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.			
ATC00500	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	23,40	
P10193	1,000 m2	Piedra Caliza 3 cm.	31,98	31,98	
P10204	6,000 ud	Anclaje acero inox. AISI 304 (A2)	1,01	6,06	
P01163	1,000 ud	Tornillo y taco p/horm	1,25	1,25	

Mano de obra.....	23,40
Materiales.....	39,29
Suma la partida.....	62,69
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>68,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
05.01.06	m2	<b>CARP. MET. EN PUERTA ABATIBLE CHAPA LISA GALVANIZADA</b> CARPINTERÍA METÁLICA ABATIBLE REALIZADA CON DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLÓN, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE, FIJACIÓN EN OBRA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA HOJA.			
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
P13CP930	1,000 m2	Carp.met.pue. paso de chapa lisa galvanizada	35,76	35,76	
		Mano de obra.....			7,53
		Materiales.....			35,76
		Suma la partida.....			43,29
		Costes indirectos.....		8,58%	3,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

05.01.07	m2	<b>Carpintería tipo "Vidrio estruct."pln</b> CERRAMIENTO DE FACHADA POR MEDIO DE MURO CORTINA TIPO "VIDRIO ESTRUCTURAL" CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO, EN PAÑOS VERTICALES E INCLINADOS, CLASIFICACIÓN A3, E4, V4, FORMADO POR ESTRUCTURA SUSTENTANTE DE ACERO INOXIDABLE Y PERFILES ESPECIALES DE ALUMINIO LACADO VISTOS EN HORIZONTAL; CON PARTE PROPORCIONAL DE MÓDULOS PRACTICABLES.; ACRISTALADO CON PANELES TIPO CLIMALIT O EQUIVALENTE, FORMADOS POR COOL-LITE K KN 355 DE 6 MM+CÁMARA 16+STADIP 4+4 CON TRATAMIENTO PLANITHERM EN PAÑOS FUOS Y COOL-LITE K KN 355 DE 8 MM+CÁMARA 12+LUNA 5 MM. CON TRATAMIENTO PLANITHERM EN MÓDULOS PRACTICABLES, TODO ELLO CON JUNTAS DE NEOPRENO; INCLUSO SOPORTES, FIJACIONES Y ANCLAJES A LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: TOTALMENTE MONTADO, REMATADO Y SELLADO; SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN.			
ATC00500	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª, Ayudante y Peón Esp.	46,79	14,04	
P13141	1,000 m2	Fach.tipo "Vidrio estruct."pl	109,49	109,49	
P13134	1,000 m2	Estruct. sustentante+anclajes	32,56	32,56	
P13143	0,100 m2	Cerco módulo practicable	45,81	4,58	
P13144	0,100 m2	Módulo practicable	96,68	9,67	
P17107	0,900 m2	COOL-LITE K KN 355 6mm+cám.16+Stadip 4+4 Planitherm	50,10	45,09	
P17108	0,100 m2	COOL-LITE K KN 355 8mm+cámara 12+luna 5 Planitherm	36,32	3,63	
P17001	1,200 ml	Junta de goma	0,27	0,32	
P20010	0,500 kg	Masilla /Thioflex 600	0,55	0,28	
P%0116	3,000 %	Material auxiliar	205,60	6,17	
%0118	2,000 %	Medios auxiliares	225,80	4,52	
		Mano de obra.....			14,04
		Materiales.....			205,62
		Otros.....			10,69
		Suma la partida.....			230,35
		Costes indirectos.....		8,58%	19,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>250,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>05.01.08</b>	<b>m2</b>	<b>AISL. PAREDES PANEL LANA MINERAL ALTA DENSIDAD 45 mm (100Kg/m3)</b> AISLAMIENTO DE PAREDES CON MANTA DE LANA MINERAL DE ALTA DENSIDAD 100KG/M3, DE 45 MM DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE SUPERFICIES PLANAS, INCLUSO P.P. DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTE Y COLOCACIÓN; SEGÚN CTE DB HE-1 . MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
XT11205	1,010 m2	PANEL LANA MINERAL 45 mm ALTA DENS. 100 KG/M3	4,10	4,14	
		Mano de obra.....			4,57
		Materiales.....			4,44
		Suma la partida.....			9,01
		Costes indirectos.....		8,58%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,78</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>05.01.09</b>	<b>m2</b>	<b>ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES</b> ENFOSCADO MAESTREADO Y FRATASADO EN PAREDES CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO A CINTA CORRIDA.			
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	1,13	
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,50	
		Mano de obra.....			7,50
		Materiales.....			1,13
		Suma la partida.....			8,63
		Costes indirectos.....		8,58%	0,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,37</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>05.01.10</b>	<b>m2</b>	<b>TABICÓN DE LADRILLO H/D 7 cm ESPESOR</b> TABICÓN DE LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM, RECIBIDO CON MORTERO M5 DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N Y ARENA DE RÍO, CON PLASTIFICANTE, INCLUSO REPLANTEO, APLOMADO Y RECIBIDO DE CERCOS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA; SEGÚN CTE DB SE-F. MEDIDO A CINTA CORRIDA.			
TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83	
TO00100	0,220 h	OF. 1ª ALBAÑILERÍA	19,23	4,23	
FL00400	0,037 mu	LADRILLO HUECO DOBLE 7 cm	95,23	3,52	
AGM00800	0,014 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	55,41	0,78	
		Mano de obra.....			6,06
		Materiales.....			4,30
		Suma la partida.....			10,36
		Costes indirectos.....		8,58%	0,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					
<b>05.01.11</b>	<b>m2</b>	<b>PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA</b> PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA EN DISPERSIÓN ACUOSA EN PARAMENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE LADRILLO O CEMENTO FORMADA POR: LIMPIEZA DE SOPORTE, MANO DE FONDO Y MANO DE ACABADO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
PA00600	0,600 kg	PINTURA ELASTÓMERA ACRÍLICA LISA	2,80	1,68	
TO01000	0,100 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	1,92	
		Mano de obra.....			1,92
		Materiales.....			1,68
		Suma la partida.....			3,60
		Costes indirectos.....		8,58%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 05.02 DISTRIBUCION INTERIOR</b>					
05.02.01	m2	<b>TABIQUE (13+13/70/13+13) YESO LAMINAR</b>			
TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO PLADUR O EQUIVALENTE, FORMADO POR CANAL DE 70, DOBLE PLACA DE 12.5 MM POR CADA CARA Y DIMENSIÓN TOTAL 122 MM. FIJADO AL SUELO Y TECHO CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES CADA 600 MM. DEL MISMO FABRICANTE, I/P.P. DE PLACA CON TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICIÓN EXTERIOR EN LOCALES HÚMEDOS, TRATAMIENTO DE HUECOS, AISLAMIENTO CON LANA MINERAL, BANDAS ACUSTICAS, REFUERZOS, REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, REPASO DE JUNTAS CON CINTA, RECIBIDO DE CERCOS, PASO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CEGADO DE HUECO DE CASETONES CON PLACAS DE YESO LAMINADO EN CABEZA DE TABIQUES, REFUERZOS PARA ALTURAS MAYORES A 4,00M., COGIDO A NERVIOS CON TORNILLOS, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.					
TA00200	0,144 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,65	
TO02100	0,144 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,77	
P04PY030	3,500 m2	Placa yeso terminac.normal-13 mm	3,08	10,78	
P04PY130	0,700 m2	Placa yeso repelente agua-13 mm.	4,01	2,81	
P04PW040	0,900 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,89	0,80	
P04PW010	3,150 m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,04	0,13	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,38	1,31	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,42	3,31	
P04PW090	15,000 ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,15	
P04PW070	30,000 ud	Tornillo PM-35 mm.	0,02	0,60	
P07AL380	1,000 m2	Panel lana mineral Isover Arena-60	2,55	2,55	
P04PW500	0,470 m.	Banda acústica de 30 mm. estancia	0,88	0,41	

Mano de obra..... 5,42

Materiales..... 22,85

Suma la partida..... 28,27

Costes indirectos..... 8,58% 2,43

**TOTAL PARTIDA..... 30,70**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

05.02.02	m2	<b>TABIQUE EI120 (13F+13F/70/13F+13F) YESO LAMINAR</b>			
TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO PLADUR O EQUIVALENTE, FORMADO POR CANAL DE 70, DOBLE PLACA DE 13 MM POR CADA CARA CON TRATAMIENTO CONTRA EL FUEGO TIPO FOC O EQUIVALENTE Y DIMENSIÓN TOTAL 122 MM. RESISTENCIA AL FUEGO DEL CONJUNTO EI-120. FIJADO AL SUELO Y TECHO CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES CADA 600 MM. DEL MISMO FABRICANTE, CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA, I/TRATAMIENTO DE HUECOS, BANDAS ACUSTICAS, REFUERZOS, REPLANTEO AUXILIAR, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS, REPASO DE JUNTAS CON CINTA, RECIBIDO DE CERCOS, PASO DE INSTALACIONES Y LIMPIEZA, INCLUSO P.P. DE CEGADO DE HUECO DE CASETONES CON PLACAS DE YESO LAMINADO EN CABEZA DE TABIQUES, REFUERZOS PARA ALTURAS MAYORES A 4,00M., COGIDO A NERVIOS CON TORNILLOS, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.					
TO02100	0,170 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,27	
TA00200	0,170 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,13	
P04PW040	0,900 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,89	0,80	
P04PY03F	4,200 m2	Placa yeso terminac.Rfuego-13 mm (FOC)	4,11	17,26	
P04PW010	3,150 m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,04	0,13	
P04PW250	0,950 m.	Canal 73 mm.	1,38	1,31	
P04PW170	2,330 m.	Montante de 70 mm.	1,42	3,31	
P04PW090	15,000 ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,15	
P04PW070	30,000 ud	Tornillo PM-35 mm.	0,02	0,60	
P07AL380	1,000 m2	Panel lana mineral Isover Arena-60	2,55	2,55	
P04PW500	0,470 m.	Banda acústica de 30 mm. estancia	0,88	0,41	

Mano de obra..... 6,40

Materiales..... 26,52

Suma la partida..... 32,92

Costes indirectos..... 8,58% 2,82

**TOTAL PARTIDA..... 35,74**

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
05.02.03	m2	<b>TRASDOSADO AUTOPORTANTE DOBLE PL. YESO LAM. 13 mm C/PERF. MET.</b> TRASDOSADO Y FORRADO DE CONDUCTOS DE VENTILACIÓN Y BAJANTES, FORMADO POR DOS PLACAS DE YESO LAMINADO PLADUR O EQUIVALENTE DE 13 MM. DE ESPESOR, ATORNILLADA A UNA ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO DE 46 MM. DEL MISMO FABRICANTE Y DIMENSIÓN TOTAL DE 61 MM., FIJADA AL SUELO, TECHO Y PUNTOS INTERMEDIOS MEDIANTE LLAVES Y CON TORNILLOS DE ACERO Y MONTANTES CADA 600 MM., 1/2 P. DE PLACA CON TRATAMIENTO CONTRA EL AGUA EN POSICIÓN EXTERIOR EN LOCALES HÚMEDOS, TRATAMIENTOS DE HUECOS, BANDAS ACUSTICAS, REFUERZOS, REPLANTEO AUXILIAR, PASO DE INSTALACIONES, LIMPIEZA, NIVELACIÓN, EJECUCIÓN DE ÁNGULOS Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA, TERMINADO Y LISTO PARA PINTAR, CONSTRUIDO SEGÚN ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE DE LAS PLACAS, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.				
TO00900	0,060 h	OF. 1ª MONTADOR	19,23	1,15		
TP00100	0,060 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,10		
FP00700	1,000 m2	ENTRAMADO METÁLICO PARA CARTÓN-YESO 46x600 mm	2,15	2,15		
FP01200	2,000 m2	PANEL DE CARTÓN-YESO DE 13 mm DE ESPESOR	2,57	5,14		
FP01800	0,400 kg	PASTA PARA JUNTAS DE T. CARTÓN-YESO	0,80	0,32		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
P04PW500	1,200 m.	Banda acústica de 30 mm. estanca	0,88	1,06		
P07AL380	0,565 m2	Panel lana mineral Isover Arena-60	2,55	1,44		
					Mano de obra.....	2,25
					Materiales.....	10,54
					Suma la partida.....	12,79
					Costes indirectos.....	8,58% 1,10
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

05.02.04	m2	<b>FÁB.LADR PERF.REV.7cm.1/2p.INTER</b> FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 25X12X7 CM. DE 1/2 PIE DE ESPESOR EN INTERIOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6), PARA REVESTIR, VREPLANTEO, NIVELACIÓN Y APLOMADO, P.P. DE ENJARJES, MERMAS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS, REJUNTADO, LIMPIEZA Y MEDIOS AUXILIARES, CONSTRUIDA SEGÚN CTE DB SE-F, MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.				
TO02100	0,211 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,06		
TP00100	0,143 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,61		
FL01300	0,068 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,49	5,13		
AGM00800	0,025 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N + PLAST.	55,41	1,39		
					Mano de obra.....	6,67
					Materiales.....	6,52
					Suma la partida.....	13,19
					Costes indirectos.....	8,58% 1,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 06 CUBIERTAS

### 06.01 m2 CUB.INV.ACABADO GRAVA

CUBIERTA INVERTIDA NO TRANSITABLE CONSTITUIDA POR: BARRERA DE VAPOR SOBRE FORJADO, HORMIGÓN CELULAR DE ESPESOR MEDIO 10 CM. COMO FORMACIÓN DE PENDIENTE CON UN ESPESOR MÍNIMO DE 2 CM., MORTERO DE REGULARIZACIÓN DE 2 CM. DE ESPESOR CON ACABADO FINO. CAPA ANTIPUNZONANTE, SEPARADORA DE GEOTEXTIL DE 300 G/M2, LÁMINA DE PVC DE 1,2 MM., CON ARMADURA DE FIBRA DE VIDRIO Y GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO ANTIFINOS DE 300GR/M<sup>2</sup> PARA SEPARACIÓN CON AISLANTE. AISLAMIENTO TÉRMICO DE POLIESTIRENO EXTRUÍDO DE ALTA DENSIDAD DE 60 MM. DE ESPESOR TIPO ROOFMATESL60 O EQUIVALENTE CON JUNTAS A MEDIA MADERA, CON ÍNDICE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0.035 W / M.°K, DENSIDAD 35 KG/M<sup>3</sup> Y RESISTENCIA A COMPRESIÓN MÍNIMA DE 300 KPA, GEOTEXTIL DE POLIPROPILENO NO TEJIDO ANTIFINOS DE 300GR/M<sup>2</sup>. PROTECCIÓN FINAL CON GRAVA BLANCA MACAEL LAVADA SIN FINOS Ø16-25MM. PROCEDENTE DE MACHAQUEO DE TONO UNIFORME, DE 5 CM. DE ESPESOR MÍNIMO, INCLUSO P.P. DE DESARROLLO DE LA LAMINA Y CAPA PROTECTORA, MÍNIMO 25CM. EN VERTICAL EN ENCUENTROS CON PARAMENTOS, INCLUSO REHUNDIDO EN FÁBRICA DE LADRILLO, PROTECCIÓN CON MORTERO Y BABERO DE CHAPA DE CINC, REFUERZOS ESQUINEROS, SUMIDEROS, ENCUENTROS, BORDES LIBRES, ENCUENTROS CON SUMIDEROS, JUNTAS DE CONTORNO Y JUNTAS DE DILATACIÓN CON CORDON MACIZO DE ESPUMA DE POLIETILENO DE CELDA CERRADA Y SELLADO CON MASILLA DE POLIURETANO RESISTENTE A UV, INCLUSO ZONAS DE PASO CON BALDOSA DE HORMIGÓN POROSO CON AISLAMIENTO TIPO TEXLOSA, FILTRÓN O EQUIVALENTE; TERMINADA. MEDIDA LA SUPERFICIE EN PLANTA.

TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TA00100	0,250 h	AYUDANTE	18,42	4,61	
PE07TBL060	0,080 m2	TABICÓN LADRILLO H/D 25x12x8 cm.	7,67	0,61	
A01RS010	0,100 m3	HORMIG. CELULAR CEM III/A-P 42,5R	59,45	5,95	
A02A080	0,040 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,81	2,27	
P05CZ040	0,150 m2	Chapa de zinc 0,95 mm.	3,83	0,57	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P07TX202	1,050 m2	P.polies.extr. Roofmate-SL-60	7,81	8,20	
P06BSPVC	1,100 m2	DANOPOL FV 1,2 Lamina PVC + malla Fibra Poliester	6,72	7,39	
XI02700	1,515 kg	PINTURA OXIASFALTO	1,14	1,73	
P06BG062	3,300 m2	Fieltro geotextil Danofelt PY-300 gr/m2	0,53	1,75	
AG0020B	0,050 m3	GRAVA DIÁM. 16/32 mm Blanca	7,86	0,39	

Mano de obra.....	9,42
Materiales.....	29,96
Suma la partida.....	39,38
Costes indirectos..... 8,58%	3,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>42,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 07 AISLAMIENTOS</b>					
<b>07.01</b>	<b>m2</b>	<b>AISLAM. RUIDO IMPACTO 5 mm. Y CC 5cm MORTERO</b>			
		AISLAMIENTO ACÚSTICO A RUIDOS DE IMPACTO SISTEMA IMPACTODAN O EQUIVALENTE DE 5 MM. DE ESPESOR, FORMADO POR LÁMINA DE POLIETILENO RETICULADO EN CÉLULA CERRADA BAJO SOLERA DE MORTERO DE CEMENTO M-7,5 DE 5 CM. DE ESPESOR, I/P.P. DE NIVELACIÓN Y ALISADO DE SUPERFICIE CON MORTERO DE CEMENTO M-7,5. LA SOLERA DE MORTERO SE EJECUTARÁ, MAESTREADA, NIVELADA Y FRATASADA. PREPARADA PARA RECIBIR SOLADO ADHERIDO. P.P. DE BANDAS DESOLIDARIZADORAS Y SELLADORAS SEGÚN DIT DEL FABRICANTE, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO02100	0,043 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,83	
TA00100	0,043 h	AYUDANTE	18,42	0,79	
P07AL110	1,030 m2	Lámina acústica Impactodan 5 mm.	1,46	1,50	
P07W170	0,400 m.	Cinta de solape	0,57	0,23	
P07W186	0,100 m.	Desolidarizador perimetral	1,46	0,15	
AGM00400	0,050 m3	MORTERO DE CEMENTO M7,5 (1:5) CEM I/A-L 32,5 N	57,59	2,88	
		Mano de obra.....			1,62
		Materiales.....			4,76
		Suma la partida.....			6,38
		Costes indirectos.....		8,58%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>07.02</b>	<b>ud</b>	<b>SELLADO PASO PATINILLOS HORIZONTAL</b>			
		SELLADO HORIZONTAL CON PLACAS Y MORTERO DE YESO, GARANTIZANDO UNA EI-180 DEL CONJUNTO. INCLUSO MEDIOS AUXILIARES, SELLADO PERIMETRAL, ACCESORIOS PARA PASO DE CONDUCTOS, PASATUBOS Y COLLARINES IGNIFUGOS. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EN PATINILLOS Y HUECOS HORIZONTALES HASTA 5M2			
MC00200	0,200 h	COMPRESOR PARA PROYECTAR	2,67	0,53	
TO00300	0,150 h	OF. 1ª COLOCADOR	19,23	2,88	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
XW00400	0,250 m3	MORTERO IGNÍF. YESO, VERMICULITA ADITIVOS	154,49	38,62	
FP80020	5,000 m2	PLACA YESO CORTAFUEGO EI	3,10	15,50	
WW00400	2,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,75	
WW00300	2,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,38	
		Mano de obra.....			6,54
		Maquinaria.....			0,53
		Materiales.....			56,25
		Suma la partida.....			63,32
		Costes indirectos.....		8,58%	5,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>68,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 08 REVESTIMIENTOS

### SUBCAPÍTULO 08.01 SUELOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.01	m2	<b>SOL. PAV.MONOC. 60x60 PULIDO Y ABRILLANTADO</b> PAVIMENTO COMPACTO DE ALTA RESISTENCIA DE BALDOSA MONOCAPA DE CEMENTO Y MÁRMOL TIPO PAVISUR PACIFICO O EQUIVALENTE EN COLOR Y GAMA A ELEGIR POR LA D.F. DE USO INTENSIVO, DESBASTADO PARA PULIR EN OBRA. RECIBIDO CON PASTA ADHESIVA CEMENTOSO DE USO EXCLUSIVO PARA INTERIORES, C2 TE, SOBRE SOLERA NIVELADA MAESTREADA Y FRATASADA PREVIAMENTE. RELLENO DE JUNTAS CON CEMENTO ESPECIAL PARA JUNTAS DE PAVISUR O EQUIVALENTE, SIN RETRACCIÓN, DEL MISMO COLOR QUE EL PAVIMENTO PAVISUR, PARA POSTERIOR PULIDO Y OBTENCIÓN DE UN ASPECTO CONTINUO. CEMENTO TIPO "PVS-6000" UTILIZADO DEL MODO INDICADO POR EL FABRICANTE. PULIDO SIGUIENDO LA SERIE DE ABRASIVOS 60-120-EMPASTADO-220-PULIBRILLO Y CRISTALIZADO FINAL DEL PAVIMENTO. INCLUIDO P.P. DE JUNTAS DE PAVIMENTO METÁLICAS MODULADAS CADA 35M2, TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA GARANTIZAR CLASE1 DE JOHNSON O EQUIVALENTE Y LIMPIEZA, MEDIDO LA SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA			
TO01100	0,105 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	2,02	
TP00100	0,105 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,92	
P08TBX21	1,050 m2	BALDOSA MONOCAPA ALTA RESIST. 60X60 PAC.PAVISUR	9,15	9,61	
RS06800	0,670 m	SEPARADOR DE LATÓN PARA PAVIMENTOS	0,73	0,49	
P08TW010	1,000 m2	PULIDO Y ACRIST. IN SITU	3,57	3,57	
AGL0010X	0,010 m3	LECHADA DE CEMENTO COLOR JUNTAS PVS6000	98,59	0,99	
P01FA060	0,010 t	M.cola int/ext Ibersec porcelánico BL C2TE	95,99	0,96	
PPANTID	1,000 m2	Trat. clase 1 Johnson	0,50	0,50	
					3,94
Mano de obra.....					3,94
Materiales.....					16,12
Suma la partida.....					20,06
Costes indirectos..... 8,58%					1,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>21,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
08.01.02	m2	<b>PAVIMENTO GRES PORCELANICO</b> PAVIMENTO CON BALDOSAS DE GRES PORCELÁNICO RECTIFICADO, EN FORMATO DE 30X60 CM. , CLASE2 SEGÚN DB-SU, DISEÑO A ELEGIR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM I/A-P 32,5 R Y ARENA DE RÍO 1/6 (M-40), 1/CAMA DE 2 CM. DE ARENA DE RÍO, 1/P.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL-V 22,5 Y LIMPIEZA, SINTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.			
TO01100	0,170 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	3,27	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
P09ABV100	1,050 m2	Azulejo porcelánico 30x60 Clase2 Rectif	21,10	22,16	
AGM00500	0,040 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	2,15	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	9,35	0,19	
AGL80600	0,010 m3	LECHADA DE CEMENTO BLANCO BL 22,5 X	153,16	1,53	
					6,38
Mano de obra.....					6,38
Materiales.....					26,03
Suma la partida.....					32,41
Costes indirectos..... 8,58%					2,78
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>35,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.01.03</b>	<b>m2</b>	<b>SOL. MARMOL NACIONAL 60x60x3cm.</b> SOLADO DE MARMOL NACIONAL, SEGUN INDICACIÓN DE LA D.F., IGUAL AL EXISTENTE EN EDIFICIO, EN BALDOSAS DE 60X60X3 CM., RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N, CAMA DE ARENA DE 2 CM. DE ESPESOR, I/REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSR-1, TRATAMIENTO ANTIDESLIZANTE PARA GARANTIZAR CLASE1 DE JOHNSON O EQUIVALENTE Y P.P. DE RODAPIE DEL MISMO MATERIAL, MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01100	0,250 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	4,81	
TP00100	0,185 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,38	
P08LB034	1,050 m2	Bald. marmol 60x60x3 cm.ab/fl	28,60	30,03	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	9,35	0,19	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	1,13	
AGL00100	0,010 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N	114,04	1,14	
RS05900	2,625 u	RODAPIÉ MARMOL 40x10 cm	2,10	5,51	
PPANTID	1,000 m2	Trat. clase 1 Johnson	0,50	0,50	

Mano de obra.....	8,19
Materiales.....	38,50
Suma la partida.....	46,69
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>50,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

<b>08.01.04</b>	<b>m.</b>	<b>JUNTA DE DILATACION EN SUELO</b> DOBLE PERFIL DE REMATE DE JUNTA DE DILATACIÓN EN SUELO, CON PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL CON ALERÓN DE 38X42 MM. TIPO TOFFOLO HO 38/42 O SIMILAR, ANCLADO A FORJADO MEDIANTE ANCLAJES MECÁNICOS Y MORTERO DE CEMENTO PREVIO A SOLADO, CON COLOCACIÓN FINAL DE BANDA BLANDA ELASTOMÉRICA RESISTENTE A ACEITES, PRODUCTOS BITUMINOSOS Y ÁCIDOS, I/NI-VELADO Y LIMPIEZA, S/NTE-RSF, MEDIDO EN SU LONGITUD.			
-----------------	-----------	--	--	--	--

TO02100	0,170 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,27	
TP00100	0,170 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,11	
P08WB020JUNTA	1,040 m.	Perfil de Aluminio de Junta de Suelo Toffolo	12,09	12,57	
P08WB020ANCL	6,000 ud	Anclaje M12/150	0,61	3,66	

Mano de obra.....	6,38
Materiales.....	16,23
Suma la partida.....	22,61
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>08.01.05</b>	<b>m.</b>	<b>JUNTA DE DILATACION EN PARED</b> TAPAJUNTAS DE ALUMINIO PARA JUNTA DE DILATACIÓN EN PAREDES FORMADO POR PERFIL DE EXTRUSIÓN TIPO TOFFOLO W50P O SIMILAR, CON GUÍA INTERIOR PARA FIJACIÓN DE CLIP DE INOX 18/10 PARA ANCLAJE A JUNTA DE DILATACIÓN, TOTALMENTE COLOCADA			
-----------------	-----------	--	--	--	--

TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
P08WB020JUNTV	1,020 m.	Perfil de Aluminio de Junta de 5cm	6,02	6,14	

Mano de obra.....	1,87
Materiales.....	6,14
Suma la partida.....	8,01
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.01.06</b>	<b>m.</b>	<b>RODAPIE RESINAS TIPO TRUSPLAS 9 CM.</b> RODAPIE SINTÉTICO TRUSPLAS O EQUIVALENTE DE 94 MM DE ANCHO, 7 MM DE GROSOR, COMPUESTO A BASE DE ARENILLA DE MÁRMOL Y RESINA POLIÉSTER. COLOR A DEFINIR POR D.F. TOMADO AL PARAMENTO CON ADHESIVO /REJUNTADO Y LIMPIEZA S/NTE-RSR, MEDIDO EN SU LONGITUD.			
TO02100	0,072 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,38	
TP00100	0,015 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,27	
P08WB94TP	1,040 m	Rodapie de resinas de 9 cm.	1,45	1,51	
P08MA020	0,010 kg	Adhesivo contacto	1,82	0,02	
		Mano de obra.....			1,65
		Materiales.....			1,53
		Suma la partida.....			3,18
		Costes indirectos.....		8,58%	0,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>08.01.07</b>	<b>m</b>	<b>PELDAÑO HUELLA Y TABICA DE PIEZA MONOCAPA COMPACTO</b> PELDAÑO FORMADO POR HUELLA Y TABICA DE BALDOSA MONOCAPA DE CEMENTO Y MÁRMOL TIPO PAVISUL DE 5 CM Y 3 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6). MEDIDO SEGÚN LA LONGITUD DE LA ARISTA DE INTERSECCIÓN ENTRE HUELLA Y TABICA.			
RP02600	1,102 m	TABICA PIEDRA ARTIFICIAL 3 cm	3,67	4,04	
RP00800	1,102 m	HUELLA PIEDRA ARTIFICIAL 5 CM.	10,40	11,46	
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,50	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N	114,04	0,11	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	1,13	
		Mano de obra.....			7,50
		Materiales.....			16,74
		Suma la partida.....			24,24
		Costes indirectos.....		8,58%	2,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 08.02 PAREDES

<b>08.02.01</b>	<b>m2</b>	<b>VIDRIO COLOR AUTOADHESIVO 5 MM</b> REVESTIMIENTO FORMADO POR PANEL DE VIDRIO COLOR AUTOADHESIVO DE 5 MM DE ESPESOR, TIPO MOUK GLASS O EQUIVALENTE, RECIBIDO CON CEMENTO COLA SOBRE PLACA DE YESO LAMINAR DE 13MM PARA ALCANZAR EN SU CONJUNTO EL MISMO PLANO QUE EL COMPACTO FENÓLICO DE LOS FRENTES INTEGRADOS. EN PIEZAS UNICAS HASTA ALTURA MÁXIMA DE 2.70M. SEGÚN DETALLES EN PLANOS. INCLUSO CORTES, PULIDO Y BISELADO DE BORDES, PERFILES DE REMATE EN ALUMINIO ANODIZADO EN SU COLOR MODELO A ELEGIR POR LA DF. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01700	0,020 h	OF. 1ª CRISTALERO	19,23	0,38	
MOUK4MM	1,000 m2	Vidrio Mouk 5mm.	32,00	32,00	
P14KW060	3,438 m.	Sellado con silicona incolora	0,77	2,65	
P01DW090	0,982 ud	Pequeño material	0,40	0,39	
P01DA010	3,000 kg	Adhesivo gris	0,22	0,66	
P04PY030	3,500 m2	Placa yeso terminac.normal-13 mm	3,08	10,78	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			46,48
		Suma la partida.....			46,86
		Costes indirectos.....		8,58%	4,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>08.02.02</b>	<b>m2</b>	<b>ALI.PLAQ.PORCELANICO RECT. 60x30 cm</b> ALICATADO CON PLAQUETA DE GRES PORCELÁNICO PRENSADO DE CANTO RECTIFICADO A DEFINIR POR LA D.F., DE DIMENSION 60X30 CM. RECIBIDO CON ADHESIVO CEMENTO COLA COLOR, VP.P. DE CORTES, INGLETES, PIEZAS ESPECIALES, REJUNTADO CON LECHADA DE CEMENTO CEM I/A-P 32,5 R 1/2 Y LIMPIEZA, S/NTE-RPA-3, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 1 M2.				
P09AG002	1,050 m2	Plaqueta gres esmaltado 60x30 canto rect.	17,97	18,87		
P01DA010	3,000 kg	Adhesivo gris	0,22	0,66		
P01DE050	1,500 kg	Adhesivo Texjunt Borada	0,25	0,38		
TO00200	0,270 h	OF. 1ª ALICATADOR	19,23	5,19		
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19		
					Mano de obra.....	7,38
					Materiales.....	19,91
					Suma la partida.....	27,29
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>08.02.03</b>	<b>m2</b>	<b>TABLERO COMPACTO 6 mm. B-S1-D0</b> REVESTIMIENTO REALIZADO CON TABLERO COMPACTO DE ALTA PRESION DE FORMICA O EQUIVALENTE DE 6 MM., EN FRENTES INTEGRADOS, ACABADO EN COLOR SEGÚN D.F., FIJADO CON ADHESIVO AL PARAMENTO, ARRASTRELADO SEGÚN DESPIECE DE DIRECCIÓN FACULTATIVA Y FABRICANTE, INCLUSO PERFILDE REMATE SUPERIOR DE ALUMINIO EN L PARA VENTILACIÓN DE CÁMARA, REPASO DE JUNTAS, ENCUENTROS CON CARPINTERIA, LIMPIEZA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.				
7-1-ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	9,38		
RL01102	1,050 m2	TABLERO COMPACTO A.PRESION FORMICA 6MM BS1d0	38,25	40,16		
WW00301	1,000 m2	Rastrelado s/fabricante apl. resinas Termoend.	12,20	12,20		
GP00100	1,000 kg	PASTA ADHESIVA	0,20	0,20		
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
					Mano de obra.....	9,38
					Materiales.....	52,86
					Suma la partida.....	62,24
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>67,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>08.02.04</b>	<b>m2</b>	<b>REVESTIMIENTO PVC MURAL Mipolam Eleg 290</b> REVESTIMIENTO DE PARED DE LA MARCA GERFLOR PARA SOLDAR CON CORDÓN DE SOLDADURA EN CALIENTE CON SUELO EN REMONTE. PVC TIPO MIPOLAM ELEGANCE 290. DE 2 MM. DE ESPESOR, FLEXIBLE, HOMOGÉNEO, ANTIESTÁTICO, CALANDRADO Y COMPACTADO, TEÑIDO EN MASA CON DISEÑO NO DIRECCIONAL. SUMINISTRADO EN ROLLOS DE 2 M. DE ANCHO. RESISTENCIA A LA ABRASIÓN SEGÚN EN 660.1 CON VALOR = 0,15 MM (GRUPO P). BACTERIOSTÁTICO Y FUNGIESTÁTICO, CON TRATAMIENTO PURPROTECT QUE EVITA EL DECAPADO Y EL ENCERADO EN TODA LA VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO Y ES RESISTENTE A ALCOHOLES Y OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. INSTALADO SOBRE SUPERFICIE DURA, LISA, SECA (3% MÁXIMO DE HUMEDAD), PLANA Y SIN FISURAS, SEGÚN LA NORMA UNE-CEN/TS 14472 (PARTES 1 Y 4); FIJADO CON EL ADHESIVO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE, INCLUSO P.P. DE ESQUINEROS DE PVC, JUNTAS, CORTES, ENCUENTROS CON CARPINTERIAS Y ESQUINAS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.				
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,50		
P25RI010	0,100 l.	Imprimación sintética	4,81	0,48		
P25VX010	0,023 kg	Cola especial fibra vidrio "PEGAM-GLAS"	3,21	0,07		
P25VX93X	1,100 m2	Reves.vinílico Gerflor Mipolam elegance 290	15,50	17,05		
					Mano de obra.....	7,50
					Materiales.....	17,60
					Suma la partida.....	25,10
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>27,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.02.05</b>	<b>m2</b>	<b>REV.FIB.TIPO TEXTURGLAS-N PINT.PLÁST.</b>			
		REVESTIMIENTO MURAL TEJIDO DE FIBRA DE VIDRIO TEXTURGLAS O EQUIVALENTE, CON CLASIFICACIÓN REACCIÓN AL FUEGO B, S1 - D 0 SEGÚN LA NORMA UNE EN 13501-1:2002, IMPUTRESCIBLE, CON CERTIFICADO ECOLÓGICO PARA PRODUCTOS TEXTILES. IMPRIMACIÓN DE LA SUPERFICIE, PLASTECIDO DE GOLPES, EXTENDIDO DE COLA ESPECIAL "PEGAM-GLAS" O EQUIVALENTE FORMULADA PARA FIBRA DE VIDRIO, COLOCACIÓN DEL TEJIDO, DOBLADO CON LA SELLADORA "DOBLAGLAS" O EQUIVALENTE Y TERMINADO CON DE PINTURA PLÁSTICA EN DISPERSIÓN ACUOSA, CONFORME A LA NORMA UNE 48243, CONSIGUIÉNDOSE ASÍ LA DENOMINADA "PINTURA ARMADA". EJECUTADO SEGÚN INDICACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 1 M2.			
TO01000	0,140 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	2,69	
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
P25ES010	0,120 l.	PINTURA PLASTICA	1,80	0,22	
P25VX010	0,200 kg	Cola especial fibra vidrio "PEGAM-GLAS"	3,21	0,64	
P25VX030	1,050 m2	Revestimiento fib. vidrio tipo N Tejido "N"	3,32	3,49	
P25VX090	0,030 kg	Imprimación	1,95	0,06	
P25VX100	0,150 kg	Selladora "DOBLAGLAS"	4,76	0,71	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	

Mano de obra.....	4,26
Materiales.....	5,27
Suma la partida.....	9,53
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>08.02.06</b>	<b>u</b>	<b>FORRAD.CIRC.COLUMN ACERO INOX.</b>			
		FORRADO CIRCULAR DE COLUMNA CON CHAPA LISA DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADO DE 1ª CALIDAD 18/8 Y 1,5 MM. DE ESPESOR, I/CORTE, MONTAJE, SOLDADURA Y RECIBIDO EN COLUMNA DE HORMIGÓN, CON RELLENO INTERIOR DE HUECOS CON ARENA DE RÍO LIMPIA Y SECA. INCLUSO P.P. MEDIOS AUXILIARES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE TERMINADO.			
TO01600	2,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	42,31	
TA00200	2,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	40,52	
P13WF010	4,710 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	26,00	122,46	
P01AA020	0,035 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	0,39	

Mano de obra.....	82,83
Materiales.....	122,85
Suma la partida.....	205,68
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>223,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>08.02.07</b>	<b>m2</b>	<b>CHAPADO ACERO INOXIDABLE</b>			
		CHAPADO DE ACERO INOXIDABLE ESMERILADO 18/8 DE 1,5 MM. DE ESPESOR EN SUPERFICIES PLANAS I/CORTE, MONTAJE, SOLDADURA Y PULIDO. TERMINADO.			
O010A130	1,500 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª y Peón Esp.	37,51	56,27	
P13WF010	1,000 m2	Chapa acero inox. 18/8 de 1,5 mm	26,00	26,00	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,40	0,40	

Mano de obra.....	56,27
Materiales.....	26,40
Suma la partida.....	82,67
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>89,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>SUBCAPÍTULO 08.03 TECHOS</b>						
08.03.01	m2	<b>FALSO TECHO YESO LAMINADO LISO N-13</b> FALSO TECHO DE PLADUR O EQUIVALENTE FORMADO POR UNA PLACA DE YESO LAMINADO DE 13 MM. DE ESPESOR, COLOCADA SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO COLGADA CON VARILLA ROSCADA, FORMADA POR PERFILES T/C DE 40 MM. CADA 40 CM. Y PERFILERÍA U DE 34X31X34 MM., /FPOSEADO PERIMETRALES Y P.P. DE CORTINEROS EN VENTANAS, REPLANTEO AUXILIAR, TRABAJOS DE REPLANTEO, CORTES E INTEGRACIÓN DE LOS ELEMENTOS QUE DEBAN IR MONTADOS EN TECHO, ESTRUCTURAS DE PUENTE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA Y PASTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO S/NTE-RTC, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.				
TO01200	0,128 h	OF. 1ª YESERO	19,23	2,46		
TA00200	0,128 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,36		
P04PY030	1,050 m2	Placa yeso terminac.normal-13 mm	3,08	3,23		
P04PW040	0,470 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,89	0,42		
P04PW010	1,890 m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,04	0,08		
P04PW150	0,700 m.	Perfil laminado U 34x31x34 mm	0,77	0,54		
P04TW070	2,600 m.	Perfil techo continuo Pladur T/C	0,89	2,31		
P04PW090	10,000 ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10		
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm Pladur	0,03	0,15		
P04TW080	0,320 ud	Pieza empalme techo Pladur T-40	0,12	0,04		
P04TW090	1,260 ud	Horquilla techo Pladur T-40	0,18	0,23		
P04PW030	0,530 kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,10	0,05		
					Mano de obra.....	4,82
					Materiales.....	7,15
					Suma la partida.....	11,97
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,03
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

08.03.02	m2	<b>FAL. TECHO REJILLA ALUM. IG. EXISTENTES</b> FALSO TECHO DE REJILLA DE ALUMINIO PRELACADO AL HORNO EN COLORES Y DIMENSIONES IGUAL A LAS EXISTENTES EN EDIFICIO DE CONSULTAS EXTERNAS EXISTENTE. EN CUADRÍCULAS DE 588X588 MM. O 1.176X588 MM., FIJADO AL TECHO CON PERFILES PRIMARIOS Y SECUNDARIO, /P.P. DE ELEMENTOS DE SUJECIÓN, ACCESORIOS, REMATES Y ANDAMIAJE, INSTALADO S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.				
TO01600	0,610 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	11,73		
P04TL100	1,000 m2	Techo rejilla alumi.75x75x40mm.	41,09	41,09		
					Mano de obra.....	11,73
					Materiales.....	41,09
					Suma la partida.....	52,82
					Costes indirectos.....	8,58%
						4,53
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>57,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>08.03.03</b>	<b>ud</b>	<b>Registro de pladur 60x120 n-13 Techo</b> TRAMPILLA DE REGISTRO DE 600X1200 MM. ISOPRACTIC O EQUIVALENTE, TERMINADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO LACADO EN COLOR BLANCO, COLOCADA SOBRE UNA ESTRUCTURA OCULTA DE ACERO GALVANIZADO, FORMADA POR PERFILES T/C DE 47 MM. CADA 40 CM. Y PERFILERÍA, VREPLANTEO AUXILIAR, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, NIVELACIÓN Y REPASO DE JUNTAS CON CINTA Y PASTA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE ANDAMIOS, TERMINADO S/NTE-RTC. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA			
P04TW430	1,000 ud	Trampilla 600x 1200x 13	48,10	48,10	
P04PW040	0,313 kg	Pasta para juntas placas de yeso	0,89	0,28	
P04PW010	3,600 m.	Cinta juntas placas cart-yeso	0,04	0,14	
P04TW070	1,260 m.	Perfil techo continuo Pladur T/C	0,89	1,12	
P04PW090	10,000 ud	Tornillo PM-25 mm.	0,01	0,10	
P04PW100	5,000 ud	Tornillo MM-9,5 mm Pladur	0,03	0,15	
P04PW030	0,352 kg	Pasta de agarre para placa yeso	0,10	0,04	
TO01200	0,400 h	OF. 1ª YESERO	19,23	7,69	
TA00200	0,400 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,37	

Mano de obra.....	15,06
Materiales.....	49,93
Suma la partida.....	64,99
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>70,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>08.03.04</b>	<b>m2</b>	<b>F.TE. PLACAS EURONIT</b> FALSO TECHO FORMADO POR PANELES DE PLACA TIPO EURONIT O EQUIVALENTE DE CEMENTO REFORZADO CON FIBRAS DE PVA. MODULADA EN PAÑOS DE 1.25X3M. EN COLOR GRIS DE 25 MM. DE ESPESOR, CON CANTO OCULTO BISELADO, SUSPENDIDO DE PERFILERÍA OCULTA DE ACERO LAMINADO EN TUBO CUADRADO, V/P.P. DE ELEMENTOS DE REMATE, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y ANDAMIAJE, S/NTE-RTP, MEDIDO DEDUCIENDO HUECOS SUPERIORES A 2 M2.			
TO01600	0,400 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	7,69	
P04TM020	1,050 m2	Panel Euronit Exteriores	18,41	19,33	
P04TW060	4,600 m.	Perfilería oculta U, Z o T	1,28	5,89	
P04TW040	1,050 ud	Pieza cuelgue	1,11	1,17	

Mano de obra.....	7,69
Materiales.....	26,39
Suma la partida.....	34,08
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>37,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 09 CARPINTERIA Y CERRAJERIA

### SUBCAPÍTULO 09.01 CARPINTERÍA INTERIOR

09.01.01 m2 **PUERTA PASO COMPACTO EW46H**  
 PUERTA DE PASO CIEGA ABATIBLE LEVEL EW46H O EQUIVALENTE DE HOJA DE 46 MM DE ESPESOR ARMADA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO DE COMPACTO FENÓLICO DE 40 MM PULIDO, BISELADO Y FRESADO PARA EMBUTIR HERRAJES, REVESTIDO A AMBAS CARAS CON PLACAS DE COMPACTO FENÓLICO STRATIFICADO PRINT HPLDE 3 MM DE ESPESOR. INTERIOR RELLENO DE PLANCHA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD UNIDA CON RESINA SINTÉTICA HIDRÓFUGA DE ELASTICIDAD PERMANENTE. CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 2MM DE ESPESOR ANODIZADO GRATA MATE. GOMA PERIMETRAL AMORTIGUADORA DE IMPACTO. HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE EN ACERO INOXIDABLE MATE, TOPE DE PUERTA, MONTADA, INCLUSO P.P. DE MIRILLA ACRISTALADA CON VIDRIO 5+5 EN PUERTAS INDICADAS EN PLANO, P.P.DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE HOJA EJECUTADA .

7-1-ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	4,50
PTALV900	1,000 m2	Puerta EW46H Abatible 1H 0/900mm Level o Eq.	172,98	172,98
PTALVPPM	0,010 ud	Incremento por unidad de mirilla acrist. 5+5	69,99	0,70

Mano de obra.....	4,50
Materiales.....	173,68
Suma la partida.....	178,18
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>193,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

09.01.02 m2 **FRENTE INTEGRADO COMPACTO EW46H**  
 PUERTA DE PASO INTEGRADA EN FRENTE, ABATIBLE LEVEL EW46H O EQUIVALENTE DE HOJA DE 46 MM DE ESPESOR ARMADA CON BASTIDOR PERIMETRAL MACIZO DE COMPACTO FENÓLICO DE 40 MM PULIDO, BISELADO Y FRESADO PARA EMBUTIR HERRAJES, REVESTIDO A AMBAS CARAS CON PLACAS DE COMPACTO FENÓLICO STRATIFICATO PRINT HPLDE 3 MM DE ESPESOR. INTERIOR RELLENO DE PLANCHA DE ESPUMA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE ALTA DENSIDAD UNIDA CON RESINA SINTÉTICA HIDRÓFUGA DE ELASTICIDAD PERMANENTE. CERCO BIBLOQUE DE ALUMINIO EXTRUSIONADO DE 2MM DE ESPESOR ANODIZADO GRATA MATE. GOMA PERIMETRAL AMORTIGUADORA DE IMPACTO. HERRAJES DE COLGAR Y CIERRE EN ACERO INOXIDABLE MATE, TOPE DE PUERTA, MONTADA, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. MEDIDA LA SUPERFICIE DE HOJA EJECUTADA.

7-1-ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	18,76
PTALVF1900	1,000 m2	Puerta integrada en frente EW46H Abatible 1H 0/900mm Level o Eq.	204,98	204,98

Mano de obra.....	18,76
Materiales.....	204,98
Suma la partida.....	223,74
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>242,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.03	m2	<b>MAMPARA FIJA COMPARTIMENTACIÓN</b> MAMPARA DE COMPARTIMENTACIÓN TIPO BAL82 DE BAL O EQUIVALENTE, CON DOBLE PANEL, PERFILE- RÍA OCULTA, DE ESTRUCTURA DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y ANODIZADO O LACADO CON PINTURA EPOXI-POLIESTER POLIMERIZADA AL HORNO EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. GROSOR TOTAL DEL CONJUNTO 82MM Y ACRISTALAMIENTO INCLUIDO CON MAMPARAS 5+5, CON P.P. DE VINILOS ADHESI- VOS CON EL DISEÑO O TEXTOS DEFINIDOS POR LA D.F. AISLAMIENTO ACÚSTICO 41DB CON CAPACIDAD DE ALBERGAR CABLEADO, CON P.P. DE MONTANTES Y RESERVAS PARA INTEGRAR PUERTAS DE PASO TIPO LEVEL EW46H O EQUIVALENTE, CON ACABADO FENOLICO 3MM. Y CANTEADO 4 CARAS CON FENO- LICO COMPACTO, INCLUSO P.P. DE REMATES, ZONAS CIEGAS, ANCLAJES A FORJADO, CEGADO FÓNI- CO EN FALSOS TECHOS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
7-1-ATC00100	0,214 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	8,03	
BAL82	1,000 m2	Mampara bal82 + vidrio 5+5 + p.p. remates	80,93	80,93	
PUERT	0,200 ud	Montantes recercado puerta para montaje posterior de la cap.	53,48	10,70	
		Mano de obra.....			8,03
		Materiales.....			91,63
		Suma la partida.....			99,66
		Costes indirectos.....		8,58%	8,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>108,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

09.01.04	m2	<b>PUER.CORTAFUEGOS ABATIBLE, EI2-60-C5</b> PUERTA METÁLICA CORTAFUEGOS HOMOLOGADA EI2-60-C5 TIPO TURIA DE ANDREU O EQUIVALENTE, CONSTRUIDA SEGÚN NORMA SEGÚN UNE-EN 1634-1, COMPUESTA LA HOJA DE DOS CHAPAS DE ACERO GALVANIZADO CON PROTECCIÓN ANTIFINGER DE 0,8MM DE ESPESO ENSAMBLADAS SIN SOLDADURAS, GROSOR DE 63MM CON SOLAPE DE 16MM Y 2MM DE ESPESOR. LACADA EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F., SUJETA AL MARCO CON TRES BISAGRAS DE ACERO GALVANIZADO DE 3MM DE ESPESOR SEGÚN NORMA UNE-EN 1935 Y MARCADO CE. LAS BISAGRAS SE ATORNILLAN A HOJA Y MARCO. MARCO TIPO CS5 O EQUIVALENTE DE ANDREU, DE ACERO GALVANIZADO DE 1,5MM DE ESPESOR. CADA ALTURA DISPONE DE 4 GARRAS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO. JUNTA INTUMESCENTE DE GRAFITO Y BURLETE DE GOMA. INCLUSO PREMARCO PARA MONTAJE EN TABIQUERÍA DE PLACA DE YESO LAMINA- DO, FLEXIBLE GALVANIZADO DHTU2200 CON DOS PROLONGADORES Y ACABADO EN MISMO RAL QUE MARCO. P.P. DE INSTALACIÓN DE BARRA ANTIPANICO, RETENEDOR MAGNETICO, CERRADURA, MANI- LLA INOXIDABLE Y RESTO DE ELEMENTOS, INCLUSO P.P. DE MIRILLA Y SU ACRISTALAMIENTO CON VI- DRIO RESISTENTE AL FUEGO PARA GARANTIZAR LA RESISTENCIA AL FUEGO DEL CONJUNTO, CONE- XIONES ELECTRICAS Y DE SEÑAL; ELABORADA EN TALLER, AJUSTE Y FIJACIÓN EN OBRA CON PERFILE- RÍA DE TUBO DE ACERO ESTRUCTURA DE REFUERZO ANCLADO A FORJADOS Y TRAVESAÑO EN DIN- TEL. TOTALMENTE COLOCADA. MEDIDA LA SUPERFICIE DE LA HOJA.			
TO01600	0,250 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,81	
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,61	
P23FM933	1,000 m2	Puerta cortafuegos RF-60	82,23	82,23	
P23PREM	1,000 m2	p.p. premarco acero para Puerta EI60	25,00	25,00	
		Mano de obra.....			9,42
		Materiales.....			107,23
		Suma la partida.....			116,65
		Costes indirectos.....		8,58%	10,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>126,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.01.05	m2	<b>CARP. MET. EN PUERTA ABATIBLE CHAPA LISA GALVANIZADA</b> CARPINTERÍA METÁLICA ABATIBLE REALIZADA CON DOBLE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM. DE ESPESOR Y PANEL INTERMEDIO, RIGIDIZADORES CON PERFILES DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO, HERRAJES DE COLGAR, CERRADURA CON MANILLÓN DE NYLÓN, CERCO DE PERFIL DE ACERO CONFORMADO EN FRÍO CON GARRAS PARA RECIBIR A LA OBRA, ACABADO CON CAPA DE PINTURA EPOXI POLIMERIZADA AL HORNO, ELABORADA EN TALLER, AJUSTE , FIJACIÓN EN OBRA Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA HOJA.			
TO01600	0,200 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	3,85	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
P13CP930	1,000 m2	Carp.met.pue. paso de chapa lisa galvanizada	35,76	35,76	
		Mano de obra.....			7,53
		Materiales.....			35,76
		Suma la partida.....			43,29
		Costes indirectos.....		8,58%	3,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS

09.01.06	m2	<b>PUERTA ALUMINIO.LACADO C.ABAT. 2H.</b> PUERTA ABATIBLE DE 2 HOJAS DE ALUMINIO LACADO ESPESOR 1.8MM, ACRISTALADA CON VIDRIO LAMINAR 4+4, LACADO COLOR DE 60 MICRAS, COMPUESTA POR CERCO, HOJA Y HERRAJES DE COLGAR Y DE SEGURIDAD, MODULADA SEGÚN DETALLES EN PLANOS E INDICACIONES DE LA D.F., SELLADO DE JUNTAS Y LIMPIEZA, INCLUSO CON P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, RECIBIDO, PRECERCO DE ACERO, MEDIOS AUXILIARES Y JUNTAS NEOPRENO. MEDIDA LA HOJA.			
TO01600	0,214 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	4,12	
TA00200	0,128 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,36	
P12PW010	7,800 m	Premarco aluminio	1,18	9,20	
P12CP070	1,000 ud	Puerta.abat.2 hojas para acrist	121,89	121,89	
		Mano de obra.....			6,48
		Materiales.....			131,09
		Suma la partida.....			137,57
		Costes indirectos.....		8,58%	11,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>149,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 09.02 CARPINTERÍA EXTERIOR



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.02.01	ud	<b>PUERTA AUTOMÁTICA CON FIJOS LATERALES</b> PUERTA AUTOMÁTICA CORREDERA DE 1 Ó 2 HOJAS BESAM O EQUIVALENTE UNISLIDE-2 PARA PASOS LIBRE DE 2060MM., Y DOS HOJAS MÓVILES CORREDERAS, CON LOS SIGUIENTES ACCESORIOS POR UD. DE MECANISMO: -1 SELECTOR DE FUNCIONES DE 5 POSICIONES. -1 SENSOR COMBINADO CON FUNCIÓN DE ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD. -1 RADAR NO DIRECCIONAL. SENSIBLE AL MOVIMIENTO. -1 BATERÍA DE EMERGENCIA PARA APERTURA AUTOMÁTICA EN CASO DE FALTA DE FLUIDO ELÉCTRICO. SEGÚN NBE CPI 96, CAPÍTULO 2, ARTÍCULO 8.1 APARTADO B. -1 CERROJO ELECTROMAGNÉTICO PARA EL ENCLAVAMIENTO DE LAS HOJAS MÓVILES CUANDO EL SELECTOR DE POSICIONES ESTÁ EN LA POSICIÓN DE CERRADO. TODO ELLO FABRICADO SEGÚN NORMATIVA ISO 9001 1 JUEGO DE PERFILERÍA "BESAM SLIM", DE ALUMINIO LACADO A DETERMINAR SEGÚN CARTA RAL Y COMPUESTO DE LOS SIGUIENTES ELEMENTOS POR UD DE PUERTA: -HOJAS MÓVILES PARA PUERTA AUTOMÁTICA. TOTALMENTE RECERCADA. -1 FORRO PARA CUBRIR LA VIGA DE SUJECIÓN DEL MECANISMO. -1 COBERTOR EN ALUMINIO LACADO. LUNAS POR PUERTA DE CRISTAL STADIP DE 5+5MM. CON BUTIRAL INCOLORO ENTRE LAS LÁMINAS, PARA EL ACRISTALAMIENTO DE LAS HOJAS DE LA PUERTA AUTOMÁTICA. PERFILERÍA ACABADA EN ALUMINIO LACADO A DEFINIR SEGÚN CARTA RAL. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
7-1-ATC00100	0,520 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	19,51	
PTABSM0021	0,250 u	PTA AUT BESAM O EQ. SLIM 1	684,53	171,13	
PTABSM002F	0,750 u	PP. FIJOS LATERALES BESAM O EQ. SLIM	184,53	138,40	
		Mano de obra.....			19,51
		Materiales.....			309,53
		Suma la partida.....			329,04
		Costes indirectos.....		8,58%	28,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>357,27</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 09.03 CERRAJERÍA

09.03.01	m.	<b>PASAMANOS PERFIL "L" AC.INOX</b> PASAMANOS AC. INOX. FORMADO POR PERFIL "L" DE 50MM, DEFINIDO EN DETALLES EN PLANOS, INCLUSO P.P. DE PATILLAS DE SUJECIÓN A BASE DE REDONDO LISO MACIZO DE 16 MM. SEPARADOS CADA 50 CM., /MONTAJE EN OBRA, RECIBIDO DE ALBAÑILERÍA Y CORTES EN ACABADOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
TO01600	0,130 h	OF. 1ª CERRAJERO-CHAPISTA	19,23	2,50	
TA00200	0,130 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,39	
P13BP02A	1,000 m.	Pasamanos tubo ac.inox D=50 mm.	19,54	19,54	
		Mano de obra.....			4,89
		Materiales.....			19,54
		Suma la partida.....			24,43
		Costes indirectos.....		8,58%	2,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,53</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.03.02</b>	<b>m.</b>	<b>BARANDILLA VIDRIO SECURIT 5+5 ESCALERA</b> BARANDILLA FORMADA POR VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO 5+5 MM, CON LAMINA DE BUTIRAL TRASLUCIDO ENTRE CADA VIDRIO, Y DEFINIDA EN DOCUMENTACIÓN GRAFICA DE PROYECTO, SIN MONTANTES, ANCLADAS MEDIANTE PERFILERÍA ACCESORIA Y PIEZAS REALIZADAS CON ACERO LAMINADO, SIN PASAMANOS, CON VIDRIO ACHAFLANADO Y PULIDO, TERMINADA LA PERFILERÍA CON PINTURAL DE ESMALTE SINTÉTICO MINIMO 120 MICRAS Y FORROS DE AC. INOX. INCLUSO JUNTAS DE NEOPRENO, P.P. AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, RECIBIDOS, KG DE ACERO PARA SU FIJACIÓN, PINTURA ANTIOXIDO RICA EN CINCO, AYUDAS Y MEDIOS AUXILIARES. CONSTRUIDA SEGÚN PLANOS. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA EN PLANTA			
TO01700	0,300 h	OF. 1ª CRISTALERO	19,23	5,77	
P14BA020	3,018 m2	Luna templada incolora 5+5 mm. seguridad	46,37	139,94	
P14KW060	2,800 m.	Sellado con silicona incolora	0,77	2,16	
PWW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS.E	0,12	1,20	
PWW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,06	0,60	
PSUJECC02	4,000 ud	ANCLAJES ACERO A FORJADO	3,78	15,12	
		Mano de obra.....			5,77
		Materiales.....			159,02
		Suma la partida.....			164,79
		Costes indirectos.....		8,58%	14,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>178,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>09.03.03</b>	<b>ud</b>	<b>ZANQUÍN ACERO INOXIDABLE PL. ENCUENTRO</b> ZANQUÍN DE ACERO INOXIDABLE CON PLEGADO EN ZONAS DE ENCUENTRO CON REVESTIMIENTO DE PARAMENTO, COLOCADA EMBUTIDA EN LA ÚLTIMA PLACA DE YESO DEL TABIQUE O TRASDOSADO. ACERO INOX. DE 1ª CALIDAD 18/8. MONTAJE, FORMA Y DIMENSIONES DEFINIDAS EN PLANO. INCLUIDAS AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, MEDIDA LA LONGITUD TERMINADA.			
TO02100	0,120 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,31	
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
P08AP500	1,000 ud	zanquin superior plegado y continuo 1ª calidad 18/8	5,20	5,20	
A02A080	0,001 m3	MORTERO CEMENTO 1/6 M-40	56,81	0,06	
A01L090	0,001 m3	LECHADA CEM. BLANCO BL 22,5 X	93,55	0,09	
		Mano de obra.....			4,50
		Materiales.....			5,35
		Suma la partida.....			9,85
		Costes indirectos.....		8,58%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## SUBCAPÍTULO 09.04 HERRAJES

09.04.01

Ud. GRUPO 11

GRUPO DE HERRAJES PARA REGISTRO DE INSTALACIONES NO RF. FORMADO POR:  
 CERRADURA CORTAFUEGO ANTIPÁNICO SERIE CF60 DE EMBUTIR, SÓLO PICAPORTE PARA PUERTAS RF. REVERSIBLE, ENTRADA DE 65 MM Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 72 MM. PICAPORTE DE ACERO SINTERIZADO. ACABADO ZINCADO. TESA REF.CF6900R9Z  
 CILINDRO DE SEGURIDAD INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEO NORMALIZADO DE 40X10 MM. DE LONGITUD CON LLAVE PLANA REVERSIBLE POR UNA CARA. CON PASADORES ANTITALADRO DE ACERO TEMPLADO EN CUERPO Y CAÑÓN Y PITONES ANTIGANZÚA. EXCÉNTRICA DE RADIO 15 MM. CUMPLE NORMAS UNE 1303 Y DIN 18252. ACABADO EN NIQUEL. TESA REF.TX854010N  
 CONJUNTO DE MANILLA Y TIRADOR SERIE PLANHO SOBRE PLACA DE 180 X 180 MM Y ENTRADA DE 85 MM. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGÚN NORMA ASTM-B117/90 HASTA 240 HORAS, CON MUELLE DE RECUPERACIÓN, PARA PUERTAS DE LLAVE. ACABADO INOX. AISI 316.  
 TESA REF.DPTM872IS16  
 ESTOQUES DE FIJACIÓN FLOTANTES PARA MANILLAS SOBRE PLACA LARGA O CUADRADA, CABEZA EXTERIOR E INTERIOR RANURADA, PARA PUERTAS DE 28 A 52 MM. DE ESPESOR. TESA REF.TORPLACA  
  
 INCREMENTO POR AMAESTRAMIENTO EN GRUPOS CON MAESTRA Y GRAN MAESTRA, PARA CILINDROS SISTEMA TX80, A DESARROLLAR EN LA FASE FINAL DE OBRA. INCLUYE EL MARCADO DEL CÓDIGO INDICADO EN EL PLAN DE LLAVES, TANTO DEL CILINDRO COMO DE LAS LLAVES. TESA REF.REC1TX8GM

7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA006	1,000 ud	GRUPO 11	65,22	65,22	

Mano de obra.....	5,63
Materiales.....	65,22
Suma la partida.....	70,85
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>76,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

09.04.02

Ud. GRUPO 14

GRUPO DE HERRAJES PARA CONSULTAS MÉDICAS, SALAS... FORMADO POR:  
 CERRADURA DE EMBUTIR SERIE 2UB0 CON PICAPORTE Y PALANCA, PARA PUERTAS DE MADERA O DOBLE CHAPA. PICAPORTE SILENCIOSO DE ACERO SINTERIZADO CON PROYECCIÓN DE 17 MM, REVERSIBLE, ENTRADA DE 60 MM Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 85 MM. FORMATO DE CAJA UNIFICADA CON REFUERZO LATERAL ANTITALADRO. CERTIFICADA SEGÚN UNE 97-320-88 GRADO B. VÁLIDA PARA PUERTAS CORTAFUEGOS. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. TESA REF.2UB0FE60AI  
 CILINDRO DE SEGURIDAD INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEO NORMALIZADO DE 30X30 MM. DE LONGITUD CON LLAVE PLANA REVERSIBLE POR UNA CARA Y BOTÓN. CON PASADORES ANTITALADRO DE ACERO TEMPLADO EN CUERPO Y CAÑÓN Y PITONES ANTIGANZÚA. EXCÉNTRICA DE RADIO 15 MM. CUMPLE NORMAS UNE 1303 Y DIN 18252. ACABADO EN NIQUEL. TESA REF.TX8B3030N  
 JUEGO DE MANILLAS SERIE PLANHO SOBRE PLACA DE 180 X 180 MM Y ENTRADA DE 85 MM. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGÚN NORMA ASTM-B117/90 HASTA 240 HORAS, CON MUELLE DE RECUPERACIÓN, PARA PUERTAS DE LLAVE. ACABADO INOX. AISI 316.  
 TESA REF.MP0C885IS16  
 INCREMENTO POR AMAESTRAMIENTO EN GRUPOS CON MAESTRA Y GRAN MAESTRA, PARA CILINDROS SISTEMA TX80, A DESARROLLAR EN LA FASE FINAL DE OBRA. INCLUYE EL MARCADO DEL CÓDIGO INDICADO EN EL PLAN DE LLAVES, TANTO DEL CILINDRO COMO DE LAS LLAVES. TESA REF.REC1TX8GM

7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA007	1,000 ud	GRUPO 14	62,49	62,49	

Mano de obra.....	5,63
Materiales.....	62,49
Suma la partida.....	68,12
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>73,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.03	Ud.	<b>GRUPO 15M</b> GRUPO DE HERRAJES PARA NÚCLEOS DE VESTUARIOS Y ASEOS PÚBLICO. FORMADO POR: CERRADURA SERIE 2UB0 DE EMBUTIR, CON RODILLO Y PALANCA, PARA PUERTAS DE MADERA O DOBLE CHAPA. ENTRADA DE 60 MM Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 85 MM. FORMATO DE CAJA UNIFICADA CON REFUERZO LATERAL ANTITALADRO. CERTIFICADA SEGÚN UNE 97-320-88 GRADO B. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 430. TESA REF.2UB660AI CILINDRO DE SEGURIDAD INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEO NORMALIZADO DE 30X30 MM. DE LONGITUD CON LLAVE PLANA REVERSIBLE POR AMBAS CARAS. CON PASADORES ANTITALADRO DE ACERO TEMPLADO EN CUERPO Y CAÑÓN Y PITONES ANTIGANZÚA. EXCÉNTRICA DE RADIO 15 MM. CON DOBLE EMBRAGUE. CUMPLE NORMAS UNE 1303 Y DIN 18252. ACABADO EN NÍQUEL. TESA REF.TX853030N JUEGO DE TIRADORES HORIZONTAL SERIE SENA SOBRE PLACA BOCALLAVE DE 180 X 180 MM Y ENTRADA DE 85 MM. GRABADA EN ALTO RELIEVE CON ALFABETO BRAILLE Y LA IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL ESPACIO. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGÚN NORMA ASTM-B117/90 HASTA 240 HORAS, PARA PUERTAS DE LLAVE, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316. TESA REF.MSTT850IS16M CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE TESA 2200 CON GUÍA DESLIZANTE, PARA PUERTAS DE HASTA 95 CM. O 60 KG. DE PESO. REVERSIBLE. DOS FUERZAS DE CIERRE EN 2 Y EN3. MECANISMO HIDRÁULICO DE PIÑÓN-CREMALLERA ASIMÉTRICO. VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE Y GOLPE FINAL. CERTIFICADO CON LA NORMA EN 1154, APTO PARA PUERTAS RF. ACABADO EN COLOR PLATA. TESA REF.CT220023PL GUÍA DESLIZANTE SERIE GD2200 SIN RETENCIÓN PARA CIERRAPUERTAS AÉREO TESA 2200. COLOR PLATA. TESA REF.GD2200PL INCREMENTO POR AMAESTRAMIENTO EN GRUPOS CON MAESTRA Y GRAN MAESTRA, PARA CILINDROS SISTEMA TX80, A DESARROLLAR EN LA FASE FINAL DE OBRA. INCLUYE EL MARCADO DEL CÓDIGO INDICADO EN EL PLAN DE LLAVES, TANTO DEL CILINDRO COMO DE LAS LLAVES. TESA REF.REC1TX8GM			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA010	1,000 ud	GRUPO 15M	120,99	120,99	
					Mano de obra..... 5,63
					Materiales..... 120,99
					Suma la partida..... 126,62
					Costes indirectos..... 8,58% 10,86
					<b>TOTAL PARTIDA..... 137,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.04	Ud.	<b>GRUPO 18</b> GRUPO DE HERRAJES PARA DESPACHOS DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO. FORMADO POR: CERRADURA PARA PERFILES METÁLICOS ESTRECHOS SERIE 2210B DE EMBUTIR, CON PICAPORTE Y PALANCA BASCULANTE. ENTRADA DE 25 MM Y DISTANCIA ENTRE EJES DE 85 MM. PICAPORTE REVERSIBLE. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. TESA REF.2210253AI CILINDRO DE SEGURIDAD INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEO NORMALIZADO DE 30X30 MM. DE LONGITUD CON LLAVE PLANA REVERSIBLE POR UNA CARA Y BOTÓN. CON PASADORES ANTITALADRO DE ACERO TEMPLADO EN CUERPO Y CAÑÓN Y PITONES ANTIGANZÚA. EXCÉNTRICA DE RADIO 13.2 MM. CUMPLE NORMAS UNE 1303 Y DIN 18252. ACABADO EN NÍQUEL. TESA REF.MX8B3030N JUEGO DE MANILLAS SERIE VECTOR TUBULAR DE DIÁMETRO 20 MM SOBRE ROSETA OVAL DE 66 X 31 X 10.5 MM, CON MUELLE DE RECUPERACIÓN Y TORNILLOS OCULTOS, PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. TESA REF.MV5O800IS- ESTOQUES DE FIJACIÓN FLOTANTES PARA MANILLAS SOBRE ROSETA, CABEZA EXTERIOR LISA E INTERIOR RANURADA, PARA PUERTAS DE 28 A 52 MM. DE ESPESOR. TESA REF.TORROSETA BOCALLAVE OVAL DE 66 X 31 X 10.5MM , PARA PUERTAS DE ALUMINIO CON CILINDRO EUROPERFIL. ACABADO INOX AISI 304. TESA REF.MOVABOMIS- INCREMENTO POR AMAESTRAMIENTO EN GRUPOS CON MAESTRA Y GRAN MAESTRA, PARA CILINDROS SISTEMA TX80, A DESARROLLAR EN LA FASE FINAL DE OBRA. INCLUYE EL MARCADO DEL CÓDIGO INDICADO EN EL PLAN DE LLAVES, TANTO DEL CILINDRO COMO DE LAS LLAVES. TESA REF.REC1TX8GM			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA013	1,000 ud	GRUPO 18	71,49	71,49	
					Mano de obra..... 5,63
					Materiales..... 71,49
					Suma la partida..... 77,12
					Costes indirectos..... 8,58% 6,62
					<b>TOTAL PARTIDA..... 83,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.05	Ud.	<b>GRUPO 25</b> GRUPO DE HERRAJES PARA PUERTA DE ACCESO DE 2 HOJAS DE CARPINTERÍA DE ALUMINIO. FORMADO POR: CERRADURA PARA PERFILES METÁLICOS ESTRECHOS SERIE 2240 DE EMBUTIR, SÓLO GANCHO BASCULANTE. ENTRADA DE 25 MM. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304. TESA REF.2241253AI CILINDRO DE SEGURIDAD INCOPIABLE SISTEMA TX-80 DE PERFIL EUROPEO NORMALIZADO DE 30X30 MM. DE LONGITUD CON LLAVE PLANA REVERSIBLE POR AMBAS CARAS. CON PASADORES ANTITALADRO DE ACERO TEMPLADO EN CUERPO Y CAÑÓN Y PITONES ANTIGANZÚA. EXCÉNTRICA DE RADIO 13.2 MM. CON DOBLE EMBRAGUE. CUMPLE NORMAS UNE 1303 Y DIN 18252. ACABADO EN NÍQUEL. TESA REF.MX803030N DOBLE TIRADOR DE DOBLE CODO SERIE SENA INOX. DE DIÁMETRO 30 MM Y 350 MM ENTRE EJES, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.  TESA REF.DTSC350IM FIJACIÓN DOBLE PARA JUEGO DE TIRADORES SERIE SENA INOX. DE DIÁMETRO 30 MM, PARA PUERTA DE MADERA O METAL DE ESPESORES ENTRE 30 Y 50 MM. TESA REF.DFTS2M BOCALLAVE OVAL DE 66 X 31 X 10.5MM , PARA PUERTAS DE ALUMINIO CON CILINDRO EUROPERFIL. ACABADO INOX AISI 304. TESA REF.MOVABOMIS- CIERRAPUERTAS DE SUELO SERIE CTSU100 PARA PUERTAS DE HASTA 110 CM. O 100 KG. DE PESO. FUERZA DE CIERRE REGULABLE 2-4. VÁLVULAS DE REGULACIÓN DE LA VELOCIDAD DE CIERRE Y GOLPE FINAL. REVERSIBLE. CON RETENCIÓN A 90°. CERTIFICADO SEGÚN NORMA EN 1154. ACABADO EN ACERO INOX MATE. TESA REF.CTSU100R0IM BRAZO INFERIOR CENTRADO PARA CTSU100 Y CTSU200. PERMITE APERTURA EN AMBAS DIRECCIONES PARA PUERTAS DE DOBLE ACCIÓN. DISEÑADO PARA LOS EJES ESTÁNDAR PIC150 DE SECCIÓN CUADRADA. ACABADO EN LATÓN. TESA REF.BR1100VLT BRAZO SUPERIOR CENTRADO PARA CTSU100 Y CTSU200. PERMITE APERTURA EN AMBAS DIRECCIONES PARA PUERTAS DE DOBLE ACCIÓN. DISEÑADO PARA EJES DE SECCIÓN RECTANGULAR. ACABADO EN HIERRO ZINCADO. TESA REF.BRS100VHZ EJE CUADRADO PARA TODA LA GAMA CTSU CON LOS BRAZOS INFERIORES BRI. TESA REF.PIC150 INCREMENTO POR AMAESTRAMIENTO EN GRUPOS CON MAESTRA Y GRAN MAESTRA, PARA CILINDROS SISTEMA TX80, A DESARROLLAR EN LA FASE FINAL DE OBRA. INCLUYE EL MARCADO DEL CÓDIGO INDICADO EN EL PLAN DE LLAVES, TANTO DEL CILINDRO COMO DE LAS LLAVES. TESA REF.REC1TX8GM			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA020	1,000 ud	GRUPO 25	405,11	405,11	
					Mano de obra..... 5,63
					Materiales..... 405,11
					Suma la partida..... 410,74
					Costes indirectos..... 8,58% 35,24
					<b>TOTAL PARTIDA..... 445,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.06	Ud.	<b>GRUPO A</b> GRUPO DE HERRAJES PARA VÍA DE EVACUACIÓN 2 HOJAS CON RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICAS DE PUERTA ABIERTA EN GUÍA PARA FACILITAR EL PASO DE CAMAS. ZONA PÚBLICO. FORMADO POR: DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER, PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, UN PUNTO DE CIERRE LATERAL CON PICAPORTE BASCULANTE. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 800 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE CUADRADILLO Y CILINDRO 72 MM, SALIDA DE PICAPORTE 17 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP1S808GG  DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER, PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, DOS PUNTOS DE CIERRE ALTO Y BAJO CON BULONES DE ACERO. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 800 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP20808GG  MEDIA MANILLA CIEGA VECTOR SERIE UNIVERSAL, PARA ACCIONAMIENTO EXTERIOR, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316.  TESA REF.V1913EXIS16 ESCUDO EXTERIOR CIEGO SERIE UNIVERSAL, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316. TESA REF.E1910EXIS16 CIERRAPUERTAS DE EMBUTIR EN HOJA SERIE TEB900 DE GUÍA DESLIZANTE PARA PUERTAS DE HASTA 125 CM. O 100 KG. DE PESO. REVERSIBLE. FUERZA DE CIERRE AJUSTABLE DESDE EN3 A EN5. CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMA EN 1154, APTO PARA INSTALACIÓN EN PUERTAS RF. ACABADO EN NÍQUEL MATE. TESA REF.TEB925N CONJUNTO DE GUÍAS DESLIZANTES SERIE TEB900 CON RETENCIÓN ELECTROMAGNÉTICA EN LA HOJA PASIVA PARA CIERRAPUERTAS DE EMBUTIR, PARA PUERTAS DE 2 HOJAS. NO REVERSIBLE. ALIMENTACIÓN CON DC DE 24 V. CERTIFICADO DE ACUERDO A NORMAS EN 11555. ACABADO EN NÍQUEL MATE. TESA REF.GDEB2EMPD8N			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA023	1,000 ud	GRUPO A	742,79	742,79	
					Mano de obra..... 5,63
					Materiales..... 742,79
					Suma la partida..... 748,42
					Costes indirectos..... 8,58% 64,21
					<b>TOTAL PARTIDA..... 812,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.07	Ud.	<b>GRUPO D</b> GRUPO DE HERRAJES PARA VÍA DE EVACUACIÓN DE 1 HOJA. FORMADO POR: DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER, PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, UN PUNTO DE CIERRE LATERAL CON PICAPORTE BASCULANTE. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE LA PUERTA 800 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE CUADRADILLO Y CILINDRO 72 MM, SALIDA DE PICAPORTE 17 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP1S808GG  MEDIA MANILLA CIEGA VECTOR SERIE UNIVERSAL, PARA ACCIONAMIENTO EXTERIOR, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316.  TESA REF.V1913EXIS16 CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE TESA 3000 PARA PUERTAS DE HASTA 140 CM. O 120 KG. DE PESO. REVERSIBLE. REGULACIÓN DE FUERZA DE CIERRE DESDE EN2 A EN6. VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE, DE GOLPE FINAL. FRENO A LA APERTURA REGULABLE. DOBLE VÁLVULA DE SEGURIDAD INTERNA. COMBINABLE CON BRAZO ARTICULADO O GUÍ S DESLIZANTE. CERTIFICADO CON LA NORMA EN 1154, APTOS PARA PUERTAS RF. ACABADO EN COLOR PLATA. TESA REF.CT300036PL GUÍA DESLIZANTE SERIE GD3000 SIN RETENCIÓN PARA CIERRAPUERTAS AÉREO TESA 3000. COLOR PLATA. TESA REF.GD3000PL			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA027	1,000 ud	GRUPO D	174,23	174,23	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			174,23
		Suma la partida.....			179,86
		Costes indirectos.....		8,58%	15,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>195,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.08	Ud.	<b>GRUPO DA</b> GRUPO DE HERRAJES PARA VÍA DE EVACUACIÓN DE 1 HOJA, CON DOBLE BARRA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. FORMADO POR: DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER Y DOBLE BARRA ACTIVA PARA UTILIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS. PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, UN PUNTO DE CIERRE LATERAL CON PICAPORTE BASCULANTE. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE PUERTA DE 1000 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE CUADRADILLO Y CILINDRO 72 MM, SALIDA DE PICAPORTE 17 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP1SDC808GG MEDIA MANILLA CIEGA VECTOR SERIE UNIVERSAL, PARA ACCIONAMIENTO EXTERIOR, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316.  TESA REF.V1913EXIS16 ESCUDO EXTERIOR CIEGO SERIE UNIVERSAL, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316. TESA REF.E1910EXIS16 CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE TESA 3000 PARA PUERTAS DE HASTA 140 CM. O 120 KG. DE PESO. REVERSIBLE. REGULACIÓN DE FUERZA DE CIERRE DESDE EN2 A EN6. VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE, DE GOLPE FINAL. FRENO A LA APERTURA REGULABLE. DOBLE VÁLVULA DE SEGURIDAD INTERNA. COMBINABLE CON BRAZO ARTICULADO O GUÍ S DESLIZANTE. CERTIFICADO CON LA NORMA EN 1154, APTOS PARA PUERTAS RF. ACABADO EN COLOR PLATA. TESA REF.CT300036PL GUÍA DESLIZANTE SERIE GD3000 SIN RETENCIÓN PARA CIERRAPUERTAS AÉREO TESA 3000. COLOR PLATA. TESA REF.GD3000PL			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA028	1,000 ud	GRUPO DA	342,12	342,12	
			Mano de obra.....	5,63	
			Materiales.....	342,12	
			Suma la partida.....	347,75	
			Costes indirectos.....	8,58%	29,84
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>377,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>09.04.09</b>	<b>Ud.</b>	<b>GRUPO EA</b>			
		GRUPO DE HERRAJES PARA SALIDA DE EMERGENCIA 2 HOJAS, SIN ACCIONAMIENTO EXTERIOR. CON DOBLE BARRA PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA. FORMADO POR: DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER Y DOBLE BARRA ACTIVA PARA UTILIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS. PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, UN PUNTO DE CIERRE LATERAL CON PICAPORTE BASCULANTE. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE PUERTA DE 1000 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE CUADRADILLO Y CILINDRO 72 MM, SALIDA DE PICAPORTE 17 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP1SDC808GG DISPOSITIVO ANTIPÁNICO SERIE TOP DE SOBREPONER Y DOBLE BARRA ACTIVA PARA UTILIZACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDADES FÍSICAS. PARA VÍAS DE EVACUACIÓN Y ESCAPE. SOPORTES DE 132,5 X 64 MM, REVERSIBLE, UN PUNTO DE CIERRE LATERAL CON PICAPORTE BASCULANTE. CERTIFICADO POR AENOR SEGÚN UNE-EN 1125, APLICABLE A PUERTAS CORTAFUEGO. ANCHURA MÁXIMA DE PUERTA DE 1000 MM, DISTANCIA ENTRE EJES DE CUADRADILLO Y CILINDRO 72 MM, SALIDA DE PICAPORTE 17 MM. ACABADO DE SOPORTES Y BARRA HORIZONTAL EN GRIS. TESA REF.TOP3SD808GG ESCUDO EXTERIOR CIEGO SERIE UNIVERSAL, CON PLACA DE 44 X 215 MM. PARA APLICAR EN MODELOS DE SOBREPONER, EN ACERO INOXIDABLE AISI 316. TESA REF.E1910EXIS16 CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE TESA 3000 PARA PUERTAS DE HASTA 140 CM. O 120 KG. DE PESO. REVERSIBLE. REGULACIÓN DE FUERZA DE CIERRE DESDE EN2 A EN6. VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE, DE GOLPE FINAL. FRENO A LA APERTURA REGULABLE. DOBLE VÁLVULA DE SEGURIDAD INTERNA. COMBINABLE CON BRAZO ARTICULADO O GUÍ DESLIZANTE. CERTIFICADO CON LA NORMA EN 1154, APTOS PARA PUERTAS RF. ACABADO EN COLOR PLATA. TESA REF.CT300036PL GUÍA DESLIZANTE SERIE GD3000 SIN RETENCIÓN PARA CIERRAPUERTAS AÉREO TESA 3000. COLOR PLATA. TESA REF.GD3000PL SELECTOR DE CIERRE PARA PUERTA DE DOBLE HOJA CON BRAZO LARGO. ACABADO ACERO CROMADO. TESA REF.SELESCIER			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA030	1,000 ud	GRUPO EA	758,08	758,08	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			758,08
		Suma la partida.....			763,71
		Costes indirectos.....		8,58%	65,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>829,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>09.04.10</b>	<b>Ud.</b>	<b>GRUPO M</b>			
		GRUPO DE HERRAJES PARA HABITACIONES, CUARTOS DE PASO. FORMADO POR: CERRADURA SERIE 2UB0 DE EMBUTIR, SÓLO PICAPORTE, PARA PUERTAS DE MADERA O DOBLE CHAPA. PICAPORTE SILENCIOSO DE ACERO SINTERIZADO CON PROYECCIÓN DE 17 MM, REVERSIBLE, ENTRADA DE 60 MM Y DISTANCIA ENTRE EJES 85MM. FORMATO DE CAJA UNIFICADA CON REFUERZO LATERAL ANTITALADRO. CERTIFICADA SEGÚN UNE 97-320-88 GRADO B. VÁLIDA PARA PUERTAS CORTAFUEGOS. ACABADO EN ACERO INOXIDABLE AISI 430. TESA REF.2UB5FE60AI JUEGO DE MANILLAS SERIE PLANHO SOBRE PLACA CIEGA DE 180 X 180 MM. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGÚN NORMA ASTM-B117/90 HASTA 240 HORAS, CON MUELLE DE RECUPERACIÓN, PARA PUERTAS DE PASO. ACABADO INOX. AISI 316. TESA REF.MP5C800IS16			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA037	1,000 ud	GRUPO M	45,23	45,23	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			45,23
		Suma la partida.....			50,86
		Costes indirectos.....		8,58%	4,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
09.04.11	Ud.	<b>GRUPO OM</b> GRUPO DE HERRAJES PARA ASEOS, VESTUARIOS PÚBLICO. FORMADO POR: CERRADURA SERIE 2030 DE EMBUTIR, CON PALANCA Y RODILLO PARA PUERTAS DE MADERA O DOBLE CHAPA. REVERSIBLE, ENTRADA DE 60 MM. FORMATO DE CAJA UNIFICADA, OPCIÓN DE FRENTE REDONDEADO. CERTIFICADA SEGÚN UNE 97-320-88 GRADO A. ACABADO EN ACERO NIQUELADO. PERMITE LA SALIDA DESDE EL INTERIOR CON UN MOVIMIENTO SIMPLE PARA UNA PERSONA DE MOVILIDAD REDUCIDA. FUNCIÓN PASO Y CONDENA SIN UTILIZAR MULETILLA DESDE EL INTERIOR. POSIBILIDAD DE ENTRADA FÁCIL EN CASO DE EMERGENCIA. INDICADOR DE ESTADO: LIBRE- OCUPADO. TESA REF.2DEC660AI  JUEGO MANILLA CIEGA PLACA CUADRADA, TIRADOR SOBRE ROSETAS SERIE HEALTH CON BLOQUEO DE EMERGENCIA EXTERIOR. GRABADA EN ALTO RELIEVE CON ALFABETO BRAILLE Y LA IDENTIFICACIÓN DEL USO DEL ESPACIO. INDICADA PARA USO DE PERSONAS CON MIVILIDAD REDUCIDA. RESISTENCIA A LA CORROSIÓN SEGÚN NORMA ASTM-B117/90 HASTA 240 HORAS, CON MUELLE DE RECUPERACIÓN, PARA PUERTAS DE PASO. ACABADO INOX. AISI 316. TESA REF.KITDECM			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA039	1,000 ud	GRUPO OM	65,25	65,25	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			65,25
		Suma la partida.....			70,88
		Costes indirectos.....		8,58%	6,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

09.04.12	Ud.	<b>GRUPO X</b> GRUPO DE HERRAJES PARA PUERTA DE ALUMINIO 2 HOJAS EN PASILLOS. FORMADO POR: DOBLE TIRADOR DE DOBLE CODO SERIE SENA INOX. DE DIÁMETRO 30 MM Y 350 MM ENTRE EJES, EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.  TESA REF.DTSC350IM FIJACIÓN DOBLE PARA JUEGO DE TIRADORES SERIE SENA INOX. DE DIÁMETRO 30 MM, PARA PUERTA DE MADERA O METAL DE ESPESORES ENTRE 30 Y 50 MM. TESA REF.DFTS2M CIERRAPUERTAS AÉREO SERIE TESA 2200 CON GUÍA DESLIZANTE, PARA PUERTAS DE HASTA 95 CM. O 60 KG. DE PESO. REVERSIBLE. DOS FUERZAS DE CIERRE EN 2 Y EN3. MECANISMO HIDRÁULICO DE PIÑÓN-CREMALLERA ASIMÉTRICO. VÁLVULAS INDEPENDIENTES DE REGULACIÓN DE VELOCIDAD DE CIERRE Y GOLPE FINAL. CERTIFICADO CON LA NORMA EN 1154, APTO PARA PUERTAS RF. ACABADO EN COLOR PLATA. TESA REF.CT220023PL GUÍA DESLIZANTE SERIE GD2200 SIN RETENCIÓN PARA CIERRAPUERTAS AÉREO TESA 2200. COLOR PLATA. TESA REF.GD2200PL			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
PTESA046	1,000 ud	GRUPO X	258,54	258,54	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			258,54
		Suma la partida.....			264,17
		Costes indirectos.....		8,58%	22,67
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>286,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 10 VIDRIERIA



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 12 DECORACION</b>					
<b>12.01</b>	<b>u</b>	<b>PERCHA DE AC. INOX ANC A PARED</b> DE PERCHA DE ACERO INOXIDABLE CON ANCLAJE A PARED INCLUSO P.P. DE PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
DA00600	1,000 u	PERCHA AC INOX ANC PARED	8,91	8,91	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			8,97
		Suma la partida.....			13,78
		Costes indirectos.....		8,58%	1,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,96</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>12.02</b>	<b>u</b>	<b>TOALLERO DE AC. INOX 600MM DIAM. 25MM.</b> DE TOALLERO DE ACERO INOXIDABLE DE LONGITUD 600MM Y BARRA DE 25 MM DE DIAMETRO INCLUSO P.P. DE ANCLAJE Y PIEZAS ESPECIALES. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
DA00300	1,020 u	TOALLERO ACERO INOX. 600MM Ø25MM	24,47	24,96	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			25,84
		Suma la partida.....			30,65
		Costes indirectos.....		8,58%	2,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,28</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS					
<b>12.03</b>	<b>u</b>	<b>DOB.BAR. ABATIBLE APOYO PARED, ACERO INOX</b> DE DOBLE BARRA ABATIBLE PARA INODORO, APOYO PARED, EN ACERO INOXIDABLE CROMADO, PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
PBARRMIN	1,000 u	DOBLE BARRA ABATIBLE, PARED, ACERO CRO	81,57	81,57	
TO02100	0,490 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,42	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			9,42
		Materiales.....			81,87
		Suma la partida.....			91,29
		Costes indirectos.....		8,58%	7,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>99,12</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y NUEVE EUROS con DOCE CÉNTIMOS					
<b>12.04</b>	<b>u</b>	<b>BAR.ASI.INO. PARED, ANGULO RECTO,ACERO CROM.</b> DE BARRA ASIDERO INODORO PARA COLOCAR EN PARED, DE ANGULO RECTO, EN ACERO CROMADO DE 40 MM. DE DIAM., PARA ASEO DE MINUSVALIDO, INCLUSO TORNILLOS DE FIJACION Y MATERIAL COMPLEMENTARIO. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
PBAFJMIN	1,000 u	BAR.ASI.INO. PARED, ANGULO RECTO,ACERO CROM.	65,26	65,26	
TO02100	0,330 h	OFICIAL 1ª	19,23	6,35	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			6,35
		Materiales.....			65,56
		Suma la partida.....			71,91
		Costes indirectos.....		8,58%	6,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>78,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
12.05	u	<b>ESPEJO DE 80X100</b> ESPEJO DE LUNA PULIDA DE 5 MM. DE ESPESOR DE 80X100 CON CANTOS PULIDOS, INCLUSO BASTIDOR DE SUJECCIÓN Y COLOCACIÓN. MEDIDA AL UNIDAD EJECUTADA			
TO01700	0,290 h	OF. 1ª CRISTALERO	19,23	5,58	
P14G020	0,808 m2	Espejo plateado 5 mm i/bastidor	13,68	11,05	
P14KC010	3,600 m.	Canteado espejo	0,64	2,30	
P14KW070	4,000 ud	Taladro espejo D<10 mm.	0,77	3,08	
					5,58
					16,43
					22,01
				8,58%	1,89
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>23,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 13 SEÑALIZACIÓN

**13.01 u DIRECTORIO DE PLANTA**  
DIRECTORIO DE PLANTA CON BASE DE ALUMINIO ESTRUSIONADO Y CARTEL DE METACRILATO, SEGUN NORMATIVAS DEL SAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

ATC00600	1,905 h	CUA.E, FORMADA POR OF. 1ª+P.ORD	37,51	71,46	
PDIRPLTA	1,000 u	SUBDIRECTORIO 48x72CM	95,95	95,95	

Mano de obra.....	71,46
Materiales.....	95,95
Suma la partida.....	167,41
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>181,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

**13.02 u ROTULO NOMINAL AREA (90X15CM)**  
RÓTULO NOMINAL DE AREA ADOSADO A PARED, DE 90X15 CM., CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. DE ESPESOR, SUPERFICIES CURVADAS, PLACA BASE , SOPORTES Y FRENTE; CON TEXTOS, COLORES Y LOGOTIPOS SEGÚN NORMATIVAS DEL SAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

ATC00600	0,660 h	CUA.E, FORMADA POR OF. 1ª+P.ORD	37,51	24,76	
PROTNOMA	29,950 u	ROTULO ADOSADO 90X15 CM	1,00	29,95	

Mano de obra.....	24,76
Materiales.....	29,95
Suma la partida.....	54,71
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>59,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

**13.03 u NOMINAL DE LOCAL (30X24 CM)**  
RÓTULO NOMINAL DE LOCAL ADOSADO A PARED, DE 30X24 CM., CONSTRUIDO EN LÁMINA DE ALUMINIO DE 2 MM. DE ESPESOR, SUPERFICIES CURVADAS, PLACA BASE , SOPORTES Y FRENTE; CON TEXTOS, COLORES Y LOGOTIPOS SEGÚN NORMATIVAS DEL SAS. MEDIDA LA UNIDAD COLOCADA.

PROTNOML	6,090 u	RÓTULO ADOSADO 30X24	1,00	6,09	
ATC00600	0,250 h	CUA.E, FORMADA POR OF. 1ª+P.ORD	37,51	9,38	

Mano de obra.....	9,38
Materiales.....	6,09
Suma la partida.....	15,47
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

**13.04 ud SEÑAL ALUMINIO FOTOLUM.**  
SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN ALUMINIO DE 0,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES HASTA 594X210/594X297/632X312 SEGÚN TIPO DE SEÑAL Y DISTANCIA DE VISIÓN, SEGÚN UNE 23-034-98. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.

TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
P23FK290	1,000 ud	Señal alumin. 420x594mm.fotolumi.	12,17	12,17	

Mano de obra.....	0,73
Materiales.....	12,17
Suma la partida.....	12,90
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
13.05	ud	<b>SEÑAL POLIESTIRENO 210X210MM.FOTOLUM.</b> SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
TP00100	0,153 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,80	
P23FK230	1,000 ud	Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.	2,08	2,08	
Mano de obra.....					2,80
Materiales.....					2,08
Suma la partida.....					4,88
Costes indirectos.....					8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>5,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 14 URBANIZACION

### SUBCAPÍTULO 14.01 PAVIMENTOS Y FIRMES

14.01.01 m3 EXCAVACIÓN APERTURA DE CAJA, TIERRAS S/GEOTÉCNICO  
EXCAVACIÓN, EN APERTURA DE CAJA, DE TIERRAS DE CONSISTENCIA SEGÚN GEOTÉCNICO, REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUSO PERFILADO DE FONDO, HASTA UNA PROFUNDIDAD MÁXIMA DE 50 CM. MEDIDA EN PERFIL NATURAL.

ME00300	0,038 h	PALA CARGADORA	23,87	0,91	
		Maquinaria.....			0,91
		Suma la partida.....			0,91
		Costes indirectos.....		8,58%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

14.01.02 m2 CAPA INTERMEDIA G-20 e=6 cm. D.A.<30  
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO G-20 EN CAPA INTERMEDIA DE 6 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN.

U03VC030	0,142 t.	M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30	23,67	3,36	
U03RI050	1,000 m2	RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI	1,25	1,25	
U03VC125	0,010 t.	FILLER CALIZO EN MBC	37,50	0,38	
U03VC100	0,006 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	214,98	1,29	
		Mano de obra.....			0,29
		Maquinaria.....			2,57
		Materiales.....			3,42
		Suma la partida.....			6,28
		Costes indirectos.....		8,58%	0,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

14.01.03 m2 CAPA RODADURA S-12 e=4 cm. D.A.<30  
SUMINISTRO Y PUESTA EN OBRA DE M.B.C. TIPO S-12 EN CAPA DE RODADURA DE 4 CM. DE ESPESOR, CON ÁRIDOS CON DESGASTE DE LOS ÁNGELES < 30, EXTENDIDA Y COMPACTADA, INCLUIDO RIEGO ASFÁLTICO, FILLER DE APORTACIÓN Y BETÚN.

U03VC050	0,096 t.	M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30	23,83	2,29	
U03RA060	1,000 m2	RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1	0,85	0,85	
U03VC125	0,006 t.	FILLER CALIZO EN MBC	37,50	0,23	
U03VC100	0,005 t.	BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN M.B.C	214,98	1,07	
		Mano de obra.....			0,25
		Maquinaria.....			1,71
		Materiales.....			2,48
		Suma la partida.....			4,44
		Costes indirectos.....		8,58%	0,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.01.04</b>	<b>m2</b>	<b>PAVI.ADOQ.CERA.BISEL 20x10x5</b> PAVIMENTO DE ADOQUÍN CERÁMICO CON CARAS RECTAS, CON ACABADO LISO O RAYADO DE ASPECTO RÚSTICO, COLOR A ELEGIR POR LA D.F., ARISTAS BISELADAS, DE 20X10X5 CM., COLOCADO SOBRE CAMA DE ARENA UNIFORME DE 10 CM., VRECEBADO DE JUNTAS CON ARENA DE MACHAQUEO Y COMPACTACIÓN SIN INCLUIR EL FIRME PREVIO.			
ATC00500	0,100 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª, Ayudante y Peón Esp.	46,79	4,68	
P01AA020	0,120 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	1,32	
M08RB010	0,300 h.	Bandeja vibrante de 170 kg.	2,40	0,72	
P08XVA250	1,000 m2	Adoqu.cerám.rojo bisel 20x10x5	12,64	12,64	
P01AA950	2,000 kg	Arena caliza machaq.sacos 0,3 mm	0,22	0,44	
		Mano de obra.....			4,68
		Maquinaria.....			0,72
		Materiales.....			14,40
		Suma la partida.....			19,80
		Costes indirectos.....		8,58%	1,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,50</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>14.01.05</b>	<b>m2</b>	<b>SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS IG. EXISTENTES</b> SOLADO CON BALDOSAS HIDRÁULICAS DE MODELO MUNICIPAL, IGUALES A LAS EXISTENTES, RECIBIDAS CON MORTERO M5 (1:6), INCLUSO NIVELADO CON CAPA DE ARENA DE 2 CM DE ESPESOR MEDIO, ENLECHADO Y LIMPIEZA DEL PAVIMENTO. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO01100	0,253 h	OF. 1ª SOLADOR	19,23	4,87	
TP00100	0,126 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,30	
RS02600	26,000 u	BALDOSA HIDRAULICA 20x20 cm	0,18	4,68	
AGM00500	0,021 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM I/A-L 32,5 N	53,79	1,13	
AGL00100	0,001 m3	LECHADA DE CEMENTO CEM I/A-L 32,5 N	114,04	0,11	
AA00200	0,020 m3	ARENA FINA	9,35	0,19	
		Mano de obra.....			7,17
		Materiales.....			6,11
		Suma la partida.....			13,28
		Costes indirectos.....		8,58%	1,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,42</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>14.01.06</b>	<b>m2</b>	<b>SOLERA HORMIGÓN HA-25 15 CM ESP ARM #Ø8 A 20</b> SOLERA DE HORMIGÓN HM-25 DE 15 CM DE ESPESOR, ARMADA CON MALLAZO DE Ø8 A 20 SOBRE FIRME CONSOLIDADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE JUNTA DE CONTORNO. MEDIDA DEDUCIENDO HUECOS MAYORES DE 0,50 M2.			
CH02920	0,160 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/Ila, SUMINISTRADO	45,76	7,32	
TO02200	0,127 h	OFICIAL 2ª	18,74	2,38	
TP00100	0,073 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,33	
CA00520	2,200 kg	ACERO ELECTROSOLDADO ME B 500 S EN MALLA	0,65	1,43	
		Mano de obra.....			3,71
		Materiales.....			8,75
		Suma la partida.....			12,46
		Costes indirectos.....		8,58%	1,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,53</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.01.07</b>	<b>m3</b>	<b>ZAHORRA ARTIFICIAL SUB-BASE</b> ZAHORRA ARTIFICIAL CLASIFICADA, EN SUB-BASE, EXTENDIDA EN TONGADAS DE MAXIMO 25 CM. COMPRENDIENDO: EXTENDIDO, REGADO Y COMPACTADO AL 100 % PROCTOR NORMAL. MEDIDO EN PERFIL COMPACTADO.			
AW00100	1,120 m3	ZAHORRA ARTIFICIAL	0,98	1,10	
GW00100	0,150 m3	AGUA POTABLE	0,55	0,08	
ME00300	0,030 h	PALA CARGADORA	23,87	0,72	
MR00400	0,090 h	RULO VIBRATORIO	23,28	2,10	
MK00200	0,005 h	CAMIÓN CISTERNA	30,30	0,15	
2-2-ATC00100	0,030 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA: OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	32,26	0,97	

Mano de obra.....	0,97
Maquinaria.....	2,97
Materiales.....	1,18
Suma la partida.....	5,12
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>14.01.08</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO PREFABRICADO HM-40 DE 10x20 cm</b> BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HM-40 RECTO DE ARISTAS BISALADAS PARA BORDES CON JARDINERÍA O ENRASADO CON PAVIMENTOS, DE 10X20 CM DE SECCIÓN, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGÓN HM-20, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1). MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
TP00100	0,120 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,19	
UP00800	1,000 m	BORDILLO DE HORMIGÓN 10x20x40 cm	1,40	1,40	
7-1-ATC00100	0,120 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	4,50	
2-2-AGM00100	0,005 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	113,25	0,57	
CH04120	0,054 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	2,47	

Mano de obra.....	6,78
Materiales.....	4,34
Suma la partida.....	11,13
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>14.01.09</b>	<b>m</b>	<b>BORDILLO H-400 28X17-14 BICAPA GRIS</b> BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGON H-400 ACHAFLANADO, DE 28X17-14 CM. DE SECCION, BICAPA, CARAS VISTAS DE MORTERO ESPECIAL SILICEO, ASENTADO SOBRE BASE DE HORMIGON EN MASA HM-10, INCLUSO P.P. DE REJUNTADO CON MORTERO (1:1); CONSTRUIDO SEGUN NTE/RSP-17.MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
TP00100	0,068 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,24	
2-2-ATC00100	0,080 h	CUADRILLA ALBAÑILERIA: OFICIAL 1ª Y PEON ESP.	32,26	2,58	
CH00300	0,081 m3	HORMIGON HM-10/P/40, SUMINIS.	21,66	1,75	
UP01160D	1,000 m	BORDILLO HORMIG.VIBR. 28X17-	2,50	2,50	
2-2-AGM00100	0,006 m3	MORTERO DE CEMENTO CEM III/A-L 32,5 N (1:1)	113,25	0,68	

Mano de obra.....	3,93
Materiales.....	4,82
Suma la partida.....	8,75
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 14.02 SEÑALIZACIÓN</b>					
14.02.01	m	<b>MARCA VIAL DE 10 CM. ACRILICA</b> MARCA VIAL REFLECTANTE DE 10 CM. DE ANCHA, REALIZADA CON PINTURA TIPO ACRILICA Y ESFERITAS DE VIDRIO REFLECTANTE APLICADAS EN FRIO POR SISTEMA DE POSMEZCLADO, CON MAQUINA AUTOPROPULSADA, SEGUN PG-3/75 DEL MOPT. INCLUIDO PREMARCAJE. MEDIDA LA LONGITUD EJECUTADA.			
UI00311D	0,072 kg	PINTURA BLANCA/ACRILICA M.VI	2,59	0,19	
UI00325D	0,048 kg	ESFERAS DE VIDRIO REFLECTANT	1,58	0,08	
MW00101D	0,002 h	MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSA	14,51	0,03	
MK00160D	0,002 h	CAMION FURGONETA FIJO 120 C.	20,95	0,04	
TO02100	0,002 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,04	
TP00100	0,007 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,13	
		Mano de obra.....			0,17
		Maquinaria.....			0,07
		Materiales.....			0,27
		Suma la partida.....			0,51
		Costes indirectos.....		8,58%	0,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,55</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
14.02.02	m2	<b>MARCA VIAL REFLEC.EN CEBREADOS</b> MARCA VIAL REFLECTANTE EN CEBREADOS, ETC. REALIZADA CON PINTURA TIPO ACRILICA Y ESFERITAS DE VIDRIO REFLECTANTE APLICADAS EN FRIO POR SISTEMA DE POSMEZCLADO, CON MAQUINA AUTOPROPULSADA, SEGUN PG-3/75 DEL MOPT. INCLUIDO PREMARCAJE. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
UI00311D	0,720 kg	PINTURA BLANCA/ACRILICA M.VI	2,59	1,86	
UI00325D	0,480 kg	ESFERAS DE VIDRIO REFLECTANT	1,58	0,76	
MW00101D	0,075 h	MAQUINA PINTURA AUTOPROPULSA	14,51	1,09	
MK00160D	0,010 h	CAMION FURGONETA FIJO 120 C.	20,95	0,21	
TO02100	0,068 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,31	
TP00100	0,197 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,60	
		Mano de obra.....			4,91
		Maquinaria.....			1,30
		Materiales.....			2,62
		Suma la partida.....			8,83
		Costes indirectos.....		8,58%	0,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
14.02.03	ud	<b>PINTURA FLECHAS Y SIMBOLOS</b> PINTURA AL CLOROCAUCHO SOBRE SUELO DE PAVIMENTO, PREVIO REPLANTEO Y TRAZADO DE FLECHAS INDICADORES DEL SENTIDO DE CIRCULACIÓN, SIMBOLOS DE MINUSVÁLIDOS, CEDAS EL PASO, ETC....			
TO01000	0,300 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	5,77	
TA00200	0,300 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	5,53	
P25QC010	0,400 l.	P.Clorocaucho calles/park. Monto S/M-10	4,50	1,80	
P25WD040	0,150 kg	Disolvente clorocaucho	2,32	0,35	
P25WW220	0,200 ud	Pequeño material	0,83	0,17	
		Mano de obra.....			11,30
		Materiales.....			2,32
		Suma la partida.....			13,62
		Costes indirectos.....		8,58%	1,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.02.04</b>	<b>u</b>	<b>SEÑAL DE TRAFICO HOMOLOGADA</b>			
		SEÑAL DE TRAFICO HOMOLOGADA, RECTANGULAR, CIRCULAR O TRIANGULAR, EN MODELO OFICIAL, POSTE DE ACERO GALVANIZADO INCLUSO EXCAVACION, HORMIGON DE CIMENTOS, RECIBIDO Y COLOCACION. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERIA.			
TO02200	0,270 h	OFICIAL 2ª	18,74	5,06	
TP00100	0,270 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,94	
M10SA010	0,250 h.	AHOYADORA	12,49	3,12	
P27ER019	1,000 ud	SEÑ.CIRC.REF..HOM.,CIR.,TRI. O RECTANGUL	17,05	17,05	
P27EW010	3,500 m.	POSTE GALVANIZADO 80X40X2 MM.	10,61	37,14	
P01HM010	0,150 m3	Hormigón HM20/B/40/IlaSR+Qa central	38,22	5,73	
		Mano de obra.....			10,00
		Maquinaria.....			3,12
		Materiales.....			59,92
		Suma la partida.....			73,04
		Costes indirectos.....		8,58%	6,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>79,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 14.03 JARDINERÍA

<b>14.03.01</b>	<b>m2</b>	<b>PREPARACION TERRENO</b>			
		PREPARACIÓN DEL TERRENO DE ALCORQUES O ZONAS AJARDINADAS MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS,ROTOVATEADO,RASTRILLADO,LIMPIEZA HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM PARA LA PREPARACIÓN DE PLANTACIONES Y RED DE RIEGO, INCLUSO REDISTRIBUCIÓN DE TIERRA VEGETAL CRIBADA PROCEDENTE DE LA PROPIA EXCAVACIÓN EN ZONAS DE PRADERAS SOBRE TERRENO EXISTENTE.			
TP00100	0,010 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,18	
RETROEX	0,010 h	Retroexcavadora mixta	55,00	0,55	
MOTOC	0,020 h	Motocultor	12,00	0,24	
		Mano de obra.....			0,18
		Maquinaria.....			0,79
		Suma la partida.....			0,97
		Costes indirectos.....		8,58%	0,08
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCO CÉNTIMOS

<b>14.03.02</b>	<b>m2</b>	<b>SUMINISTRO DE "STENOTAPHRUM" PARA CESPED</b>			
		SUMINISTRO DE STENOTAPHRUM Y MEZCLAS DE SEMILLAS ESPECIALES PARA LA FORMACIÓN DE UN CESPED PERMANENTE, INCLUSO CAVA DE LAS TIERRAS Y PREPARACIÓN DEL TERRENO, NIVELACIÓN, REFINO, SIEMBRA, MANTILLO, ESTIERCOLADURA CON ESTIERCOL TRATADO A RAZON DE 6 KG/M2, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
UJ01700	1,000 m2	STENOTAPHINM Y MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIALES	0,68	0,68	
UJ01200	0,050 m3	MANTILLO	6,11	0,31	
UJ00105C	6,000 kg	ESTIERCOL TRARADO	0,15	0,90	
TO00800	0,086 h	OF. 1ª JARDINERO	19,23	1,65	
TP00100	0,086 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,57	
		Mano de obra.....			3,22
		Materiales.....			1,89
		Suma la partida.....			5,11
		Costes indirectos.....		8,58%	0,44
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.03.03</b>	<b>ud</b>	<b>PLANTACION ACER PLATANOIDES GLOBOSSUM</b> SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ACER PLATANOIDES GLOBOSSUM 14-16 CM CIRCUNFERENCIA EN CONTENEDOR 50L, INC. PARTE PROPORCIONAL DE APERTURA MANUAL DE HOYO PARA LA PLANTACIÓN DE 80X80X80 CM CON POSTERIOR RELLENO DE TIERRAS, ENTUTORADO, ABONADO Y PRIMER RIEGO.			
TO00800	0,150 h	OF. 1ª JARDINERO	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
ACER1	1,000 ud	Acer platanoides globossum 14-16cm	102,35	102,35	
FERTI	0,100 kg	Fertilizante complejo de liberacion lenta	1,40	0,14	
EXCMAN	0,512 m3	Ex cavacion tierra vegetal mezclada con mantillo	8,00	4,10	
TUTOR	1,000 ud	Tutor madera tratada 250x9cm con sujeccion goma al arbol	5,50	5,50	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			112,09
		Suma la partida.....			117,71
		Costes indirectos.....		8,58%	10,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>127,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>14.03.04</b>	<b>m2</b>	<b>SUMINISTRO DE "CARPOBRUCTUS ADULIS" (UÑA DE LEON)</b> SUMINISTRO DE CARPOBRUCTUS ADULIS (UÑA DE LEON), INCLUSO MANIPULACIÓN DE LA PLANTA, PREPARACIÓN DE LA MISMA Y DEL TERRENO, PLANTACIÓN, CONSERVACIÓN Y RIEGOS. MEDIDA LA SUPERFICIE EJECUTADA.			
TO00800	0,200 h	OF. 1ª JARDINERO	19,23	3,85	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
UJ01800	0,200 m3	TIERRA VEGETAL	8,37	1,67	
UJ00600	1,000 m2	CARPOBRUCTOS ADULIS	1,03	1,03	
		Mano de obra.....			8,42
		Materiales.....			2,70
		Suma la partida.....			11,12
		Costes indirectos.....		8,58%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 14.04 MOBILIARIO

<b>14.04.01</b>	<b>ud</b>	<b>BANCO HORMIGÓN 180x60</b> BANCO DE HORMIGÓN ARMADO TIPO TETUAN DE ESCOFET O EQUIVALENTE SEGÚN PLANOS, EN COLOR A ELEGIR POR LA D.F., DE DIMENSIONES EN PLANTA 180X60. ACABADO DECAPADO HE HIDROFUGADO, ANCLADO CON TORNILLOS A SOLERA O DADO DE HORMIGÓN, INCLUIDO ANCLAJES Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
BTETUAN	1,000 ud	Banca Tetuan Escofet o equiv alente 180x 60	254,98	254,98	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			260,34
		Suma la partida.....			270,64
		Costes indirectos.....		8,58%	23,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>293,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.04.02</b>	<b>ud</b>	<b>BANCA LINEAL SIMPLE CON MACETRO</b>			
		MODULO DE BANCA LINEAL CON HUECO SEMICIRCULAR PARA INTEGRAR MACETERO, TIPO GODOT DE ESCOFET O EQUIVALENTE EN MEDIDA SIMPLE. BANCA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES EXTERIORES EN PLANTA 0,95X0,80 M. CONSTRUIDO EN HORMIGÓN EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. ACABADO DECAPADO E HIDROFUGADO. INCLUIDO INTEGRACIÓN DE MACETERO, RELLENO CON TIERRA FERTIL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
BSGODOT	1,000 u	Banca simple Godot Escofet o eq.	209,98	209,98	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			215,34
		Suma la partida.....			225,64
		Costes indirectos.....		8,58%	19,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>245,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS

<b>14.04.03</b>	<b>ud</b>	<b>BANCA LINEAL DOBLE CON MACETRO</b>			
		DULO DE BANCA LINEAL CON HUECO SEMICIRCULAR PARA INTEGRAR MACETERO, TIPO GODOT DE ESCOFET O EQUIVALENTE EN MEDIDA DOBLE. BANCA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES EXTERIORES EN PLANTA 1,55X0,80 M. CONSTRUIDO EN HORMIGÓN EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. ACABADO DECAPADO E HIDROFUGADO. INCLUIDO INTEGRACIÓN DE MACETERO, RELLENO CON TIERRA FERTIL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
BDGODOT	1,000 u	Banca Doble Godot Escofet o eq.	294,97	294,97	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			300,33
		Suma la partida.....			310,63
		Costes indirectos.....		8,58%	26,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>337,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>14.04.04</b>	<b>ud</b>	<b>BANCA LINEAL TRIPLE CON MACETRO</b>			
		DULO DE BANCA LINEAL CON HUECO SEMICIRCULAR PARA INTEGRAR MACETERO, TIPO GODOT DE ESCOFET O EQUIVALENTE EN MEDIDA TRIPLE. BANCA DE HORMIGÓN DE DIMENSIONES EXTERIORES EN PLANTA 2.15X0,80 M. CONSTRUIDO EN HORMIGÓN EN COLOR A DEFINIR POR LA D.F. ACABADO DECAPADO E HIDROFUGADO. INCLUIDO INTEGRACIÓN DE MACETERO, RELLENO CON TIERRA FERTIL Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
BTGODOT	1,000 u	Banca triple Godot Escofet o eq.	394,96	394,96	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			400,32
		Suma la partida.....			410,62
		Costes indirectos.....		8,58%	35,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>445,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.04.05</b>	<b>ud</b>	<b>PAPELERA Cor-Ten 50 LITROS</b> PAPELERA DE CHAPA DE ACERO COR-TEN MODELO BIN DE ESCOFET, ACABADO EN COLOR PROPIO DEL MATERIAL OXIDADO Y BARNIZADO, ACLADA CON TORNILLOS Y RESINA. CAPACIDAD 50 LITROS, CON ANILLA PRISIONERA DE ACERO INOXIDABLE. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
PBIN	1,000 ud	Papelera BIN Escofet 50L Corten	304,97	304,97	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			310,33
		Suma la partida.....			320,63
		Costes indirectos.....		8,58%	27,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>348,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>14.04.06</b>	<b>ud</b>	<b>LUMINARIA BALIZA MORELLA</b> BALIZA DE CHAPA DE ACERO COR-TEN TIPO MORELLA BALIZA DE ESCOFET O EQUIVALENTE. COLOR ÓXIDO PINTADO EFECTO CORTEN, ANCLADA CON TORNILLOS. LUMINARIA PHILIPS PACIFIC IP66 DE TUBOS FLUORESCENTES 2X18W. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CONEXIÓN Y TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
PMORELLA	1,000 ud	Baliza Morella h=0,90m. de Equivalente	479,96	479,96	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			485,32
		Suma la partida.....			495,62
		Costes indirectos.....		8,58%	42,52
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>538,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

<b>14.04.07</b>	<b>ud</b>	<b>ALCORQUE HORMIGÓN</b> ALCORQUE DE HORMIGÓN ARMADO TIPO ICARIA DE ESCOFET O EQUIVALENTE. DE HORMIGÓN ARMADO GRANÍTICO, DECAPADO E HIDROFUGADO EMPOTRADO A NIVEL DE PAVIMENTO. DE DIMENSIONES 120X120CM EN DOS PIEZAS DE 60X120CM, DEJANDO UN HUECO CIRCULAR DE DIÁMETRO 55CM. PUESTO EN OBRA E INSTALADO SEGÚN INDICACIONES DE LA D.F. Y RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA.			
ATC00200	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	5,55	
CH04120	0,117 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,36	
TP00100	0,260 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,75	
PICARIA	1,000 ud	ALCORQUE ICARIA 2 PIEZAS 60x120.	164,99	164,99	
		Mano de obra.....			10,30
		Materiales.....			170,35
		Suma la partida.....			180,65
		Costes indirectos.....		8,58%	15,50
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>196,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>14.04.08</b>	<b>ud</b>	<b>ROTULO LUMINISCENTE ACCESO</b>			
		ROTULO LUMINISCENTE DE ACCESO MODELO Y DIMENSIONES ESTANDARIZADAS POR EL CENTRO HOSPITALARIO Y AJUSTADAS AL MODELO HOMOLOGADO POR EL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, INCLUSO CONEXIONES ELECTRICAS, LUMINARIAS, CONMUTADOR DE ENCENDIDO, PEQUEÑO MATERIAL Y AYUDAS DE ALBAÑILERIA. MEDIDA LA UNIDAD COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
TO02100	1,265 h	OFICIAL 1ª	19,23	24,33	
TO02200	1,265 h	OFICIAL 2ª	18,74	23,71	
TP00100	0,595 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	10,88	
P13.041	1,000 ud	Rotulo norm. 'URGENCIAS' ilum. i	848,50	848,50	
		Mano de obra.....			58,92
		Materiales.....			848,50
		Suma la partida.....			907,42
		Costes indirectos.....		8,58%	77,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>985,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>14.04.09</b>	<b>ud</b>	<b>MONOLITO</b>			
		MONOLITO DE SEÑALIZACIÓN HOMOLOGADO SEGUN NORMATIVA DEL CENTRO, CON BASE DE HORMIGÓN Y PERFILERÍA DE ACERO INOXIBLE, CON PARTES RETROILUMINADAS DE POLICARBONATO, CON DISEÑOS E INFORMACIÓN SEGÚN GUÍA DE DISEÑO DE CENTRO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.			
TO02100	1,265 h	OFICIAL 1ª	19,23	24,33	
TO02200	1,265 h	OFICIAL 2ª	18,74	23,71	
TP00100	0,595 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	10,88	
MONOLITO	1,000 u	Monolito s. Guia Homologada Junta Andalucía	951,91	951,91	
		Mano de obra.....			58,92
		Materiales.....			951,91
		Suma la partida.....			1.010,83
		Costes indirectos.....		8,58%	86,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.097,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 15 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

### SUBCAPÍTULO 15.01 MOBILIARIO

15.01.01 ml Mostrador Lineal Altillo at. y frente fenólico  
 MOSTRADOR RECTO DE CONTROL DE ESYMAR O EQUIVALENTE CON ESTRUCTURA METÁLICA OCULTA (TUBO ACERO 60X30X2MM) Y RECUBRIMIENTO EPOXY. TRASERAS DESMONTABLES MADERA PLASTIFICADA 10MM. FRENTE RECTO RESINA ESTRATIFICADA COMPACTA ALTA DENSIDAD 8MM. SUPERFICIE DE TRABAJO DE RESINA ESTRATIFICADA COMPACTA ALTA DENSIDAD 18MM SEGÚN NORMA EN 438.

ALTILLO DE RESINA ESTRATIFICADA COMPACTA ALTA DENSIDAD 18MM SEGÚN NORMA EN 438 SOBRE BASTIDOR ACERO (SECCIÓN 60X30X2MM) FRENTE DE CRISTAL BILAMINADO MATE 3+3MM. LOS ALTILLOS DEJARÁN UN ÁREA DESCUBIERTA DE AL MENOS 0.8 METROS PARA ATENCIÓN AL MINUSVALIDO. MÓDULOS RODANTES CR (50X50X60CM) MADERA PLASTIFICADA 16MM BASTIDOR METÁLICO Y RECUBRIMIENTO EPOXI. 3 CAJONES O ARCHIVADORES S/DISEÑO A APROBAR POR D.F., CON FRENTE MADERA PLASTIFICADA 16MM.

CANALETAS ELÉCTRICA DOBLE ERGOLAB SUSPENDIDA BAJO ENCIMERA (EXTRUSIONADA EN ALUMINIO Y SECCIÓN TRAPEZOIDAL) PARA BASES ELÉCTRICAS TIPO SCHUKO, CON RECUBRIMIENTO EPOXI. BASES ELÉCTRICAS SCHUKO 16A SERIE MOSAIC REF.77219 DE LEGRAND. CONECTORES RJ45 8CO 1MOD (VOZ / DATOS) CATEGORÍA 5 SERIE MOSAIC REF.78650 DE LEGRAND. INTERRUPTORES MAGNETOTÉRMICO K60 (16A) REF.27913 DE MERLIN GERIN. REGLETA COMPACTA FLUORESCENTE 14W (60X5CM) REF.L3813 DE LUX-MAY Y PASACABLES ACERO INOXIDABLE. INCLUIDOS GASTOS DE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.

7-1-ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	9,38	
MOS-FUENLABRA	1,000 ml	Estructura / Compacto MAX 18mm. / Max 8mm.	733,13	733,13	
ALT-FUENLABRA	0,650 ml	Altillo / Compacto MAX 18mm. / Cristal 3+3mm.	316,17	205,51	
CR-050-M	0,500 ud	Módulo rodante CR (50x50x60cm)	248,45	124,23	
GR-050-M	0,500 ud	Módulo rodante GR (50x50x60cm)	223,41	111,71	
EL-S-2	1,000 ml	Canaleta doble suspendida aluminio extrusionado	79,03	79,03	
77219	2,000 ud	Base electrica schuko 16A Ref.77219	15,63	31,26	
78650-V	1,000 ud	Conector RJ45 8CO 1MOD (voz) Ref.78650	13,67	13,67	
78650-D	1,000 ud	Conector RJ45 8CO 1MOD (datos) Ref.78650	13,67	13,67	
27913	0,250 ud	Interruptor magnetotérmico 16A	55,76	13,94	
L3813	0,500 ud	Regleta compacta fluorescente 14W Ref.L3813	101,97	50,99	
pasacable	0,500 ud	Pasacable	50,70	25,35	

Mano de obra.....	9,38
Materiales.....	1.402,49
Suma la partida.....	1.411,87
Costes indirectos.....	8,58% 121,14
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.533,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
15.01.02	ud	<b>Mostrador Recepcion público</b> MOSTRADOR DIVERSIA DE BIOR O EQUIVALENTE COMPUESTO DE MOSTADOR CON FRENTE DE PANEL FENÓLICO EN TRAMOS ALTERNADOS LISOS Y PERFORADOS, DE TIPO A ELEGIR POR LA D.F, CON ESTRUCTURAS DE MODULO RECTO 800 ESTRATIFICADO, ESTRUCTURAS DE MODULO RECTO 800 ESTRATIFICADO ANTENCIÓN MINUSVALIDOS. PLANO DE TRABAJO RECTO CON FONDO 600MM Y ESPESOR 25MM LAMINADO. TERCER PLANO RECTO EXTREMO DE 320 EN ALTURA Y ESPESOR 10MM DE VIDRIO TEMPLADO PINTADO MATE. CIERRE LATERAL PARA ALTURA ATENCIÓN MINUSVÁLIDOS Y MODULOS RODANTES 50X50X60. CANALETA ELÉCTRICA DOBLE SUSPENDIDA BAJO ENCIMERA (EXTRUSIONADA EN ALUMINIO Y SECCIÓN TRAPEZOIDAL) PARA BASES ELÉCTRICAS TIPO SCHUKO CON RECUBRIMIENTO EPOXI. INCLUIDOS GASTOS DE TRANSPORTE, MONTAJE E INSTALACIÓN.			
7-1-ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	9,38	
PBIOR1	1,000 m	Mostrador Urgencias Bior Diversia	1.024,91	1.024,91	
		Mano de obra.....			9,38
		Materiales.....			1.024,91
		Suma la partida.....			1.034,29
		Costes indirectos.....		8,58%	88,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.123,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTITRES EUROS con TRES CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 16 VARIOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 17 SEGURIDAD Y SALUD

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

### CAPÍTULO 18 GESTION DE RESIDUOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 19

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 20



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.01.02		<b>CL9132 ESPERAS</b> UNIDAD DE TRATAMIENTO DE AIRE MARCA WOLF MODELO TOP 510 O EQUIVALENTE TIPO HORIZONTAL, UNIZONA. CLIMATIZADOR DE AIRE PRIMARIO APTOS PARA MONTAJE EN EXTERIOR. CACTERÍSTICAS SEGÚN HOJAS DE ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS DEL PROYECTO. CONSTRUCCIÓN MODULAR CON BASTIDOR DE ACERO GALVANIZADO AUTOPORTANTE, PANELES DE CHAPA GALVANIZADA TIPO SANDWICH CON AISLAMIENTO TÉRMICO Y ACÚSTICO CON FIBRA DE VIDRIO 50 MM DE ALTA DENSIDAD. PUERTAS DE ACCESO CON BISAGRA EN MATERIAL IDÉNTICO CON MANECILLA DE CIERRE INCORPORADA Y JUNTA ESTANCA. LOS VENTILADORES SERÁN DE LA MARCA NICOTRA O EQUIVALENTE CON TOMAS DE PRESIÓN EN LOS OIDOS PARA LECTURA DE CAUDAL. INCORPORA LAS SECCIONES INDICADAS EN LAS HOJAS CARACTERÍSTICAS. COMPUERTAS DE REGULACIÓN DE ALUMINIO EXTRUIDO CON ALETAS EN OPOSICIÓN EN TODAS LAS BOCAS Y CONEXIÓN FLEXIBLE A CONDUCTOS. INCLUSO SERVOMOTORES, INTERRUPTORES DE MANTENIMIENTO, TOMAS DE PRESIÓN, CUADALIMETROS, CONEXIONES FLEXIBLES E INTEMPERIES, BATERÍAS LACADAS, CHAPA INTERIOR Y EXTERIOR LACADA. TODOS LOS COMPONENTES Y CALIDADES SERÁN CONFORMES A LAS PRESCRIPCIONES DE LA MEMORIA Y FICHAS CARACTERÍSTICAS. INCLUSO TRANSPORTE Y DESCARGA EN LA OBRA. TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	13,999 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	513,76	
WOLF215	1,000	CL9132 ESPERAS	35.449,96	35.449,96	
M02GE010	1,900 h.	Grúa telescópica autoprop. 20 t.	49,75	94,53	
					Mano de obra..... 513,76
					Maquinaria..... 94,53
					Materiales..... 35.449,96
					Suma la partida..... 36.058,25
					Costes indirectos..... 8,58% 3.093,80
					<b>TOTAL PARTIDA..... 39.152,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.01.03	ud	<b>HUMECTADOR 23</b> HUMIDIFICADOR ATOMIZADOR DE AIRE COMPRIMIDO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENFRIAMIENTO EVAPO-RITAVO, EN LAS CLIMATIZADORAS CL9130-CAFETERIA, CL9125-CONSULTAS AP, CL9131-COCINA CAFE-TERIA, CL9132 ESPERAS FORMADO POR: *UNIDAD DE CONTROL CON DOS TUBERÍAS INDEPENDIENTES AGUA - AIRE COMPRIMIDO DE 230 L/H. *12 BOQUILLAS ATOMIZADORAS DE ACERO DE 4 L/H CON KIT DE MONTAJE INCORPORADO. *8 BOQUILLAS ATOMIZADORAS DE ACERO DE 5,4 L/H CON KIT DE MONTAJE INCORPORADO. *13 BOQUILLAS ATOMIZADORAS DE ACERO DE 10 L/H CON KIT DE MONTAJE INCORPORADO. *MÓDULO DE CONTROL ELECTRÓNICO, VÁLVULAS SOLENOIDES TODO-NADA, REDUCTORES DE AGUA Y DE AIRE Y CALIBRADORES DE PRESIÓN. *4 HUMIDOSTATOS DE CONDUCTO DE 1 ETAPA PARA UNA TEMPERATURA DE TRABAJO DE -10 A 65°C Y UNA EXACTITUD DE HUMEDAD RELATIVA DEL 3%. CON UNA ESCALA DE MEDICIÓN DEL 35 AL 100%. *TUBO DE ACERO T-NL S/UNE 19052 DE 15 MM PARA CONEXIÓN A MÓDULO DE RECUPERACIÓN ADIA-BÁTICA DE LA UNIDAD CLIMATIZADORA. *EL NÚMERO DE BOQUILLAS PARA CADA CLIMATIZADOR INDICADO EN LAS ESPECIFICACIONES DE PRO-YECTO. COMPLETAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	5,999 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	220,16	
NICH001230	1,000 ud	Cuadro todo-nada agua normal 230l/h, 230V-50Hz	1.901,11	1.901,11	
NICH002	1,000 ud	Cartucho para filtro de agua	14,76	14,76	
NICH003	1,000 ud	Bloque para alojar el filtro de agua	39,07	39,07	
NICH008	12,000 ud	Cabeza atomizadora 4 l/h	167,55	2.010,60	
ANICH010	8,000 ud	Cabeza atomizadora 5,4 l/h	167,55	1.340,40	
NICH009	13,000 ud	Cabeza atomizadora 10 l/h	167,55	2.178,15	
NICH006	33,000 ud	Kit montaje de una cabeza sola cabeza atomizadora ambiente	22,14	730,62	
ANICH012	4,000 ud	Humidostato de conducto	47,45	189,80	
NTAN001	16,000 m	Tubo acero T-nl UNE19052 15mm	1,06	16,96	

Mano de obra.....	220,16
Materiales.....	8.421,47
Suma la partida.....	8.641,63
Costes indirectos.....	8,58% 741,45
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9.383,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

21.01.04	ud	<b>BOMBA B AC FC NK 80-250/250/A/BAQE/1/7,5/4</b> SUMINISTRO DE BOMBA TIPO EN BANCADA, MARCA GRUNDFOS O SIMILAR. MODELO NK 80-250/250/A/BAQE/1/7,5/4. BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR NO AUTOCEBANTE, HOMOLOGADA SE-GÚN EN 1092-2.			
NK80-250 250	1,000 u	BOMBA CENTRÍFUGA EN BANCADA NK 80-250/250/A/BAQE/1/7,5/4	1.539,50	1.539,50	

Materiales.....	1.539,50
Suma la partida.....	1.539,50
Costes indirectos.....	8,58% 132,09
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.671,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.01.05	ud	<b>BOMBA B AF FC NK 125-315/270/BAQE</b> SUMINISTRO DE BOMBA TIPO EN BANCADA, MARCA GRUNDFOS O SIMILAR. NK 125-315/270/BAQE . BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR NO AUTOCEBANTE, HOMOLOGADA SEGÚN EN 1092-2.			
NK125-250 26	1,000 u	BOMBA CENTRÍFUGA EN BANCADA NK 125-315/270/BAQE	2.599,43	2.599,43	

Materiales.....	2.599,43
Suma la partida.....	2.599,43
Costes indirectos.....	8,58% 223,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.822,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.01.06	ud	<b>BOMBA B AF UTAS NK 100-315/290/A/BAQE/1/18,5/4</b> SUMINISTRO DE BOMBA TIPO EN BANCADA, MARCA GRUNDFOS O SIMILAR. MODELO NK 100-315/290/A/BAQE/1/18,5/4. BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR NO AUTOCEBANTE, HOMOLOGADA SEGÚN EN 1092-2.			
NK100-200121	1,000 u	BOMBA CENTRÍFUGA EN BANCADA NK 100-315/290/A/BAQE/1/18,5/4	1.871,18	1.871,18	
		Materiales.....			1.871,18
		Suma la partida.....			1.871,18
		Costes indirectos.....		8,58%	160,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.031,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL TREINTA Y UN EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.01.07	ud	<b>BOMBA B AC UTAS NK 65-315/282/A/BAQE/1/11/4</b> SUMINISTRO DE BOMBA TIPO EN BANCADA, MARCA GRUNDFOS O SIMILAR. NK 65-315/282/A/BAQE/1/11/4. BOMBA CENTRÍFUGA MONOCELULAR NO AUTOCEBANTE, HOMOLOGADA SEGÚN EN 1092-2.			
NK65-3151282	1,000 u	BOMBA CENTRÍFUGA EN BANCADA NK 65-315/282/A/BAQE/1/11/4	1.539,50	1.539,50	
		Materiales.....			1.539,50
		Suma la partida.....			1.539,50
		Costes indirectos.....		8,58%	132,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.671,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 21.02 VALVULAS Y ACCESORIOS

21.02.01	ud	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 1/2"</b> VÁLVULA PARA UNIDAD TERMINAL DE EQUILIBRADO, PREAJUSTE, MEDIDA Y CORTE 1/2", MARCA TOUR-ANDERSON MOD TBV O EQUIVALENTE, ROSCADA. PROVISTA DE VOLANTE, RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLOGACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE01	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1/2"	37,61	37,61	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			37,61
		Suma la partida.....			48,62
		Costes indirectos.....		8,58%	4,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.02.02	ud	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 3/4"</b> VÁLVULA PARA UNIDAD TERMINAL DE EQUILIBRADO, PREAJUSTE, MEDIDA Y CORTE 3/4", MARCA TOUR-ANDERSON MOD TBV O EQUIVALENTE, ROSCADA. PROVISTA DE VOLANTE, RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLOGACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE02	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 3/4"	33,43	33,43	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			33,43
		Suma la partida.....			44,44
		Costes indirectos.....		8,58%	3,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>48,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.02.03</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 1"</b>			
		VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 1", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAD O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LECTURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE03	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1"	43,76	43,76	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			43,76
		Suma la partida.....			54,77
		Costes indirectos.....		8,58%	4,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>21.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 1 1/4"</b>			
		VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 1 1/4", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAD O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LEC- TURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE04	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 1 1/4"	62,26	62,26	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			62,26
		Suma la partida.....			73,27
		Costes indirectos.....		8,58%	6,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>79,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>21.02.05</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 2"</b>			
		VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 2", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAD O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LEC- TURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE06	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 2"	99,43	99,43	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			99,43
		Suma la partida.....			110,44
		Costes indirectos.....		8,58%	9,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>119,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.02.06	ud	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 2 1/2"</b> VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 2 1/2", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAF O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LECTURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE07	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 2 1/2"	169,16	169,16	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			169,16
		Suma la partida.....			180,17
		Costes indirectos.....		8,58%	15,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>195,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

21.02.07	ud	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 4"</b> VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 4", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAF O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LEC- TURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE09	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 4"	414,13	414,13	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			414,13
		Suma la partida.....			425,14
		Costes indirectos.....		8,58%	36,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>461,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.02.08	ud	<b>VALVULA DE EQUILIBRADO 5"</b> VÁLVULA DE EQUILIBRADO Y CORTE 5", MARCA TOUR-ANDERSON MOD STAF O EQUIVALENTE, CON CUERPO Y PARTES MÓVILES EN AMETAL, CON POSIBILIDAD DE PREAJUSTE DE CAUDAL MEDIANTE LEC- TURA DE VUELTAS COMPLETAS Y DÉCIMAS DE VUELTA, ROSCADA, TOTALMENTE INSTALADA. PROVIS- TA DE RACORES DE CONEXIÓN RÁPIDA PARA LECTURA DE CAUDAL, INCLUSO MANGUITOS DE PROLO- GACIÓN PARA DICHOS RACORES AFIN DE QUE SOBRESALGAN DEL AISLAMIENTO QUE SE INSTALE EN LAS VÁLVULAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVE10	1,000 ud	VÁLVULA EQUILIBRADO 5"	664,58	664,58	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			664,58
		Suma la partida.....			675,59
		Costes indirectos.....		8,58%	57,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>733,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.02.09</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE BOLA ROSCADA 1/2"</b> VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA, DE 1/2" DE DIÁMETRO, PN-16, VALVULA DE INTERRUPCION EN ACERO INOX, COMPLETA DE ACCESORIOS. MARCA HARD O EQUIVALENTE. INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,100 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	3,67	
ITDTVBOL01	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1/2"	11,35	11,35	
		Mano de obra.....			3,67
		Materiales.....			11,35
		Suma la partida.....			15,02
		Costes indirectos.....		8,58%	1,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>21.02.10</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE BOLA ROSCADA 3/4"</b> VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA, DE 3/4" DE DIÁMETRO, PN-16, VALVULA DE INTERRUPCION EN ACERO INOX, COMPLETA DE ACCESORIOS. MARCA HARD O EQUIVALENTE. INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,120 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	4,40	
PVBOLA20	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 3/4"	17,13	17,13	
		Mano de obra.....			4,40
		Materiales.....			17,13
		Suma la partida.....			21,53
		Costes indirectos.....		8,58%	1,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,38</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS					
<b>21.02.11</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE BOLA ROSCADA 1"</b> VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA, DE 1" DE DIÁMETRO, PN-16, VALVULA DE INTERRUPCION EN ACERO INOX, COMPLETA DE ACCESORIOS. MARCA HARD O EQUIVALENTE. INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,120 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	4,40	
PVBOLA25	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1"	16,74	16,74	
		Mano de obra.....			4,40
		Materiales.....			16,74
		Suma la partida.....			21,14
		Costes indirectos.....		8,58%	1,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>21.02.12</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE BOLA ROSCADA 1 1/4"</b> VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA, DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, PN-16, VALVULA DE INTERRUPCION EN ACERO INOX, COMPLETA DE ACCESORIOS. MARCA HARD O EQUIVALENTE. INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,120 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	4,40	
PVBOLA32	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 1 1/4"	32,74	32,74	
		Mano de obra.....			4,40
		Materiales.....			32,74
		Suma la partida.....			37,14
		Costes indirectos.....		8,58%	3,19
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.02.13</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE BOLA ROSCADA 2"</b>			
		VÁLVULA DE BOLA, ROSCADA, DE 2" DE DIÁMETRO, PN-16, VALVULA DE INTERRUPCION EN ACERO INOX, COMPLETA DE ACCESORIOS. MARCA HARD O EQUIVALENTE. INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,150 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	5,51	
PVBOLA50	1,000 ud	VÁLV. BOLA ACERO INOX ROSCAR 2 "	43,24	43,24	
		Mano de obra.....			5,51
		Materiales.....			43,24
		Suma la partida.....			48,75
		Costes indirectos.....		8,58%	4,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,93</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>21.02.14</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE MARIPOSA BRIDAS 2 1/2"</b>			
		VÁLVULA DE MARIPOSA, DE 2 1/2" DE DIÁMETRO, PN-16, FORMADA POR CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, ANILLO DE ETILENO-PROPILENO, DISCO DE HIERRO FUNDIDO. BRIDAS, CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. MARCA AMVI,VALCON O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVM65	1,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 2 1/2"	24,06	24,06	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			24,06
		Suma la partida.....			35,07
		Costes indirectos.....		8,58%	3,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,08</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS					
<b>21.02.15</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE MARIPOSA BRIDAS 4"</b>			
		VÁLVULA DE MARIPOSA, DE 4" DE DIÁMETRO, PN-16, FORMADA POR CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, ANILLO DE ETILENO-PROPILENO, DISCO DE HIERRO FUNDIDO. BRIDAS, CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. MARCA AMVI,VALCON O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVM100	1,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 4"	37,21	37,21	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			37,21
		Suma la partida.....			48,22
		Costes indirectos.....		8,58%	4,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
<b>21.02.16</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA DE MARIPOSA BRIDAS 5"</b>			
		VÁLVULA DE MARIPOSA, DE 5" DE DIÁMETRO, PN-16, FORMADA POR CUERPO DE HIERRO FUNDIDO, ANILLO DE ETILENO-PROPILENO, DISCO DE HIERRO FUNDIDO. BRIDAS, CONTRABRIDAS, JUNTAS Y TORNILLOS EN ACERO GALVANIZADO. MARCA AMVI,VALCON O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01	
ITDTVM125	1,000 ud	VÁLV. MARIPOSA FUNDICIÓN BRIDAS 5"	46,06	46,06	
		Mano de obra.....			11,01
		Materiales.....			46,06
		Suma la partida.....			57,07
		Costes indirectos.....		8,58%	4,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.02.17</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO Y DN-32 1 1/4"</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR TIPO Y DN32 PN10 DE BRONCE CON TAMIZ DE ACERO INOX AISI 316 400MICRAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00	
PFFILTRODN32	1,000 u	FILTRO COLADOR TIPO Y ROSCA DN32	30,78	30,78	
		Mano de obra.....			28,00
		Materiales.....			30,78
		Suma la partida.....			58,78
		Costes indirectos.....		8,58%	5,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,82</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>21.02.18</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO Y DN-50 BRIDAS</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR TIPO Y DN50 PN10 DE BRONCE CON TAMIZ DE ACERO INOX AISI 316 400MICRAS. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00	
PFFILTRODN50	1,000 u	FILTRO COLADOR TIPO Y ROSCA DN50	53,73	53,73	
		Mano de obra.....			28,00
		Materiales.....			53,73
		Suma la partida.....			81,73
		Costes indirectos.....		8,58%	7,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,74</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					
<b>21.02.19</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO Y DN65 BRIDAS</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR TIPO Y DN65 PN16 CON CUERPO DE FUNDICIÓN CON TAMIZ DE ACERO INOX AISI 316 400 MICRAS, ROSCADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00	
ITDTFCDN65	1,000 ud	FILTRO COLADOR TIPO Y BRIDAS DN65	55,89	55,89	
		Mano de obra.....			28,00
		Materiales.....			55,89
		Suma la partida.....			83,89
		Costes indirectos.....		8,58%	7,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>91,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					
<b>21.02.20</b>	<b>ud</b>	<b>FILTRO Y DN100 BRIDAS</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO COLADOR TIPO Y DN100 PN16 CON CUERPO DE FUNDICIÓN CON TAMIZ DE ACERO INOX AISI 316 400 MICRAS, ROSCADO. TOTALMENTE INSTALADO, PROBADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00	
ITDTFCDN100	1,000 ud	FILTRO COLADOR TIPO Y BRIDAS DN100	84,03	84,03	
		Mano de obra.....			28,00
		Materiales.....			84,03
		Suma la partida.....			112,03
		Costes indirectos.....		8,58%	9,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>121,64</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIUN EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.02.21</b>	<b>ud</b>	<b>TERMÓMTREO ANALÓGICO</b>			
		UD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMÓMETRO BIMETÁLICO CON ESFERA 100 MM DIÁMETRO, GRADUADA EN RANGO DE TEMPERATURAS ADECUADO A LA INSTALACIÓN, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. TOTALMENTE INSTALADO Y COMPROBADO SU FUNCIONAMIENTO CON TERMÓMETRO PATRÓN.			
O010A150	0,100 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	3,67	
TERM	1,000 ud	Termómetro analógico	10,80	10,80	
PEQUMAT1	2,000 ud	Pequeño material	1,16	2,32	
MAT__COMP	2,000 ud	Material complementario o piezas especiales	0,51	1,02	
		Mano de obra.....			3,67
		Materiales.....			14,14
		Suma la partida.....			17,81
		Costes indirectos.....		8,58%	1,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>21.02.22</b>	<b>ud</b>	<b>MANÓMETRO GLICERINA 0-3000</b>			
		MANÓMETRO DE GLICERINA 0-3000. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,100 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	3,67	
NICXm003	1,000 ud	MANÓMETRO GLICERINA 0-3000 D10CM	5,68	5,68	
		Mano de obra.....			3,67
		Materiales.....			5,68
		Suma la partida.....			9,35
		Costes indirectos.....		8,58%	0,80
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 21.03 TUBERIAS

<b>21.03.01</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" CALOR</b>			
		TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1/2". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN MIP-M-TYP CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,410 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,55	
TUBACNEST16	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1/2"	1,59	1,59	
PP28AD101	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2"	2,67	0,21	
ABRAISOFON16	0,850 ud	Abraz. Isofónica DN16 y sistema HILTI	0,71	0,60	
		Mano de obra.....			7,55
		Materiales.....			2,40
		Suma la partida.....			9,95
		Costes indirectos.....		8,58%	0,85
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>21.03.02</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/4" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 3/4" . P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,498 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,17		
TUBACNEST20	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.3/4"	1,80	1,80		
PP28AD102	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/4"	4,34	0,35		
ABRAISOFON20	0,850 ud	Abraz. Isofónica DN20 y sistema HILTI	0,78	0,66		
					Mano de obra.....	9,17
					Materiales.....	2,81
					Suma la partida.....	11,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,03
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>21.03.03</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,498 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,17		
TUBACNEST25	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1"	2,79	2,79		
PP28AD103	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	5,91	0,47		
ABRAISOFON25	0,890 ud	Abraz. Isofónica DN25 y sistema HILTI	0,82	0,73		
					Mano de obra.....	9,17
					Materiales.....	3,99
					Suma la partida.....	13,16
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

<b>21.03.04</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/4" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1 1/4". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,576 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	10,61		
TUBACNEST32	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1 1/4"	3,25	3,25		
PP28AD104	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4"	6,98	0,56		
ABRAISOFON32	0,940 ud	Abraz. Isofónica DN32 y sistema HILTI	0,86	0,81		
					Mano de obra.....	10,61
					Materiales.....	4,62
					Suma la partida.....	15,23
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,31
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>21.03.05</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 2". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,610 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,24		
TUBACNEST50	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2"	3,94	3,94		
PP28AD106	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	10,13	0,81		
ABRAISOFON50	1,010 ud	Abraz. Isofónica DN50 y sistema HILTI	0,94	0,95		
					Mano de obra.....	11,24
					Materiales.....	5,70
					Suma la partida.....	16,94
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,45
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>21.03.06</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2 1/2" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 2 1/2" PARA SOLDAR, P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,610 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,24		
TUBACNEST63	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2 1/2"	5,72	5,72		
PP28AD107	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"	12,05	0,96		
ABRAISOFON63	1,070 ud	Abraz. Isofónica DN63 y sistema HILTI	0,99	1,06		
					Mano de obra.....	11,24
					Materiales.....	7,74
					Suma la partida.....	18,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,63
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>21.03.07</b>	<b>ml</b>	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO TIPO DIN-2440 DE 4". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,755 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	13,91		
TUBACNEST75	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 3"	7,46	7,46		
ABRAISOFON75	0,500 ud	Abraz. Isofónica DN75 y sistema HILTI	0,99	0,50		
PP28AD110A	0,100 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3"	14,02	1,40		
					Mano de obra.....	13,91
					Materiales.....	9,36
					Suma la partida.....	23,27
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,00
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.03.08	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 4" CALOR</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO TIPO DIN-2440 DE 4". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,755 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	13,91	
TUBACNEST100	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 4"	10,76	10,76	
ABRAISOFO100	0,500 ud	ABRAZ. ISOFÓNICA DN100 Y SISTEMA HILTI.	1,48	0,74	
PP28AD110B	0,100 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	16,25	1,63	

Mano de obra.....	13,91
Materiales.....	13,13
Suma la partida.....	27,04
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03.09	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1/2" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1/2". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF CON ROTURA DE PUENTE TÉRMICO DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,410 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,55	
TUBACNEST16	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 1/2"	1,59	1,59	
PP28AD101	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1/2"	2,67	0,21	
ABRAREFRDN12	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1/2" Y SISTEMA HILTI	0,78	0,39	

Mano de obra.....	7,55
Materiales.....	2,19
Suma la partida.....	9,74
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.03.10	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3/4" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 3/4" . P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,498 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,17	
TUBACNEST20	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 3/4"	1,80	1,80	
PP28AD102	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3/4"	4,34	0,35	
ABRAREFRDN20	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 3/4" Y SISTEMA HILTI	0,85	0,43	

Mano de obra.....	9,17
Materiales.....	2,58
Suma la partida.....	11,75
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.11	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,498 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	9,17		
TUBACNEST25	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1"	2,79	2,79		
PP28AD103	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1"	5,91	0,47		
ABRAREFRDN25	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 1" Y SISTEMA HILTI	0,88	0,44		
					Mano de obra.....	9,17
					Materiales.....	3,70
					Suma la partida.....	12,87
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,10
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.03.12	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/4" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1 1/4". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN M-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,576 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	10,61		
TUBACNEST32	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1 1/4"	3,25	3,25		
PP28AD104	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/4"	6,98	0,56		
ABRAREFRDN32	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1 1/4" Y SISTEMA HILTI	0,92	0,46		
					Mano de obra.....	10,61
					Materiales.....	4,27
					Suma la partida.....	14,88
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,28
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

21.03.13	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 1 1/2" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 1 1/2" PARA SOLDAR, P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACIÓN MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,576 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	10,61		
TUBACNEST40	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST.1 1/2"	3,47	3,47		
PP28AD105	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 1 1/2"	7,28	0,58		
ABRAREFRDN40	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 1 1/2" Y SISTEMA HILTI	0,97	0,49		
					Mano de obra.....	10,61
					Materiales.....	4,54
					Suma la partida.....	15,15
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,30
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,45</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.03.14	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 2". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,610 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,24	
TUBACNEST50	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2"	3,94	3,94	
PP28AD106	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2"	10,13	0,81	
ABRAREFRDN50	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 2" Y SISTEMA HILTI	1,00	0,50	
		Mano de obra.....			11,24
		Materiales.....			5,25
		Suma la partida.....			16,49
		Costes indirectos.....		8,58%	1,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

21.03.15	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 2 1/2" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 2 1/2" PARA SOLDAR, P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,610 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	11,24	
TUBACNEST63	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 2 1/2"	5,72	5,72	
PP28AD107	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 2 1/2"	12,05	0,96	
ABRAREFRDN63	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 2 1/2" Y SISTEMA HILTI	1,04	0,52	
		Mano de obra.....			11,24
		Materiales.....			7,20
		Suma la partida.....			18,44
		Costes indirectos.....		8,58%	1,58
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DOS CÉNTIMOS

21.03.16	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 3" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN 2440 DE 3" . P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,678 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	12,49	
TUBACNEST75	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 3"	7,46	7,46	
PP28AD108	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 3"	15,57	1,25	
ABRAREFRDN75	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACION 3" Y SISTEMA HILTI	1,17	0,59	
		Mano de obra.....			12,49
		Materiales.....			9,30
		Suma la partida.....			21,79
		Costes indirectos.....		8,58%	1,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.03.17	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 4" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN-2440 DE 4". P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MI-CF DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,755 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	13,91	
TUBACNEST100	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 4"	10,76	10,76	
PP28AD109	0,080 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 4"	22,45	1,80	
ABRAREFRDN100	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 4" Y SISTEMA HILTI	2,58	1,29	

Mano de obra.....	13,91
Materiales.....	13,85
Suma la partida.....	27,76
Costes indirectos.....	8,58%
	2,38
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>30,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

21.03.18	ml	<b>TUBO ACERO N.EST. DIN 2440 5" FRÍO</b> TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO DIN-2440 DE 5" PARA SOLDAR, P.P. DE SOLDADURAS, CODOS, TES, MANGUITOS, SOPORTES, DOS CAPAS DE IMPRIMACIÓN ANTI-OXIDANTE Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUSO SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE, ANILLOS PARA SUJECCIÓN TUBERÍAS DE CLIMATIZACION MIP-M-TYP DE LA MARCA HILTI O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADA INCLUSO PRUEBA DE PRESIÓN. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,755 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	13,91	
TUBACNEST125	1,000 ml	TUBERÍA ACERO NEGRO EST. 5"	14,28	14,28	
PP28AD110	0,100 ud	PP ACCESORIOS ACERO NEGRO 5"	29,34	2,93	
ABRAREFRDN125	0,500 ud	ABRAZ. PARA REFRIGERACIÓN 5" Y SISTEMA HILTI	4,13	2,07	

Mano de obra.....	13,91
Materiales.....	19,28
Suma la partida.....	33,19
Costes indirectos.....	8,58%
	2,85
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>36,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

21.03.19	ml	<b>AISL. COQUILLA AF e=20mm/ARMAFLEX 1/2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX M-22 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN 1/2", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 20 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCIÓN AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84	
AISAF20X22	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1/2"	3,07	3,22	
P07CE300	0,120 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,49	

Mano de obra.....	1,84
Materiales.....	4,71
Suma la partida.....	6,55
Costes indirectos.....	8,58%
	0,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.20	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=21mm/ARMAFLEX 3/4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX M-28 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 3/4", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 21 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO.INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84		
AISAF21X28	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 3/4"	3,75	3,94		
P07CE300	0,120 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,49		
					Mano de obra.....	1,84
					Materiales.....	5,43
					Suma la partida.....	7,27
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,62
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.03.21	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=21.5mm/ARMAFLEX 1"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX M-35 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 1", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 21.5 MM.,CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO.INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,180 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,32		
AISAF21.5X35	1,050 ml	COQUILLA AF e=21.5 mm/ARMAFLEX 1"	4,19	4,40		
P07CE300	0,140 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,74		
					Mano de obra.....	3,32
					Materiales.....	6,14
					Suma la partida.....	9,46
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,81
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

21.03.22	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=27mm/ARMAFLEX 1 1/4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX R-42 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 1 1/4", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,120 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,21		
AISAF27X42	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1 1/4"	9,09	9,54		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	2,21
					Materiales.....	11,72
					Suma la partida.....	13,93
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,20
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.23	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=27.5mm/ARMAFLEX 1 1/2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX R-48 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 1 1/2", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCIÓN AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,120 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,21		
AISAF27.5X48	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 1 1/2"	9,94	10,44		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	2,21
					Materiales.....	12,62
					Suma la partida.....	14,83
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	16,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

21.03.24	ml	<b> AISL. COQUILLA AF/ e=29mmARMAFLEX 2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX R-60 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 2", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 29 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCIÓN AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,76		
AISAF29X60	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 2"	12,39	13,01		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	2,76
					Materiales.....	15,19
					Suma la partida.....	17,95
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	19,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

21.03.25	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=30mm/ARMAFLEX 2 1/2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX R-76 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 2 1/2", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 30 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCIÓN AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
AISAF30X76	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 2 1/2"	14,28	14,99		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	17,17
					Suma la partida.....	20,12
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	21,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.26	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=30.5mm/ARMAFLEX 3"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX R-89 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 3", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 30.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,180 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,32		
AISAFR30.5X89	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 3"	16,37	17,19		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	3,32
					Materiales.....	19,37
					Suma la partida.....	22,69
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,95
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

21.03.27	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=45mm/ARMAFLEX 4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX AF 36-114 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 4", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 45 MM.,CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68		
AISAF45X114	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 4"	27,86	29,25		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	3,68
					Materiales.....	31,43
					Suma la partida.....	35,11
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,01
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>38,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

21.03.28	ml	<b> AISL. COQUILLA AF e=45mm/ARMAFLEX 5"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA AF/ARMAFLEX AF36X140 O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DN 5", CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 45 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -50°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO.INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,220 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,05		
AISAF45X140	1,050 ml	COQUILLA AF/ARMAFLEX 5"	30,24	31,75		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	4,05
					Materiales.....	33,93
					Suma la partida.....	37,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,26
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>41,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.29	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 1/2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 1/2", (SH22X022) CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C (20°C). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C A +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84		
AISSH22X022	1,000 ml	AISL. COQ. 22 MM SH22x022	3,65	3,65		
P07CE300	0,120 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,49		
					Mano de obra.....	1,84
					Materiales.....	5,14
					Suma la partida.....	6,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,60
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

21.03.30	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 3/4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 3/4" (SH-22X028), CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C (20°C). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84		
AISSH22X028	1,000 ml	AISL. COQ. 3/4" SH22X028	4,37	4,37		
P07CE300	0,120 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,49		
					Mano de obra.....	1,84
					Materiales.....	5,86
					Suma la partida.....	7,70
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03.31	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 1"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 1", (SH27X042) CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,100 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,84		
AISSH25X034	1,000 ml	AISL. COQ. 1" SH22X035	5,12	5,12		
P07CE300	0,120 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,49		
					Mano de obra.....	1,84
					Materiales.....	6,61
					Suma la partida.....	8,45
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,73
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.32	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 1 1/4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 1 1/4", (SH27X042) CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,120 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,21		
AISSH27X042	1,000 ml	AISL. COQ. 27 MM SH27X042	4,74	4,74		
P07CE300	0,150 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	1,86		
					Mano de obra.....	2,21
					Materiales.....	6,60
					Suma la partida.....	8,81
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,76
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

21.03.33	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 2"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA DE ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 2" CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27MM, CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
AISSH27X50	1,000 ml	AISL. COQ. 27 MM X DN50	7,83	7,83		
P07CE300	0,180 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,24		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	10,07
					Suma la partida.....	13,02
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,12
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

21.03.34	ml	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 3"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 3", (SH27X089) CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,180 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,32		
AISSH27X089	1,000 ml	AISL. COQ. 27 MM X DN75	8,92	8,92		
P07CE300	0,180 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,24		
					Mano de obra.....	3,32
					Materiales.....	11,16
					Suma la partida.....	14,48
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,24
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.03.35	mI	<b>AISL. COQUILLA SH/ARMAFLEX 4"</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE CLIMATIZACIÓN DE CALOR DN 4", (SH37X110) CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 37 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLA-DO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,180 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,32		
AISSH37X110	1,000 ml	AISL. COQ. 37 MM X DN100	10,70	10,70		
P07CE300	0,180 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,24		
					Mano de obra.....	3,32
					Materiales.....	12,94
					Suma la partida.....	16,26
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,40
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.03.36	m2	<b>RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN CHAPA DE ALUMINIO</b> RECUBRIMIENTO EXTERIOR EN CHAPA DE ALUMINIO DE 0.6 MM, PARA TUBERÍAS EN LAS SALAS DE MÁQUINAS (SALAS DE BOMBAS Y SALAS DE CLIMATIZADORES) Y EXTERIORES. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLA-DO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	11,01		
PALUM1	1,000 m2	CHAPA ALUMINIO 0.6MM	3,51	3,51		
					Mano de obra.....	11,01
					Materiales.....	3,51
					Suma la partida.....	14,52
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,25
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 21.04 VENTILADORES

21.04.01	ud	<b>VENTILADOR SOBREPRESIÓN ESCALERA VPE2-2</b> CAJA DE VENTILACIÓN AXIAL CON AISLAMIENTO IGNÍFUGO DE MELAMINA CON CARCASA EXTERIOR ANTICORROSIVA GALVANIZADA EN CALIENTE, PALAS DE ALUMINIO CON CASQUILLO DE ARRASTRE DE ACERO Y MOTOR TRIFÁSICO - IP55 - CLASE F, MARCA S&P MODELO CGT/6-800-3/0,75KW-230/400V-50HZ PARA UN CAUDAL 3860 L/SEG] Y PRESIÓN TOTAL DE 70 PASCALES TOTALMENTE MONTADO, CONEXIONADO Y PUESTA EN MARCHA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	2,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	73,40		
PSPPP02052T0	1,000 ud	CGT/6-800-3/0.75KW	1.084,61	1.084,61		
					Mano de obra.....	73,40
					Materiales.....	1.084,61
					Suma la partida.....	1.158,01
					Costes indirectos.....	8,58%
						99,36
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.257,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 21.05 UNIDADES TERMINALES</b>					
21.05.01	ud	<b>FANCOIL SCHAKO SP114-HT4RR (FC-01)</b> FAN-COIL SIN ENVOLVENTE CON FILTRO VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN TECHO, DE LA MARCA SCHAKO MODELO SP114-HT4RR O EQUIVALENTE, FUNCIONAMIENTO A CUATRO TUBOS. ESTRUCTURA PORTANTE FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, AISLADA TÉRMICAMENTE EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON LA BATERÍA DE INTERCAMBIO TÉRMICO. VOLUTA Y RODETE CONSTRUIDAS EN MATERIAL PLÁSTICO. GRUPO MOTO-VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DOBLE OÍDO DE PALAS HACIA DELANTE MONOFÁSICO. EQUIPADO CON FILTRO DE EFICACIA DE FILTRADO EU2 ACCESIBLE TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO POR LA INFERIOR. POSIBILIDAD DE SELECCIÓN DE 6 VELOCIDADES (3 DE ELLAS PREFIJADAS DESDE FÁBRICA) Y CON UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE HASTA 70 PA. CACTERISTICAS SEGÚN HOJAS DE ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS DEL PROYECTO. INCLUSO P.P. CONEXIÓN A RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE MEDIANTE TUBERIA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5, PLENUM DE RETORNO EN CHAPA GALVANIZADA, BANDEJA DE CONDENSADOS Y PP DE RED DE EVACUACIÓN, SOPORTES CON ELEMENTOS ANTIMBRATORIOS DE APOYO TIPO MITS A AG Y CONEXIONES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00	
FC-SP114-HT4R	1,000 ud	FANCOIL SCHAKO SP114-HT4R	280,51	280,51	
SUP4T10	1,000 ud	SUPLEMENTO A 4 TUBOS	39,24	39,24	
PLFCSC10	1,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	76,82	76,82	
E24AG0110	2,000 m	TUBO PE RETIC. D=16 MM SERIE 5	0,92	1,84	
mi36tia110a	20,000 m	Tubo de PP Polo-Kal ng DN=32 mm.	3,21	64,20	
mi36pia110a	2,000 ud	Codo 87°30' de PP insonorizado DN=32 mm.	1,23	2,46	
mi36pia130a	1,000 ud	Manguito de dilatación de insonorizado DN=32 mm.	2,45	2,45	
SUP-BC	1,000 ud	SUPLEMENTO BANDEJA DE CONDENSADOS	13,57	13,57	
		Mano de obra.....			28,00
		Materiales.....			481,09
		Suma la partida.....			509,09
		Costes indirectos.....		8,58%	43,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>552,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>21.05.02</b>	<b>ud</b>	<b>FANCOIL SCHAKO SP214-HT4RR (FC-02)</b> FAN-COIL A CUATRO TUBOS SIN ENVOLVENTE CON FILTRO VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN TECHO, DE LA MARCA SCHAKO MODELO SP214-HT4RR O EQUIVALENTE. ESTRUCTURA PORTANTE FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, AISLADA TÉRMICAMENTE EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON LA BATERÍA DE INTERCAMBIO TÉRMICO. VOLUTA Y RODETE CONSTRUIDAS EN MATERIAL PLÁSTICO. GRUPO MOTO-VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DOBLE OÍDO DE PALAS HACIA DELANTE MONOFÁSICO. EQUIPADO CON FILTRO DE EFICACIA DE FILTRADO EU2 ACCESIBLE TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO POR LA INFERIOR. POSIBILIDAD DE SELECCIÓN DE 6 VELOCIDADES (3 DE ELLAS PREFIJADAS DESDE FÁBRICA) Y CON UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE HASTA 70 PA. CACTERÍSTICAS SEGÚN HOJAS DE ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS DEL PROYECTO. INCLUSO P.P. CONEXIÓN A RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE MEDIANTE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5, PLENUM DE RETORNO EN CHAPA GALVANIZADA, BANDEJA DE CONDENSADOS Y PP DE RED DE EVACUACIÓN, SOPORTES CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DE APOYO TIPO MITS A AG Y CONEXIONES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00		
FC-SP214HT4R	1,000 u	FANCOIL SP214-HT4R	429,99	429,99		
SUP-4TU	1,000 ud	SUPLEMENTO 4 TUBOS	75,13	75,13		
PLFCSC50	1,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	138,60	138,60		
E24AG0110	2,000 m	TUBO PE RETIC. D=16 MM SERIE 5	0,92	1,84		
mi36tia110a	20,000 m	Tubo de PP Polo-Kal ng DN=32 mm.	3,21	64,20		
mi36pia110a	2,000 ud	Codo 87°30' de PP insonorizado DN=32 mm.	1,23	2,46		
mi36pia130a	1,000 ud	Manguito de dilatación de insonorizado DN=32 mm.	2,45	2,45		
SUP-BC	1,000 ud	SUPLEMENTO BANDEJA DE CONDENSADOS	13,57	13,57		
		Mano de obra.....			28,00	
		Materiales.....			728,24	
		Suma la partida.....			756,24	
		Costes indirectos.....		8,58%	64,89	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>821,13</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con TRECE CÉNTIMOS

<b>21.05.03</b>	<b>ud</b>	<b>FANCOIL SCHAKO SP304-HT4RR (FC-03)</b> FAN-COIL A CUATRO TUBOS SIN ENVOLVENTE CON FILTRO VERTICAL PARA INSTALACIÓN EN TECHO, DE LA MARCA SCHAKO MODELO SP304-HT4RR O EQUIVALENTE. ESTRUCTURA PORTANTE FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO DE 1 MM DE ESPESOR, AISLADA TÉRMICAMENTE EN LAS ZONAS EN CONTACTO CON LA BATERÍA DE INTERCAMBIO TÉRMICO. VOLUTA Y RODETE CONSTRUIDAS EN MATERIAL PLÁSTICO. GRUPO MOTO-VENTILADOR CENTRÍFUGO DE DOBLE OÍDO DE PALAS HACIA DELANTE MONOFÁSICO. EQUIPADO CON FILTRO DE EFICACIA DE FILTRADO EU2 ACCESIBLE TANTO POR LA PARTE TRASERA COMO POR LA INFERIOR. POSIBILIDAD DE SELECCIÓN DE 6 VELOCIDADES (3 DE ELLAS PREFIJADAS DESDE FÁBRICA) Y CON UNA PRESIÓN DISPONIBLE DE HASTA 70 PA. CACTERÍSTICAS SEGÚN HOJAS DE ESPECIFICACIONES INCLUIDAS EN LOS ANEXOS DEL PROYECTO. INCLUSO P.P. CONEXIÓN A RED DE AGUA FRIA Y CALIENTE MEDIANTE TUBERÍA DE POLIETILENO RETICULADO SERIE 5, PLENUM DE RETORNO EN CHAPA GALVANIZADA, BANDEJA DE CONDENSADOS Y PP DE RED DE EVACUACIÓN, SOPORTES CON ELEMENTOS ANTIVIBRATORIOS DE APOYO TIPO MITS A AG Y CONEXIONES. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,763 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	28,00		
FC-SP304-HT4R	1,000 ud	FANCOIL SCHAKO SP304-HT4R	554,73	554,73		
PLFCSC30	1,000 ud	PLENUM CHAPA GALVANIZADA PARA RETORNO FANCOIL	109,38	109,38		
SUP4TUB30	1,000 ud	SUPLEMENTO A 4 TUBOS	65,12	65,12		
E24AG0110	2,000 m	TUBO PE RETIC. D=16 MM SERIE 5	0,92	1,84		
mi36tia110a	20,000 m	Tubo de PP Polo-Kal ng DN=32 mm.	3,21	64,20		
mi36pia110a	2,000 ud	Codo 87°30' de PP insonorizado DN=32 mm.	1,23	2,46		
mi36pia130a	1,000 ud	Manguito de dilatación de insonorizado DN=32 mm.	2,45	2,45		
SUP-BC	1,000 ud	SUPLEMENTO BANDEJA DE CONDENSADOS	13,57	13,57		
		Mano de obra.....			28,00	
		Materiales.....			813,75	
		Suma la partida.....			841,75	
		Costes indirectos.....		8,58%	72,22	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>913,97</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.05.04</b>	<b>ud</b>	<b>UNIDAD INTERIOR PARED 7,1 KW</b>			
		UNIDAD INTERIOR SERIE SKY-AIR DE TIPO PARED, MARCA DAIKIN, MODELO FAQ71B O SIMILAR APROBADO DE 7.100 W DE POTENCIA FRIGORÍFICA, CON REFRIGERANTE R410A. SE INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE, CONEXIONADO FRIGORÍFICO CON SU PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y GAS, FORMACIÓN DE SIFONES DE DESAGÜE DE CONDENSADOS Y CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	2,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	73,40	
FAQ70B	1,000 ud	UNIDAD INTERIOR DE PARED FAQ100B	821,38	821,38	
CLDK003A	30,000 m	TUBERIA CU DESHIDRATADO 5/8"	2,07	62,10	
CLDK003B	30,000 m	COQUILLA ARMAFLEX IT ESP.30MM D=5/8"	2,40	72,00	
CLDK002A	30,000 m	TUBERIA CU DESHIDRATADO 3/8"	1,17	35,10	
CLDK002B	30,000 m	COQUILLA ARMAFLEX IT ESP. 30MM D=3/8"	1,85	55,50	
P17VC010	20,000 m.	TUBO POLIPROPILENO EVAC.40MM	0,92	18,40	
P17VP010	2,000 ud	CODO M-H PVC EVACUACIÓN J.PEG. 40 MM.	0,30	0,60	
P17VP170	1,000 ud	MANGUITO H-H POLIPROPILENO EVAC. JUNTA ELÁSTICA. 40 MM.	0,62	0,62	

Mano de obra.....	73,40
Materiales.....	1.065,70
Suma la partida.....	1.139,10
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.236,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>21.05.05</b>	<b>ud</b>	<b>UNIDAD EXTERIOR 7,1 KW</b>													
		UNIDAD EXTERIOR SPLIT SERIE CONFORT INVERTER SKY AIR MARCA DAIKIN MOD. RZQS71D7V1B O SIMILAR APROBADA, DE 7.100 W DE POTENCIA FRIGORÍFICA, CON REFRIGERANTE R410A. SE INCLUYE SISTEMA DE ANCLAJE, CONEXIONADO FRIGORÍFICO CON SU PARTE PROPORCIONAL DE TUBERÍAS DE LÍQUIDO Y GAS, FORMACIÓN DE SIFONES DE DESAGÜE DE CONDENSADOS Y CONEXIONADO A LA RED DE SANEAMIENTO; INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, MANO DE OBRA, TRANSPORTE Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA													
O010A150	2,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	73,40											
RZQS70D7V1B	1,000 ud	Unidad exterior split modelo RZQS100D7V1B	1.009,18	1.009,18											
SISTSPOPOR100	1,000 ud	P.P de sistema de soporte	90,14	90,14											
			<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Mano de obra.....</td> <td>73,40</td> </tr> <tr> <td>Materiales.....</td> <td>1.099,32</td> </tr> <tr> <td>Suma la partida.....</td> <td>1.172,72</td> </tr> <tr> <td>Costes indirectos.....</td> <td>8,58%</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL PARTIDA.....</b></td> <td><b>1.273,34</b></td> </tr> </tbody> </table>		Mano de obra.....	73,40	Materiales.....	1.099,32	Suma la partida.....	1.172,72	Costes indirectos.....	8,58%	<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.273,34</b>	
Mano de obra.....	73,40														
Materiales.....	1.099,32														
Suma la partida.....	1.172,72														
Costes indirectos.....	8,58%														
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1.273,34</b>														

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 21.06 CONDUCTOS</b>					
21.06.01	m2	<b>CONDUCTO DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO</b>			
		CONDUCTO RECTANGULAR REALIZADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, DE DIFERENTES ESPESORES COMPRENDIDOS ENTRE 0.6 MM. Y 1.2 MM., SEGÚN NORMA UNE, SISTEMA DE UNIÓN TIPO "METU", INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE REGISTROS PARA LIMPIEZA Y DE TODOS LOS ACCESORIOS, MONTAJE, SUJECCIÓN Y SELLADO GARANTIZANDO UNA PERFECTA ESTANQUEIDAD Y LIMPIEZA. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,167 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	6,13	
P28OG005b	1,000 m2	CHAPA DE ACERO GALVANIZADO	16,23	16,23	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
		Mano de obra.....			6,13
		Materiales.....			16,34
		Suma la partida.....			22,47
		Costes indirectos.....		8,58%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

21.06.02	m2	<b>AISL. COND. METAL LAN VID. 50mm</b>			
		AISLAMIENTO DE CONDUCTOS DE IMPULSION E INSTALADOS A LA INTEMPERIE ISOVER ISOAIR DE FIBRA DE VIDRIO DE ESPESOR 50 MM PARA UNA CONDUCTIVIDAD DE 0.04 W/(MK), CON UN REVESTIMIENTO DE KRAFT + ALUMINIO REFORZADO QUE ACTÚA COMO SOPORTE Y BARRERA DE VAPOR. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,126 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	4,62	
P21CM030INTA	1,000 m2	MANTA LANA VIDRIO 50mm. AL	5,37	5,37	
		Mano de obra.....			4,62
		Materiales.....			5,37
		Suma la partida.....			9,99
		Costes indirectos.....		8,58%	0,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 21.07 COMPUERTAS CORTAFUEGOS

21.07.01	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 201X201, MOTOR</b>			
		COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 201X201 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON EL CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 201X201	142,83	142,83	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			261,82
		Suma la partida.....			270,22
		Costes indirectos.....		8,58%	23,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>293,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.07.02</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 252X252, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 252X252 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON EL CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH003	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 252X252	144,59	144,59	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			263,58
		Suma la partida.....			271,98
		Costes indirectos.....		8,58%	23,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>295,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>21.07.03</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 318X252, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 318X252 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON EL CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH0051	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 318X252	150,42	150,42	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			269,41
		Suma la partida.....			277,81
		Costes indirectos.....		8,58%	23,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>301,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>21.07.04</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 318X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 318X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON EL CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH005	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 318X318	153,94	153,94	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			272,93
		Suma la partida.....			281,33
		Costes indirectos.....		8,58%	24,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>305,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.07.05	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 357X201, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 357X201 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH0071	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 357X201	150,42	150,42	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			269,41
		Suma la partida.....			277,81
		Costes indirectos.....		8,58%	23,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>301,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

21.07.06	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 400X400, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 400X400 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH0093	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 400X400	165,04	165,04	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			284,03
		Suma la partida.....			292,43
		Costes indirectos.....		8,58%	25,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>317,52</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.07.07	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 449X201, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 400X400 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH0093A	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 449X201	148,08	148,08	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			267,07
		Suma la partida.....			275,47
		Costes indirectos.....		8,58%	23,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>299,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.07.08</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 449X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 449X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001008	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 449X318	161,53	161,53	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			280,52
		Suma la partida.....			288,92
		Costes indirectos.....		8,58%	24,79
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>313,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TRECE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>21.07.09</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 503X201, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 503X201 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001016	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X201	153,81	153,81	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			272,80
		Suma la partida.....			281,20
		Costes indirectos.....		8,58%	24,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>305,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>21.07.10</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 503X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 503X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001012	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X318	165,58	165,58	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			284,57
		Suma la partida.....			292,97
		Costes indirectos.....		8,58%	25,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>318,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.07.11	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 503X400, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 503X400 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH00999000	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 503X400	188,97	188,97		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	307,96
					Suma la partida.....	316,36
					Costes indirectos.....	8,58% 27,14
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>343,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

21.07.12	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 565X252, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 565X252 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH0099IU	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 565X252	162,85	162,85		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	281,84
					Suma la partida.....	290,24
					Costes indirectos.....	8,58% 24,90
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>315,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS QUINCE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

21.07.13	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 565X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 565X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH0099	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 565X318	169,12	169,12		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	288,11
					Suma la partida.....	296,51
					Costes indirectos.....	8,58% 25,44
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>321,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.07.14	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 634X252, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 634X252 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH01003	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 634X201	179,22	179,22	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			298,21
		Suma la partida.....			306,61
		Costes indirectos.....		8,58%	26,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>332,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

21.07.15	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 711X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 711X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001006JK	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 711X318	180,66	180,66	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			299,65
		Suma la partida.....			308,05
		Costes indirectos.....		8,58%	26,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>334,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.07.16</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 711X400, MOTOR</b>			
		COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 711X400 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH001006DF	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 711X400	191,76	191,76	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			310,75
		Suma la partida.....			319,15
		Costes indirectos.....		8,58%	27,38
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>346,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>21.07.17</b>	<b>ud</b>	<b>COMP. CORTAFUEG. 797X503, MOTOR</b>			
		COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 797X503 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40	
CCSCH00101A	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 797X503	272,25	272,25	
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99	
		Mano de obra.....			8,40
		Materiales.....			391,24
		Suma la partida.....			399,64
		Costes indirectos.....		8,58%	34,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>433,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.07.18	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 894X318, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 894X318 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH00997RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X318	186,35	186,35		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	305,34
					Suma la partida.....	313,74
					Costes indirectos.....	8,58%
						26,92
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>340,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

21.07.19	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 894X400, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 894X400 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH00998RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X400	204,44	204,44		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	323,43
					Suma la partida.....	331,83
					Costes indirectos.....	8,58%
						28,47
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>360,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

21.07.20	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 894X449, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 894X449 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA.INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH00995RS	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 894X449	213,49	213,49		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	332,48
					Suma la partida.....	340,88
					Costes indirectos.....	8,58%
						29,25
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>370,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
21.07.21	ud	<b>COMP. CORTAFUEG. 1003X503, MOTOR</b> COMPUERTA CORTAFUEGOS, MARCA SCHAKO O EQUIVALENTE, DE 1003X503 MM.; CON CARCASA DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADA, CUELLO CON FUSIBLE TÉRMICO, CONTACTO FIN DE CARRERA, CIERRE CON ELECTROIMÁN DESENERGIZADO Y REARME A DISTANCIA CON SERVOMOTOR A 24 V. C.C., DE ACUERDO CON LA NORMA CTE DB SI. RESISTENCIA AL FUEGO RF-120 SEGUN UNE EN 1634-1 Y ESTANCA AL HUMO SEGUN DIN 4102. INCLUSO ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO MONTAJE Y COLOCACIÓN. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,229 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	8,40		
CCSCH0100RV	1,000 ud	COMP. CORTAFUEG. 1003X503	302,14	302,14		
ACTUTODOCP	1,000 ud	Actuador compuerta todo o nada	118,99	118,99		
					Mano de obra.....	8,40
					Materiales.....	421,13
					Suma la partida.....	429,53
					Costes indirectos.....	8,58%
						36,85
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>466,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 21.08 DIFUSIÓN DE AIRE

21.08.01	ud	<b>DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-800-SM-SAK-Z-L</b> DIFUSOR ROTACIONAL MARCA SCHAKO, TIPO DQJA-SQ-Z-B-600-SM-SAK-Z-L, O EQUIVALENTE, COMPUESTO DE DIFUSOR TAMAÑO 600 FABRICADO EN ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL 9010, DOTADA DE LAMAS DEFLECTORAS EN DISPOSICIÓN RADIAL FORMANDO UN CUADRADO CENTRADO EN LA PLACA, CON PERFIL AERODINÁMICO Y GIRO INDEPENDIENTE CADA 100 MM SOBRE EJE CONTINUO DE ALUMINIO, FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR BLANCO RAL 9010. PLENUM EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON BOCA DE CONEXIÓN LATERAL CIRCULAR, CHAPA PERFORADA ECUALIZADORA Y REGULACIÓN DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR SIN DESMONTAR NADA.TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35		
ITADIFDQJA60A	1,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-800-SM-SAK-Z-L	213,91	213,91		
					Mano de obra.....	18,35
					Materiales.....	213,91
					Suma la partida.....	232,26
					Costes indirectos.....	8,58%
						19,93
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>252,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

21.08.02	ud	<b>DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-600-SM-SAK-Z-L</b> DIFUSOR ROTACIONAL MARCA SCHAKO, TIPO DQJA-SQ-Z-B-600-SM-SAK-Z-L, O EQUIVALENTE, COMPUESTO DE DIFUSOR TAMAÑO 600 FABRICADO EN ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL 9010, DOTADA DE LAMAS DEFLECTORAS EN DISPOSICIÓN RADIAL FORMANDO UN CUADRADO CENTRADO EN LA PLACA, CON PERFIL AERODINÁMICO Y GIRO INDEPENDIENTE CADA 100 MM SOBRE EJE CONTINUO DE ALUMINIO, FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR BLANCO RAL 9010. PLENUM EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON BOCA DE CONEXIÓN LATERAL CIRCULAR, CHAPA PERFORADA ECUALIZADORA Y REGULACIÓN DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR SIN DESMONTAR NADA.TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35		
ITADIFDQJA600	1,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-600-SM-SAK-Z-L	171,23	171,23		
					Mano de obra.....	18,35
					Materiales.....	171,23
					Suma la partida.....	189,58
					Costes indirectos.....	8,58%
						16,27
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>205,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.08.03</b>	<b>ud</b>	<b>DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-500-SM-SAK-Z-L</b> DIFUSOR ROTACIONAL MARCA SCHAKO, TIPO DQJA-SQ-Z-B-500-SM-SAK-Z-L, O EQUIVALENTE, COMPUESTO DE DIFUSOR TAMAÑO 500 FABRICADO EN ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL 9010, DOTADA DE LAMAS DEFLECTORAS EN DISPOSICIÓN RADIAL FORMANDO UN CUADRADO CENTRADO EN LA PLACA, CON PERFIL AERODINÁMICO Y GIRO INDEPENDIENTE CADA 100 MM SOBRE EJE CONTINUO DE ALUMINIO, FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR BLANCO RAL 9010. PLENUM EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON BOCA DE CONEXIÓN LATERAL CIRCULAR, CHAPA PERFORADA ECUALIZADORA Y REGULACIÓN DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR SIN DESMONTAR NADA.TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35	
ITADIFDQJA500	1,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-B-500-SM-SAK-Z-L	136,18	136,18	
		Mano de obra.....			18,35
		Materiales.....			136,18
		Suma la partida.....			154,53
		Costes indirectos.....		8,58%	13,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>167,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>21.08.04</b>	<b>ud</b>	<b>DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-A-310-SM-SAK-Z-L</b> DIFUSOR ROTACIONAL MARCA SCHAKO, TIPO DQJA-SQ-Z-A-310-SM-SAK-Z-L, O EQUIVALENTE, COMPUESTO DE DIFUSOR TAMAÑO 310 FABRICADO EN ACERO LACADO EN COLOR BLANCO RAL 9010, DOTADA DE LAMAS DEFLECTORAS EN DISPOSICIÓN RADIAL FORMANDO UN CUADRADO CENTRADO EN LA PLACA, CON PERFIL AERODINÁMICO Y GIRO INDEPENDIENTE CADA 100 MM SOBRE EJE CONTINUO DE ALUMINIO, FABRICADAS EN MATERIAL SINTÉTICO COLOR BLANCO RAL 9010. PLENUM EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, CON BOCA DE CONEXIÓN LATERAL CIRCULAR, CHAPA PERFORADA ECUALIZADORA Y REGULACIÓN DE CAUDAL ACCESIBLE DESDE EL EXTERIOR SIN DESMONTAR NADA.TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35	
ITADIFDQJA310	1,000 ud	DIFUSOR RADIAL ROTACIONAL DQJA-SQ-Z-A-310-SM-SAK-Z-L	81,23	81,23	
		Mano de obra.....			18,35
		Materiales.....			81,23
		Suma la partida.....			99,58
		Costes indirectos.....		8,58%	8,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>108,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>21.08.05</b>	<b>ud</b>	<b>REGULADOR CAUDAL CONSTANTE D=100 MM</b> REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA UNA VARIACIÓN DE PRESIÓN ENTRE 50 Y 200PA, DE LA MARCA FRANCEAIR, MODELO CLD 100 O SIMILAR. COMPUESTO DE UN SISTEMA AUTO REGULABLE POR UNA COMPUERTA Y UN MUELLE AUTOREGULADOR. CLASIFICACIÓN AL FUEGO M1. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,250 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1º , Ayudante y Peón Esp.	46,79	11,70	
CLD100FRAIR	1,000 u	Regulador caudal constante d=100mm	17,13	17,13	
		Mano de obra.....			11,70
		Materiales.....			17,13
		Suma la partida.....			28,83
		Costes indirectos.....		8,58%	2,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>31,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.08.06</b>	<b>ud</b>	<b>REGULADOR CAUDAL CONSTANTE D=125 MM</b> REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA UNA VARIACIÓN DE PRESIÓN ENTRE 50 Y 200PA, DE LA MARCA FRANCEAIR, MODELO CLD 125 O SIMILAR. COMPUESTO DE UN SISTEMA AUTO REGULABLE POR UNA COMPUERTA Y UN MUELLE AUTOREGULADOR. CLASIFICACIÓN AL FUEGO M1. TOTALMENTE INSTALADO Y MONT INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍAADO.			
ATC00500	0,250 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	11,70	
CLD125FRAIR	1,000 u	Regulador caudal constante d=125mm	21,26	21,26	
		Mano de obra.....			11,70
		Otros.....			21,26
		Suma la partida.....			32,96
		Costes indirectos.....		8,58%	2,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>35,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>21.08.07</b>	<b>ud</b>	<b>REGULADOR CAUDAL CONSTANTE D=160 MM</b> REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA UNA VARIACIÓN DE PRESIÓN ENTRE 50 Y 200PA, DE LA MARCA FRANCEAIR, MODELO CLD 160 O SIMILAR. COMPUESTO DE UN SISTEMA AUTO REGULABLE POR UNA COMPUERTA Y UN MUELLE AUTOREGULADOR. CLASIFICACIÓN AL FUEGO M1. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,250 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	11,70	
CLD160FRAIR	1,000 u	Regulador caudal constante d=160mm	24,36	24,36	
		Mano de obra.....			11,70
		Otros.....			24,36
		Suma la partida.....			36,06
		Costes indirectos.....		8,58%	3,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>39,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>21.08.08</b>	<b>ud</b>	<b>REGULADOR CAUDAL CONSTANTE D=200 MM</b> REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE PARA UNA VARIACIÓN DE PRESIÓN ENTRE 50 Y 200PA, DE LA MARCA FRANCEAIR, MODELO CLD 200 O SIMILAR. COMPUESTO DE UN SISTEMA AUTO REGULABLE POR UNA COMPUERTA Y UN MUELLE AUTOREGULADOR. CLASIFICACIÓN AL FUEGO M1. TOTALMENTE INSTALADO Y MONTADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,250 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	11,70	
CLD200FRAIR	1,000 u	Regulador caudal constante d=200mm	28,51	28,51	
		Mano de obra.....			11,70
		Otros.....			28,51
		Suma la partida.....			40,21
		Costes indirectos.....		8,58%	3,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>21.08.09</b>	<b>ud</b>	<b>BOCA DE EXTRACCIÓN ASEOS</b> BOCA DE EXTRACCIÓN, DIÁMETRO 125 MM, MARCA TROX O EQUIVALENTE. PARTE FRONTAL EN CHAPA DE ACERO CON ACABADO PINTADO EN COLOR BLANCO. EJE ROSCADO CON REGULACIÓN, TUERCA Y MARCO DE MONTAJE EN ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35	
EXT_LVS125	1,000 ud	BOCA DE EXTRACCIÓN LVS 125	33,90	33,90	
		Mano de obra.....			18,35
		Materiales.....			33,90
		Suma la partida.....			52,25
		Costes indirectos.....		8,58%	4,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.08.10</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA DE EXTRACCIÓN PARA FANCOIL DE 1025 X 425</b> REJILLA PARA IMPULSIÓN O RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 1025X425 MM, MARCA TROX MODELO AH O EQUIVALENTE, EQUIPADA CON PORTAFILTRO PARA IR INSTALADA EN HABITACIONES DE HOSPITALIZACIÓN, CON LAMAS HORIZONTALES AERODINAMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,200 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	7,34	
REJ11025X425	1,000 ud	REJ. IMP.AH TROX 1225X425	289,15	289,15	
					Mano de obra..... 7,34
					Materiales..... 289,15
					Suma la partida..... 296,49
					Costes indirectos..... 8,58% 25,44
					<b>TOTAL PARTIDA..... 321,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>21.08.11</b>	<b>ud</b>	<b>DIFUSOR DE TECHO DOBLE DEFLEXIÓN IMP/EXT 573/264</b> DIFUSORES DE TECHO EN EJECUCIÓN CUADRADA O RECTANGULAR, ADECUADOS PARA IMPULSAR O EXTRAER EL AIRE EN SENTIDO HORIZONTAL, CON DIRECCIONES DE IMPULSIÓN OPCIONALES POR 2 LADOS, FORMADOS POR UNA PARTE FRONTAL CON UN MARCO FRONTAL (LOS PERFILES DEL MARCO ESTÁN CORTADOS A INGLETE Y UNIDOS ENTRE SÍ SIN FUGAS Y PROVISTOS DE AGUJEROS AVELLANADOS PARA SU SUJECIÓN EN OBRA, LLEVANDO ADEMÁS UNA JUNTA DE ESTANQUEIDAD PERIMETRAL), Y POR LA PARTE DIFUSORA CON LAMAS DIRECTRICES FIJAS, CON REGULACIÓN DE CAUDAL MEDIANE LAMAS OPUESTAS REGULABLES DESDE LA PARTE FRONTAL. LA PARTE FRONTAL ES DE PERFIL DE ALUMINIO EXTRUIDO ANODIZADO EN COLOR NATURAL E6-C-0. LAS PIEZAS SITUADAS DETRÁS SON DE CHAPA DE ACERO PERFILADA. LA PARTE FRONTAL PINTADA EN PINTURA EN POLVO EN COLOR BLANCO (RAL 9010) Y LA COMPUERTA DE REGULACIÓN EN COLOR NEGRO (RAL 9005). MARCA MODELO TROX ADQ-2/573X264/M10 EQUIVALENTE. COMPLETAMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	18,35	
ADQ-2/573/264	1,000 ud	DIFUSOR TECHO DOBLE DEFLEXION 573/264	130,81	130,81	
ADQ-M/573/264	1,000 ud	MARCO DE MONTAJE	8,78	8,78	
					Mano de obra..... 18,35
					Materiales..... 139,59
					Suma la partida..... 157,94
					Costes indirectos..... 8,58% 13,55
					<b>TOTAL PARTIDA..... 171,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>21.08.12</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA IMP/EXT./RET SCHAKO 325X125 mm</b> REJILLA LINEAL EN ALUMINIO PARA IMPULSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 325X125 MM, MARCA SCHAKO MODELO PA O EQUIVALENTE, PARA UN CAUDAL DE 300 M3/H, PÉRDIDA DE CARGA 20 PA Y POT. SONORA< 35 DB(A), CON LAMAS HORIZONTALES AERODINÁMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,200 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	7,34	
REJEXT325X125	1,000 ud	REJ. EXT./RET. 325X125	25,36	25,36	
					Mano de obra..... 7,34
					Materiales..... 25,36
					Suma la partida..... 32,70
					Costes indirectos..... 8,58% 2,81
					<b>TOTAL PARTIDA..... 35,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>21.08.13</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA IMP/EXT./RET. SCHAKO 425X125 mm</b> REJILLA LINEAL EN ALUMINIO PARA IMPULSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 425X125 MM, MARCA SCHAKO MODELO PA O EQUIVALENTE, PARA UN CAUDAL DE 450 M3/H, PÉRDIDA DE CARGA 20 PA Y POT. SONORA< 35 DB(A), CON LAMAS HORIZONTALES AERODINÁMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,153 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	5,62	
REJEXT425X125	1,000 ud	REJ. EXT./RET. SCHAKO PA+BSG425X125	39,66	39,66	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			39,66
		Suma la partida.....			45,28
		Costes indirectos.....		8,58%	3,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>21.08.14</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA IMP/EXT./RET. SCHAKO 325X225 mm</b> REJILLA LINEAL EN ALUMINIO PARA IMPULSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 325X225 MM, MARCA SCHAKO MODELO PA O EQUIVALENTE, PARA UN CAUDAL DE 650 M3/H, PÉRDIDA DE CARGA 20 PA Y POT. SONORA< 35 DB(A), CON LAMAS HORIZONTALES AERODINÁMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,153 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	5,62	
REJEXT325X225	1,000 ud	REJ. EXT./RET 325X225	47,55	47,55	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			47,55
		Suma la partida.....			53,17
		Costes indirectos.....		8,58%	4,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>21.08.15</b>	<b>ud</b>	<b>REJILLA IMP/EXT./RET. SCHAKO 425X225 mm</b> REJILLA LINEAL EN ALUMINIO PARA IMPULSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 425X225 MM, MARCA SCHAKO MODELO PA O EQUIVALENTE, PARA UN CAUDAL DE 950 M3/H, PÉRDIDA DE CARGA 20 PA Y POT. SONORA< 35 DB(A), CON LAMAS HORIZONTALES AERODINÁMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A150	0,153 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	5,62	
REJEXT425X225	1,000 ud	REJ. EXT./RET 425X225	58,79	58,79	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			58,79
		Suma la partida.....			64,41
		Costes indirectos.....		8,58%	5,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>69,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
21.08.16	ud	<b>REJILLA IMP/EXT./RET. SCHAKO 525X325 mm</b> REJILLA LINEAL EN ALUMINIO PARA IMPULSIÓN, RETORNO Y EXTRACCIÓN DE AIRE, DE 525X325 MM, MARCA SCHAKO MODELO FKU-W O EQUIVALENTE, PARA UN CAUDAL DE 1080 M3/H, PÉRDIDA DE CARGA 25 PA Y POT. SONORA < 30 DB(A), CON LAMAS HORIZONTALES AERODINÁMICAS DE PERFIL EXTRUSIONADO TOTALMENTE CONSTRUIDA EN ALUMINIO LACADO. EQUIPA MARCO DE MONTAJE EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, Y DISPOSITIVO DE FIJACIÓN OCULTO. EQUIPA COMPUERTA DE REGULACIÓN TIPO CORREDERA FABRICADA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. EQUIPA FILTRO ABSOLUTO PARA MONTAJE EN CONDUCTO ANTES DE LA REJILLA DE EXTRACCIÓN. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A150	0,153 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y Pén Esp.	36,70	5,62	
U831.T904	1,000 ud	CÉLULA DE FILTRO ABSOLUTO DE 305X610X78 MM	77,67	77,67	
REJEXT525X325	1,000 ud	REJ. EXT./RET. SCHAKO PA+BSG 525X325	118,96	118,96	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			196,63
		Suma la partida.....			202,25
		Costes indirectos.....		8,58%	17,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>219,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DIECINUEVE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 22 BAJA TENSIÓN

### SUBCAPÍTULO 22.01 CUADROS ELÉCTRICOS

#### APARTADO 22.01.01 CUADROS PARCIALES

##### SUBAPARTADO 22.01.01.01 CP0.CCEE1

##### ELEMENTO 22.01.01.01.01 SAI LOCAL CCEE P0

##### 22.01.01.01.01 ud C60N 2P 2D 38A CURVA C

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 38A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
P24341	1,000 ud	C60N 2P 2D 38A CURVA C	47,46	47,46

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	49,46
Suma la partida.....	54,27
Costes indirectos.....	8,58%
TOTAL PARTIDA.....	58,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

##### 22.01.01.01.02 ud C60N 2P 2D 16A CURVA C

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 16A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
P24337	1,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	161,70	161,70

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	163,70
Suma la partida.....	168,51
Costes indirectos.....	8,58%
TOTAL PARTIDA.....	182,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

##### 22.01.01.01.03 ud C60N "C" 2P 25A'

UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.

TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10
P24339	1,000 ud	C60N "C" 2P 25A'	35,76	35,76

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	37,76
Suma la partida.....	42,57
Costes indirectos.....	8,58%
TOTAL PARTIDA.....	46,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.04	ud	<b>C60N 4P 4D 63A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 4P 4D 63A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24369	1,000 ud	C60N 4P 4D 63A CURVA C	16,62	16,62		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	18,62
					Suma la partida.....	23,43
					Costes indirectos.....	8,58% 2,01
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,44</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.01.01.01.05	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/40/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/40/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26761	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/40/30	301,03	301,03		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	303,03
					Suma la partida.....	307,84
					Costes indirectos.....	8,58% 26,41
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>334,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

22.01.01.01.06	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/25/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/25/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26747	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/25/30	35,82	35,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	37,82
					Suma la partida.....	42,63
					Costes indirectos.....	8,58% 3,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

## ELEMENTO 22.01.01.02 ELEMENTOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.01	ud	<b>INS250 4P</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INS250 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P31107	1,000 ud	INS250 4P	16,24	16,24		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	18,24
					Suma la partida.....	23,05
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,98
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.02	ud	<b>1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P29450	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)	3,56	3,56		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,56
					Suma la partida.....	10,37
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,89
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.03	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/25/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/25/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26747	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/25/30	35,82	35,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	37,82
					Suma la partida.....	42,63
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.04	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/40/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/40/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26761	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/40/30	301,03	301,03		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	303,03
					Suma la partida.....	307,84
					Costes indirectos.....	8,58%
						26,41
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>334,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.05	ud	<b>CT 16A 2NA 230/240VCA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CT 16A 2NA 230/240VCA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P15957	1,000 ud	CT 16A 2NA 230/240VCA	31,50	31,50		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	33,50
					Suma la partida.....	38,31
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,29
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>41,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.06	ud	<b>PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P16564	1,000 ud	PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N	48,15	48,15		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	50,15
					Suma la partida.....	54,96
					Costes indirectos.....	8,58%
						4,72
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>59,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.07	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/63/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/63/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26774	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/63/30	18,00	18,00		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	20,00
					Suma la partida.....	24,81
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.08	ud	<b>C60N 2P 2D 16A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 16A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24337	1,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	161,70	161,70		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	163,70
					Suma la partida.....	168,51
					Costes indirectos.....	8,58%
						14,46
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>182,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.09	ud	<b>C60N "C" 2P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24339	1,000 ud	C60N "C" 2P 25A'	35,76	35,76		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	37,76
					Suma la partida.....	42,57
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,65
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.01.02.10	ud	<b>C60N 2P 2D 10A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 10A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24336	1,000 ud	C60N 2P 2D 10A CURVA C	117,03	117,03	

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	119,03
Suma la partida.....	123,84
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>134,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.11	ud	<b>C60N 2P 2D 38A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 38A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24341	1,000 ud	C60N 2P 2D 38A CURVA C	47,46	47,46	

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	49,46
Suma la partida.....	54,27
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>58,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.12	ud	<b>C60N "B" 2P 10A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 10A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24076	1,000 ud	C60N "B" 2P 10A'	10,33	10,33	

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	12,33
Suma la partida.....	17,14
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.01.02.13	ud	<b>C60N "B" 2P 16A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 16A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24077	1,000 ud	C60N "B" 2P 16A'	24,59	24,59	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			26,59
		Suma la partida.....			31,40
		Costes indirectos.....		8,58%	2,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.14	ud	<b>C60N "C" 4P 20A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 20A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24364	1,000 ud	C60N "C" 4P 20A'	12,18	12,18	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			14,18
		Suma la partida.....			18,99
		Costes indirectos.....		8,58%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.15	ud	<b>C60N 2P 2D 63A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 63A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24343	1,000 ud	C60N 2P 2D 63A CURVA C	8,57	8,57	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			10,57
		Suma la partida.....			15,38
		Costes indirectos.....		8,58%	1,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.16	ud	<b>C60N "B" 2P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24079	1,000 ud	C60N "B" 2P 25A'	3,66	3,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,66
					Suma la partida.....	10,47
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.17	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VV235U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2	4,30	4,30		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,30
					Suma la partida.....	11,11
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.18	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 4MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 4MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VV435U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 4MM2	7,33	7,33		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	9,33
					Suma la partida.....	14,14
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.01.01.02.19</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 16MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 16MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VVN1635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	4,62		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,62
					Suma la partida.....	11,43
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,98
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.20</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 6MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 6MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VV635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	1,68		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	3,68
					Suma la partida.....	8,49
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,73
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.21</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 35MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 35MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VVN3535U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 35MM2	0,93	0,93		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	2,93
					Suma la partida.....	7,74
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.01.02.22</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03801	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	1,14	1,14	
					Mano de obra..... 4,81
					Materiales..... 3,14
					Suma la partida..... 7,95
					Costes indirectos..... 8,58% 0,68
					<b>TOTAL PARTIDA..... 8,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.23</b>	<b>ud</b>	<b>MOD.DEV.RAIL</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOD.DEV.RAIL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03001	1,000 ud	MOD.DEV.RAIL	16,06	16,06	
					Mano de obra..... 4,81
					Materiales..... 18,06
					Suma la partida..... 22,87
					Costes indirectos..... 8,58% 1,96
					<b>TOTAL PARTIDA..... 24,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.24</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03203	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	16,84	16,84	
					Mano de obra..... 4,81
					Materiales..... 18,84
					Suma la partida..... 23,65
					Costes indirectos..... 8,58% 2,03
					<b>TOTAL PARTIDA..... 25,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.25	ud	<b>PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P04223	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	6,16	6,16		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	8,16
					Suma la partida.....	12,97
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,11
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.26	ud	<b>TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P03805	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	2,38	2,38		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	4,38
					Suma la partida.....	9,19
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,79
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.27	ud	<b>2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P04202	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	4,29	4,29		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,29
					Suma la partida.....	11,10
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,95
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,05</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.01.02.28	ud	<b>TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03806	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	1,38	1,38	
					4,81
					3,38
					8,19
					0,70
					8,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.29	ud	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08234	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	56,16	56,16	
					4,81
					58,16
					62,97
					5,40
					68,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.30	ud	<b>JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08841	1,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,50	3,50	
					4,81
					5,50
					10,31
					0,88
					11,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.31	ud	<b>ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P08214	1,000 ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830	29,67	29,67		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	31,67
					Suma la partida.....	36,48
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>39,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.32	ud	<b>PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P14881	1,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	5,79	5,79		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	7,79
					Suma la partida.....	12,60
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,08
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.33	ud	<b>BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P04201	1,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	0,82	0,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	2,82
					Suma la partida.....	7,63
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,65
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.34	ud	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P04214	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	4,86	4,86		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,86
					Suma la partida.....	11,67
					Costes indirectos.....	8,58% 1,00
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.35	ud	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P04215	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	4,86	4,86		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,86
					Suma la partida.....	11,67
					Costes indirectos.....	8,58% 1,00
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.36	ud	<b>2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P08867	1,000 ud	2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600	5,79	5,79		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	7,79
					Suma la partida.....	12,60
					Costes indirectos.....	8,58% 1,08
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.01.02.37</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03030	1,000 ud	PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE	1,31	1,31	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,31
		Suma la partida.....			8,12
		Costes indirectos.....		8,58%	0,70
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.38</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03231	1,000 ud	TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI	1,23	1,23	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,23
		Suma la partida.....			8,04
		Costes indirectos.....		8,58%	0,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.39</b>	<b>ud</b>	<b>BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P04066	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP	4,28	4,28	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,28
		Suma la partida.....			11,09
		Costes indirectos.....		8,58%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.01.02.40</b>	<b>ud</b>	<b>BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORZ. AL POWERCL</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORZ. AL POWERCL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P04060	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORZ. AL POWERCL	5,10	5,10	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			7,10
		Suma la partida.....			11,91
		Costes indirectos.....		8,58%	1,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.41</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03204	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M	1,06	1,06	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,06
		Suma la partida.....			7,87
		Costes indirectos.....		8,58%	0,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>22.01.01.01.02.42</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P03803	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	0,86	0,86	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			2,86
		Suma la partida.....			7,67
		Costes indirectos.....		8,58%	0,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.01.02.43	ud	<b>ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08204	1,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	37,10	37,10	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			39,10
		Suma la partida.....			43,91
		Costes indirectos.....		8,58%	3,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.44	ud	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=1200 COF/ARM+COF/A</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJADO G IP31 ANCHO=1200 COF/ARM+COF/A. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08831	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1200 COF/ARM+COF/A	3,92	3,92	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			5,92
		Suma la partida.....			10,73
		Costes indirectos.....		8,58%	0,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.01.01.01.02.45	ud	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=600MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJADO G IP31 ANCHO=600MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08830	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=600MM	2,13	2,13	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			4,13
		Suma la partida.....			8,94
		Costes indirectos.....		8,58%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.01.02.46	ud	<b>OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P03220	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	0,40	0,40		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	2,40
					Suma la partida.....	7,21
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	7,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO 22.01.01.02 CS.1.CCEE1

### ELEMENTO 22.01.01.02.01 ELEMENTOS

22.01.01.02.01.01	ud	<b>INS250 200A 4P</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INS250 200A 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P31103	1,000 ud	INS250 200A 4P	12,13	12,13		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	14,13
					Suma la partida.....	18,94
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	20,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.02	ud	<b>1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P29450	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)	3,56	3,56		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,56
					Suma la partida.....	10,37
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	11,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.02.01.03	ud	<b>C60N "C" 2P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24339	1,000 ud	C60N "C" 2P 25A'	35,76	35,76	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			37,76
		Suma la partida.....			42,57
		Costes indirectos.....		8,58%	3,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.04	ud	<b>C60N 2P 2D 10A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 10A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24336	1,000 ud	C60N 2P 2D 10A CURVA C	117,03	117,03	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			119,03
		Suma la partida.....			123,84
		Costes indirectos.....		8,58%	10,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>134,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.05	ud	<b>C60N 2P 2D 16A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 16A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24337	1,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	161,70	161,70	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			163,70
		Suma la partida.....			168,51
		Costes indirectos.....		8,58%	14,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>182,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.02.01.06	ud	<b>C60N 2P 2D 38A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 38A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24341	1,000 ud	C60N 2P 2D 38A CURVA C	47,46	47,46	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			49,46
		Suma la partida.....			54,27
		Costes indirectos.....		8,58%	4,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>58,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.07	ud	<b>C60N "B" 2P 10A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 10A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24076	1,000 ud	C60N "B" 2P 10A'	10,33	10,33	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			12,33
		Suma la partida.....			17,14
		Costes indirectos.....		8,58%	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.08	ud	<b>C60N "B" 2P 16A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 16A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24077	1,000 ud	C60N "B" 2P 16A'	24,59	24,59	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			26,59
		Suma la partida.....			31,40
		Costes indirectos.....		8,58%	2,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.02.01.09	ud	<b>C60N "C" 4P 20A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 20A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24364	1,000 ud	C60N "C" 4P 20A'	12,18	12,18		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	14,18
					Suma la partida.....	18,99
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.10	ud	<b>C60N "C" 4P 40A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 40A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24367	1,000 ud	C60N "C" 4P 40A'	15,66	15,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	17,66
					Suma la partida.....	22,47
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.11	ud	<b>C60N "B" 2P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "B" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24079	1,000 ud	C60N "B" 2P 25A'	3,66	3,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,66
					Suma la partida.....	10,47
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.02.01.12	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/25/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/25/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26747	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/25/30	35,82	35,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	37,82
					Suma la partida.....	42,63
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.13	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/40/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/40/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26761	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/40/30	301,03	301,03		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	303,03
					Suma la partida.....	307,84
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>334,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.14	ud	<b>CT 16A 2NA 230/240VCA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CT 16A 2NA 230/240VCA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P15957	1,000 ud	CT 16A 2NA 230/240VCA	31,50	31,50		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	33,50
					Suma la partida.....	38,31
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>41,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.02.01.15	ud	<b>PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P16564	1,000 ud	PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N	48,15	48,15		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	50,15
					Suma la partida.....	54,96
					Costes indirectos.....	8,58%
						4,72
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>59,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.16	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26804	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S	21,36	21,36		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	23,36
					Suma la partida.....	28,17
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,42
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>30,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.17	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 4MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 4MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VV435U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 4MM2	7,33	7,33		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	9,33
					Suma la partida.....	14,14
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,21
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.02.01.18	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV235U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2	4,30	4,30	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,30
		Suma la partida.....			11,11
		Costes indirectos.....		8,58%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.19	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 16MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 16MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VVN1635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	4,62	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,62
		Suma la partida.....			11,43
		Costes indirectos.....		8,58%	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.20	ud	<b>BORNA CONEX. BRIDA 6MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 6MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	1,68	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,68
		Suma la partida.....			8,49
		Costes indirectos.....		8,58%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.21</b>	<b>ud</b>	<b>MOD.DEV.RAIL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P3001	1,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	2,48	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	2,54
Suma la partida.....	2,92
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.22</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,110 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P3203	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	2,63	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	2,69
Suma la partida.....	3,07
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.23</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3806	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	4,03	4,03	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,13
Suma la partida.....	4,71
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.24</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,070 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,040 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P3801	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	1,76	1,76	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,80
Suma la partida.....	1,99
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.02.01.25	ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,370 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
P4223	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	9,28	

Mano de obra.....	1,15
Materiales.....	9,50
Suma la partida.....	10,65
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.26	ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3805	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	3,66	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,75
Suma la partida.....	4,13
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.27	ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P4202	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	6,53	

Mano de obra.....	0,77
Materiales.....	6,69
Suma la partida.....	7,46
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.28	ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54	
WW00400	3,610 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,08	
WW00300	1,970 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,08	
P8214	1,000 ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830	89,22	89,22	

Mano de obra.....	11,54
Materiales.....	91,38
Suma la partida.....	102,92
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>111,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.29</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18</b>			
TO01800	0,570 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,96	
WW00400	3,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,02	
WW00300	1,860 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,02	
P8234	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	84,41	84,41	

Mano de obra.....	10,96
Materiales.....	86,45
Suma la partida.....	97,41
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>105,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.30</b>	<b>ud</b>	<b>JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P8841	1,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,56	3,56	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,64
Suma la partida.....	4,02
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.31</b>	<b>ud</b>	<b>CERRADURA + 1 LLAVE RONIS 405 (MG)</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA + 1 LLAVE RONIS 405 (MG). INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08940	1,000 ud	CERRADURA + 1 LLAVE RONIS 405 (MG)	4,70	4,70	

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	6,70
Suma la partida.....	11,51
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.32</b>	<b>ud</b>	<b>PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P14881	1,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	5,79	5,79	

Mano de obra.....	4,81
Materiales.....	7,79
Suma la partida.....	12,60
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.33</b>	<b>ud</b>	<b>BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P4201	1,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	1,21	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,25
Suma la partida.....	1,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.34</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09	
P4214	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	7,30	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,48
Suma la partida.....	8,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.35</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09	
P4215	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	7,30	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,48
Suma la partida.....	8,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.36</b>	<b>ud</b>	<b>2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600</b>			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,350 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,190 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,10	
P8867	1,000 ud	2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	8,68	

Mano de obra.....	1,15
Materiales.....	8,89
Suma la partida.....	10,04
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.37</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,110 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P3803	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 3 MÓDULOS, ALTO=150MM	2,63	2,63	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	2,69
Suma la partida.....	3,07
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.38</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3030	1,000 ud	PLACA SOP G NS-INS250 HORIZ. FIJO MANE	3,82	3,82	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	3,92
Suma la partida.....	4,50
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.39</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3231	1,000 ud	TAPA G/P INS250 HORIZONTAL FIJO ROTATI	3,55	3,55	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,63
Suma la partida.....	4,01
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.01.40</b>	<b>ud</b>	<b>BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP</b>			
TO01800	0,090 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,73	
WW00400	0,520 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,16	
WW00300	0,280 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,15	
P4066	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN G NS-INS250 CABLES SUP	12,84	12,84	

Mano de obra.....	1,73
Materiales.....	13,15
Suma la partida.....	14,88
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.01.02.01.41	ud	BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORZ. AL POWERCL			
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00400	0,620 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,19	
WW00300	0,340 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,19	
P4060	1,000 ud	BLOQUE CONEXIÓN NS250 HORZ. AL POWERCL	15,27	15,27	
		Mano de obra.....			1,92
		Materiales.....			15,65
		Suma la partida.....			17,57
		Costes indirectos.....		8,58%	1,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.42	ud	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08833	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM	5,07	5,07	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			7,07
		Suma la partida.....			11,88
		Costes indirectos.....		8,58%	1,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

22.01.01.02.01.43	ud	<b>PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08274	1,000 ud	PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL	22,80	22,80	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			24,80
		Suma la partida.....			29,61
		Costes indirectos.....		8,58%	2,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.44</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08294	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3	17,18	17,18	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			19,18
		Suma la partida.....			23,99
		Costes indirectos.....		8,58%	2,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>26,05</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.02.01.45</b>	<b>ud</b>	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=600MM</b>			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P8830	1,000	TEJADO G IP31 ANCHO=600MM	6,41	6,41	
		Mano de obra.....			0,77
		Materiales.....			6,57
		Suma la partida.....			7,34
		Costes indirectos.....		8,58%	0,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,97</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.02.01.46</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM</b>			
TO01800	0,750 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	14,42	
WW00400	4,510 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,35	
WW00300	2,460 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,35	
P8204	1,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	111,55	111,55	
		Mano de obra.....			14,42
		Materiales.....			114,25
		Suma la partida.....			128,67
		Costes indirectos.....		8,58%	11,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>139,71</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.02.01.47</b>	<b>ud</b>	<b>4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P08868	1,000 ud	4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300	2,15	2,15	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			4,15
		Suma la partida.....			8,96
		Costes indirectos.....		8,58%	0,77
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,73</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.02.01.48</b>	<b>ud</b>	<b>OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P3220	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12	
		Mano de obra.....			0,19
		Materiales.....			1,16
		Suma la partida.....			1,35
		Costes indirectos.....		8,58%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## ELEMENTO 22.01.01.02.02 SAI LOCAL CCEE1 PARA CS.1.

<b>22.01.01.02.02.01</b>	<b>ud</b>	<b>C60N 2P 2D 16A CURVA C</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 16A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24337	1,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	161,70	161,70	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			163,70
		Suma la partida.....			168,51
		Costes indirectos.....		8,58%	14,46
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>182,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.02.02.02</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 2P 25A'</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 2P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24339	1,000 ud	C60N "C" 2P 25A'	35,76	35,76	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			37,76
		Suma la partida.....			42,57
		Costes indirectos.....		8,58%	3,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.02.02.03	ud	<b>C60N "C" 4P 40A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 40A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24367	1,000 ud	C60N "C" 4P 40A'	15,66	15,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	17,66
					Suma la partida.....	22,47
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,93
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

22.01.01.02.02.04	ud	<b>VIGI C60 'A' SI 2/25/30</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 2/25/30. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26747	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 2/25/30	35,82	35,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	37,82
					Suma la partida.....	42,63
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>46,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO 22.01.01.03 CP2.ASC.2.G

22.01.01.03.01	ud	<b>INTERPACT INS100 4P</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERPACT INS100 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P28909	1,000 ud	INTERPACT INS100 4P	6,75	6,75		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	8,75
					Suma la partida.....	13,56
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,16
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.01.03.02	ud	<b>INS250 200A 4P</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INS250 200A 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P31103	1,000 ud	INS250 200A 4P	12,13	12,13		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	14,13
					Suma la partida.....	18,94
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.01.01.03.03	ud	<b>1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)</b>				
TO01800	0,070 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35		
WW00400	0,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12		
WW00300	0,220 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,12		
P294507	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)	10,19	10,19		
					Mano de obra.....	1,35
					Materiales.....	10,43
					Suma la partida.....	11,78
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.01.01.03.04	ud	<b>2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25)</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P29324	1,000 ud	2 CACHE BORNES LARGOS 4P (NS100 A NS25)	3,29	3,29		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,29
					Suma la partida.....	10,10
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.05</b>	<b>ud</b>	<b>2 CUBRE BORNES CORTOS 4P (NS100 A NS25</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 CUBRE BORNES CORTOS 4P (NS100 A NS25. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P29322	1,000 ud	2 CUBRE BORNES CORTOS 4P (NS100 A NS25	2,31	2,31	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			4,31
		Suma la partida.....			9,12
		Costes indirectos.....		8,58%	0,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.06</b>	<b>ud</b>	<b>VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P26804	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S	21,36	21,36	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			23,36
		Suma la partida.....			28,17
		Costes indirectos.....		8,58%	2,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.07</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 40A'</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 40A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24367	1,000 ud	C60N "C" 4P 40A'	15,66	15,66	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			17,66
		Suma la partida.....			22,47
		Costes indirectos.....		8,58%	1,93
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.01.03.08</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24365	1,000 ud	C60N "C" 4P 25A'	6,36	6,36		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	8,36
					Suma la partida.....	13,17
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.09</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 16MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 16MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VVN1635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	4,62		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	6,62
					Suma la partida.....	11,43
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,98
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.10</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 35MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 35MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PAB1VVN3535U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 35MM2	0,93	0,93		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	2,93
					Suma la partida.....	7,74
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.11</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 6MM2</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 6MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	1,68	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,68
		Suma la partida.....			8,49
		Costes indirectos.....		8,58%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,22</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.03.12</b>	<b>ud</b>	<b>MOD.DEV.RAIL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P30011	1,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	2,48	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			2,54
		Suma la partida.....			2,92
		Costes indirectos.....		8,58%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.03.13</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,110 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P32039	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	2,63	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			2,69
		Suma la partida.....			3,07
		Costes indirectos.....		8,58%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>22.01.01.03.14</b>	<b>ud</b>	<b>CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3002	1,000 ud	CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD	4,01	4,01	
		Mano de obra.....			0,58
		Materiales.....			4,11
		Suma la partida.....			4,69
		Costes indirectos.....		8,58%	0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.15</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,130 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,070 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3204	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M	3,14	3,14	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			3,22
		Suma la partida.....			3,60
		Costes indirectos.....		8,58%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.16</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN</b>			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,370 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
P42236	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	9,28	
		Mano de obra.....			1,15
		Materiales.....			9,50
		Suma la partida.....			10,65
		Costes indirectos.....		8,58%	0,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.17</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P38050	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	3,66	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			3,75
		Suma la partida.....			4,13
		Costes indirectos.....		8,58%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.18</b>	<b>ud</b>	<b>2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES</b>			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P42024	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	6,53	
		Mano de obra.....			0,77
		Materiales.....			6,69
		Suma la partida.....			7,46
		Costes indirectos.....		8,58%	0,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.19</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOP G PL NS-INS250 VERT FIJO MAN</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,190 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
P3050	1,000	PLACA SOP G PL NS-INS250 VERT FIJO MAN	4,75	4,75	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,87
Suma la partida.....	5,45
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.20</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G PL INS250 VERTICAL FIJO ROTATIV</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3251	1,000 ud	TAPA G PL INS250 VERTICAL FIJO ROTATIV	3,78	3,78	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	3,87
Suma la partida.....	4,45
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.21</b>	<b>ud</b>	<b>CONEXIÓN G NS-INS250 VERT P.L. AL JDB</b>			
TO01800	0,080 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,54	
WW00400	0,490 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,270 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,15	
P4065	1,000 ud	CONEXIÓN G NS-INS250 VERT P.L. AL JDB	12,12	12,12	

Mano de obra.....	1,54
Materiales.....	12,42
Suma la partida.....	13,96
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>15,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.22</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,180 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
P3816	1,000 ud	TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300	4,49	4,49	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,60
Suma la partida.....	5,18
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.23</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3806	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	4,03	4,03	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,13
Suma la partida.....	4,71
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.24</b>	<b>ud</b>	<b>PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL</b>			
TO01800	0,460 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	8,85	
WW00400	2,770 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,83	
WW00300	1,510 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
P8274	1,000 ud	PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL	68,50	68,50	

Mano de obra.....	8,85
Materiales.....	70,16
Suma la partida.....	79,01
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>85,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.25</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3</b>			
TO01800	0,350 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00400	2,090 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,63	
WW00300	1,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
P8294	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3	51,56	51,56	

Mano de obra.....	6,73
Materiales.....	52,82
Suma la partida.....	59,55
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>64,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.26</b>	<b>ud</b>	<b>JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P8841	1,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,56	3,56	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,64
Suma la partida.....	4,02
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.27</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM</b>			
TO01800	0,750 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	14,42	
WW00400	4,510 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,35	
WW00300	2,460 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,35	
P8204	1,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	111,55	111,55	

Mano de obra.....	14,42
Materiales.....	114,25
Suma la partida.....	128,67
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>139,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.28</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18</b>			
TO01800	0,570 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,96	
WW00400	3,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,02	
WW00300	1,860 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,02	
P8234	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	84,41	84,41	

Mano de obra.....	10,96
Materiales.....	86,45
Suma la partida.....	97,41
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>105,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.29</b>	<b>ud</b>	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=900MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,280 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P8832	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=900MM	6,95	6,95	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,11
Suma la partida.....	8,07
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.30</b>	<b>ud</b>	<b>PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,040 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
WW00300	0,020 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,01	
P148815	1,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	1,05	1,05	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,07
Suma la partida.....	1,26
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.01.03.31</b>	<b>ud</b>	<b>MULTICLIP 200A, 4 P (3 FASES +NEUTRO)</b>				
TO01800	0,090 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,73		
WW00400	0,560 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,17		
WW00300	0,310 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17		
P4014	1,000	MULTICLIP 200A, 4 P (3 FASES +NEUTRO)	13,93	13,93		
					Mano de obra.....	1,73
					Materiales.....	14,27
					Suma la partida.....	16,00
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,37
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.32</b>	<b>ud</b>	<b>JDB AISLADO POWERCLIP 160A, 4P LONG=1,</b>				
TO01800	0,320 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,15		
WW00400	1,920 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,58		
WW00300	1,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,58		
P4126	1,000	JDB AISLADO POWERCLIP 160A, 4P LONG=1,	47,41	47,41		
					Mano de obra.....	6,15
					Materiales.....	48,57
					Suma la partida.....	54,72
					Costes indirectos.....	8,58%
						4,69
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>59,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.33</b>	<b>ud</b>	<b>BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3</b>				
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19		
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02		
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02		
P42013	1,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	1,21		
					Mano de obra.....	0,19
					Materiales.....	1,25
					Suma la partida.....	1,44
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,12
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.34</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM</b>				
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96		
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09		
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09		
P42143	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	7,30		
					Mano de obra.....	0,96
					Materiales.....	7,48
					Suma la partida.....	8,44
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,72
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.01.03.35</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09	
P42153	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	7,30	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,48
Suma la partida.....	8,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.36</b>	<b>ud</b>	<b>2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600</b>			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,350 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,190 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,10	
P88670	1,000 ud	2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	8,68	

Mano de obra.....	1,15
Materiales.....	8,89
Suma la partida.....	10,04
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.37</b>	<b>ud</b>	<b>4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300</b>			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P8868	1,000 ud	4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300	6,50	6,50	

Mano de obra.....	0,77
Materiales.....	6,66
Suma la partida.....	7,43
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.01.03.38</b>	<b>ud</b>	<b>OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P32203	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,16
Suma la partida.....	1,35
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBAPARTADO 22.01.01.04 CP2.ASC.2.R</b>					
22.01.01.04.01	ud	INS250 200A 4P UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INS250 200A 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P31103	1,000 ud	INS250 200A 4P	12,13	12,13	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			14,13
		Suma la partida.....			18,94
		Costes indirectos.....		8,58%	1,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>20,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
22.01.01.04.02	ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)			
TO01800	0,070 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35	
WW00400	0,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
WW00300	0,220 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,12	
P294508	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)	10,19	10,19	
		Mano de obra.....			1,35
		Materiales.....			10,43
		Suma la partida.....			11,78
		Costes indirectos.....		8,58%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
22.01.01.04.03	ud	VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P26804	1,000 ud	VIGI C60 'A' SI 4/63/300 S	21,36	21,36	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			23,36
		Suma la partida.....			28,17
		Costes indirectos.....		8,58%	2,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.01.04.04</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 40A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 40A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24367	1,000 ud	C60N "C" 4P 40A'	15,66	15,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	17,66
					Suma la partida.....	22,47
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,93
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

<b>22.01.01.04.05</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24365	1,000 ud	C60N "C" 4P 25A'	6,36	6,36		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	8,36
					Suma la partida.....	13,17
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>14,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

## APARTADO 22.01.02 CUADROS DE CLIMATIZACIÓN

### SUBAPARTADO 22.01.02.01 CS4.CLIMA.1

<b>22.01.02.01.01</b>	<b>ud</b>	<b>INTERPACT INS40 4P</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERPACT INS40 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P28901	1,000 ud	INTERPACT INS40 4P	3,82	3,82		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	5,82
					Suma la partida.....	10,63
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,91
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.02</b>	<b>ud</b>	<b>INTERPACT INS100 4P</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERPACT INS100 4P. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P28909	1,000 ud	INTERPACT INS100 4P	6,75	6,75	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			8,75
		Suma la partida.....			13,56
		Costes indirectos.....		8,58%	1,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>22.01.02.01.03</b>	<b>ud</b>	<b>1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80). INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,070 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35	
WW00400	0,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
WW00300	0,220 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,12	
P294500	1,000 ud	1 CONTACT AUXILIAR OF/SD/SDE/SDV (NS80)	10,19	10,19	
		Mano de obra.....			1,35
		Materiales.....			10,43
		Suma la partida.....			11,78
		Costes indirectos.....		8,58%	1,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,79</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>22.01.02.01.04</b>	<b>ud</b>	<b>MICROLOGIC 2.2 160A 4P4R NSX160/250</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICROLOGIC 2.2 160A 4P4R NSX160/250. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PLV430480	1,000 ud	MICROLOGIC 2.2 160A 4P4R NSX160/250	99,35	99,35	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			101,35
		Suma la partida.....			106,16
		Costes indirectos.....		8,58%	9,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>115,27</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO QUINCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.02.01.05	ud	<b>NSX160F 4P SR BLOQUE DE CORTE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NSX160F 4P SR BLOQUE DE CORTE. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PLV430408	1,000 ud	NSX160F 4P SR BLOQUE DE CORTE	90,05	90,05	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			92,05
		Suma la partida.....			96,86
		Costes indirectos.....		8,58%	8,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>105,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

22.01.02.01.06	ud	<b>BLOQUE VIGI ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE VIGI ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PLV429213	1,000 ud	BLOQUE VIGI ME 4P 200-440V CA 0,3A NSX	49,28	49,28	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			51,28
		Suma la partida.....			56,09
		Costes indirectos.....		8,58%	4,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>60,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

22.01.02.01.07	ud	<b>CUBREBORNES LARGOS 4P NSX100-250 INV/I</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBREBORNES LARGOS 4P NSX100-250 INV/I. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PLV429518	1,000 ud	CUBREBORNES LARGOS 4P NSX100-250 INV/I	4,77	4,77	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,77
		Suma la partida.....			11,58
		Costes indirectos.....		8,58%	0,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.01.02.01.08	ud	<b>PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P16564	1,000 ud	PRD40R 440/275V UP 1,2KV 3P+N	48,15	48,15	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			50,15
		Suma la partida.....			54,96
		Costes indirectos.....		8,58%	4,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.02.01.09	ud	<b>BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P26531	1,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 4P 30MA	34,62	34,62	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			36,62
		Suma la partida.....			41,43
		Costes indirectos.....		8,58%	3,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.01.02.01.10	ud	<b>BLOQUE VIGI C60/25 4P 300MA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE VIGI C60/25 4P 300MA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P26533	1,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 4P 300MA	20,46	20,46	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			22,46
		Suma la partida.....			27,27
		Costes indirectos.....		8,58%	2,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>29,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.02.01.11	ud	<b>CT 25A 3NA 230/240VCA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CT 25A 3NA 230/240VCA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P15961	1,000 ud	CT 25A 3NA 230/240VCA	17,97	17,97		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	19,97
					Suma la partida.....	24,78
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,13
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>26,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

22.01.02.01.12	ud	<b>BLOQUE VIGI C60/25 2P 30MA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BLOQUE VIGI C60/25 2P 30MA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P26509	1,000 ud	BLOQUE VIGI C60/25 2P 30MA	10,04	10,04		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	12,04
					Suma la partida.....	16,85
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,45
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

22.01.02.01.13	ud	<b>CT 63A 3NA 230/240VCA</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CT 63A 3NA 230/240VCA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P15972	1,000 ud	CT 63A 3NA 230/240VCA	9,87	9,87		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	11,87
					Suma la partida.....	16,68
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,43
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.02.01.14</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 20A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 20A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24364	1,000 ud	C60N "C" 4P 20A'	12,18	12,18		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	14,18
					Suma la partida.....	18,99
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>20,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.15</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 16A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 16A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
P24363	1,000 ud	C60N "C" 4P 16A'	34,89	34,89		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	36,89
					Suma la partida.....	41,70
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>45,28</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.16</b>	<b>ud</b>	<b>C60N 2P 2D 16A CURVA C</b>				
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15		
WW00400	0,340 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,10		
WW00300	0,190 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,10		
P243376	1,000 ud	C60N 2P 2D 16A CURVA C	8,49	8,49		
					Mano de obra.....	1,15
					Materiales.....	8,69
					Suma la partida.....	9,84
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.17</b>	<b>ud</b>	<b>C60N "C" 4P 25A'</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N "C" 4P 25A'. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24365	1,000 ud	C60N "C" 4P 25A'	6,36	6,36	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			8,36
		Suma la partida.....			13,17
		Costes indirectos.....		8,58%	1,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.18</b>	<b>ud</b>	<b>C60N 2P 2D 10A CURVA C</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE C60N 2P 2D 10A CURVA C. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
P24336	1,000 ud	C60N 2P 2D 10A CURVA C	117,03	117,03	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			119,03
		Suma la partida.....			123,84
		Costes indirectos.....		8,58%	10,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>134,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.19</b>	<b>ud</b>	<b>DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PGV2ME14	1,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 6-10A	10,43	10,43	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			12,43
		Suma la partida.....			17,24
		Costes indirectos.....		8,58%	1,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.20</b>	<b>ud</b>	<b>DISYUNT MAGNETOTERM 2,5-4A</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISYUNT MAGNETOTERM 2,5-4A. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PGV2ME08	1,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 2,5-4A	4,52	4,52	
					4,81
					6,52
					11,33
					0,97
					12,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.21</b>	<b>ud</b>	<b>DISYUNT MAGNETOTERM 37...50A</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISYUNT MAGNETOTERM 37...50A. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PGV3P50	1,000 ud	DISYUNT MAGNETOTERM 37...50A	46,59	46,59	
					4,81
					48,59
					53,40
					4,58
					57,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.22</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 4MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 4MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV435U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 4MM2	7,33	7,33	
					4,81
					9,33
					14,14
					1,21
					15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.23</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 6MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 6MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 6MM2	1,68	1,68	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			3,68
		Suma la partida.....			8,49
		Costes indirectos.....		8,58%	0,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.24</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 16MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 16MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VVN1635U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 16MM2	4,62	4,62	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,62
		Suma la partida.....			11,43
		Costes indirectos.....		8,58%	0,98
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.25</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VV235U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 2,5MM2	4,30	4,30	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			6,30
		Suma la partida.....			11,11
		Costes indirectos.....		8,58%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.26</b>	<b>ud</b>	<b>BORNA CONEX. BRIDA 35MM2</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BORNA CONEX. BRIDA 35MM2. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
PAB1VVN3535U	1,000 ud	BORNA CONEX. BRIDA 35MM2	0,93	0,93	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			2,93
		Suma la partida.....			7,74
		Costes indirectos.....		8,58%	0,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,40</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS					
<b>22.01.02.01.27</b>	<b>ud</b>	<b>MOD.DEV.RAIL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P30016	1,000 ud	MOD.DEV.RAIL	2,48	2,48	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			2,54
		Suma la partida.....			2,92
		Costes indirectos.....		8,58%	0,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,17</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS					
<b>22.01.02.01.28</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,110 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P32032	1,000	TAPA G/P MULTI 9, 3 MÓDULOS, ALTO=150M	2,63	2,63	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			2,69
		Suma la partida.....			3,07
		Costes indirectos.....		8,58%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,33</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS					
<b>22.01.02.01.29</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,130 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,070 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3204	1,000 ud	TAPA G/P MULTI 9, 4 MÓDULOS, ALTO=200M	3,14	3,14	
		Mano de obra.....			0,38
		Materiales.....			3,22
		Suma la partida.....			3,60
		Costes indirectos.....		8,58%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.30</b>	<b>ud</b>	<b>CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3002	1,000 ud	CARRIL MODULAR G REGULABLE PROFUNDIDAD	4,01	4,01	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,11
Suma la partida.....	4,69
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.31</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOP G NS250 VIGI HORIZ FIJO MANE</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,190 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
P3033	1,000	PLACA SOP G NS250 VIGI HORIZ FIJO MANE	4,67	4,67	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,79
Suma la partida.....	5,37
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.32</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA NSX250 VIGI HORIZ FIJO MANETA/ROT</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3292	1,000	TAPA NSX250 VIGI HORIZ FIJO MANETA/ROT	3,55	3,55	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,63
Suma la partida.....	4,01
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.33</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,090 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,050 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P3802	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 2 MÓDULOS, ALTO=100MM	2,27	2,27	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	2,33
Suma la partida.....	2,52
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.34</b>	<b>ud</b>	<b>POLYBLOC 250A 4 POLOS 9 SALIDAS POR FA</b>			
TO01800	0,070 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,35	
WW00400	0,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
WW00300	0,220 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,12	
P4034	1,000	POLYBLOC 250A 4 POLOS 9 SALIDAS POR FA	9,98	9,98	

Mano de obra.....	1,35
Materiales.....	10,22
Suma la partida.....	11,57
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.35</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN</b>			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,370 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
P42231	1,000 ud	PLACA SOPORTE G 4 FILAS VERTICAL. BORN	9,28	9,28	

Mano de obra.....	1,15
Materiales.....	9,50
Suma la partida.....	10,65
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.36</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P38055	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 5 MÓDULOS, ALTO=250MM	3,66	3,66	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,75
Suma la partida.....	4,13
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.37</b>	<b>ud</b>	<b>2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES</b>			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08	
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
P42027	1,000 ud	2 COLECTORES TIERRA CON 21 CONECTORES	6,53	6,53	

Mano de obra.....	0,77
Materiales.....	6,69
Suma la partida.....	7,46
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.38</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,070 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,040 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P3801	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 1 MÓDULO, ALTO=50MM	1,76	1,76	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,80
Suma la partida.....	1,99
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.39</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,180 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
P3816	1,000 ud	TAPA G/P P.L. PLENA 6MÓDULOS, ALTO=300	4,49	4,49	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,60
Suma la partida.....	5,18
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.40</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P P.L. PLENA 3MÓDULOS, ALTO=150</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,120 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,060 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,03	
P3813	1,000 ud	TAPA G/P P.L. PLENA 3MÓDULOS, ALTO=150	2,92	2,92	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	2,99
Suma la partida.....	3,37
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.41</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM</b>			
TO01800	0,030 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,58	
WW00400	0,160 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
WW00300	0,090 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,05	
P3806	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 6 MÓDULOS, ALTO=300MM	4,03	4,03	

Mano de obra.....	0,58
Materiales.....	4,13
Suma la partida.....	4,71
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.42</b>	<b>ud</b>	<b>TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,130 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,070 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P3804	1,000 ud	TAPA G/P PLENA 4 MÓDULOS, ALTO=200MM	3,14	3,14	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,22
Suma la partida.....	3,60
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.43</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM</b>			
TO01800	0,750 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	14,42	
WW00400	4,510 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,35	
WW00300	2,460 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,35	
P8204	1,000 ud	ARMARIO G IP30, 33 MÓDULOS, H=1830MM	111,55	111,55	

Mano de obra.....	14,42
Materiales.....	114,25
Suma la partida.....	128,67
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>139,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.44</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18</b>			
TO01800	0,570 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	10,96	
WW00400	3,410 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,02	
WW00300	1,860 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,02	
P8234	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 33 MÓD H=18	84,41	84,41	

Mano de obra.....	10,96
Materiales.....	86,45
Suma la partida.....	97,41
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>105,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.45</b>	<b>ud</b>	<b>JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL</b>			
TO01800	0,020 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,38	
WW00400	0,140 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,04	
WW00300	0,080 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,04	
P8841	1,000 ud	JUNTA ESTANQUEIDAD G IP43 21 A 33MÓDUL	3,56	3,56	

Mano de obra.....	0,38
Materiales.....	3,64
Suma la partida.....	4,02
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.46</b>	<b>ud</b>	<b>PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL</b>			
TO01800	0,460 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	8,85	
WW00400	2,770 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,83	
WW00300	1,510 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,83	
P8274	1,000 ud	PASILLO LATERAL G IP30, A300, 33 MÓDUL	68,50	68,50	
		Mano de obra.....			8,85
		Materiales.....			70,16
		Suma la partida.....			79,01
		Costes indirectos.....		8,58%	6,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>85,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.47</b>	<b>ud</b>	<b>PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3</b>			
TO01800	0,350 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	6,73	
WW00400	2,090 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,63	
WW00300	1,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,63	
P8294	1,000 ud	PUERTA TRANSPARENTE G IP30 PAS. LAT. 3	51,56	51,56	
		Mano de obra.....			6,73
		Materiales.....			52,82
		Suma la partida.....			59,55
		Costes indirectos.....		8,58%	5,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>64,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.48</b>	<b>ud</b>	<b>ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830</b>			
TO01800	0,600 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	11,54	
WW00400	3,610 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,08	
WW00300	1,970 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,08	
P8214	1,000 ud	ARMARIO G IP30 EXTENSIÓN 33 MÓD H=1830	89,22	89,22	
		Mano de obra.....			11,54
		Materiales.....			91,38
		Suma la partida.....			102,92
		Costes indirectos.....		8,58%	8,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>111,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.49</b>	<b>ud</b>	<b>TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM</b>			
TO01800	0,100 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,92	
WW00400	0,620 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,19	
WW00300	0,340 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,19	
P8833	1,000 ud	TEJADO G IP31 ANCHO=1500MM	15,29	15,29	
		Mano de obra.....			1,92
		Materiales.....			15,67
		Suma la partida.....			17,59
		Costes indirectos.....		8,58%	1,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.50</b>	<b>ud</b>	<b>PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,040 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,01	
WW00300	0,020 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,01	
P148810	1,000 ud	PEINE UNIPOLAR 24 PASOS K40N,C60,ID	1,05	1,05	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,07
Suma la partida.....	1,26
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.51</b>	<b>ud</b>	<b>MULTICLIP 200A, 4 P (3 FASES +NEUTRO)</b>			
TO01800	0,090 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,73	
WW00400	0,560 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,17	
WW00300	0,310 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
P4014	1,000	MULTICLIP 200A, 4 P (3 FASES +NEUTRO)	13,93	13,93	

Mano de obra.....	1,73
Materiales.....	14,27
Suma la partida.....	16,00
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.52</b>	<b>ud</b>	<b>4 BARRAS COBRE PERF. 160A, LONG.=1,4M</b>			
TO01800	0,290 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	5,58	
WW00400	1,720 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,52	
WW00300	0,940 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,52	
P4171	1,000 ud	4 BARRAS COBRE PERF. 160A, LONG.=1,4M	42,50	42,50	

Mano de obra.....	5,58
Materiales.....	43,54
Suma la partida.....	49,12
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>53,33</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.53</b>	<b>ud</b>	<b>SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO</b>			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
WW00400	0,220 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,07	
WW00300	0,120 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,07	
P4192	1,000 ud	SOPORTE G JDB 630A ESCALONADO PASILLO	5,27	5,27	

Mano de obra.....	0,77
Materiales.....	5,41
Suma la partida.....	6,18
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.01.02.01.54</b>	<b>ud</b>	<b>BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3</b>			
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19	
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02	
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02	
P42018	1,000 ud	BARRA TIERRA G INSTALACIÓN BLOQUES A=3	1,21	1,21	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	1,25
Suma la partida.....	1,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.55</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09	
P42148	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 12X4MM	7,30	7,30	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,48
Suma la partida.....	8,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.56</b>	<b>ud</b>	<b>4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM</b>			
TO01800	0,050 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,96	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,160 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,09	
P42158	1,000 ud	4 BLOQUES TIERRA, BORNA RESORTE 3X16MM	7,30	7,30	

Mano de obra.....	0,96
Materiales.....	7,48
Suma la partida.....	8,44
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.57</b>	<b>ud</b>	<b>2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600</b>			
TO01800	0,060 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,15	
WW00400	0,350 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,11	
WW00300	0,190 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,10	
P88675	1,000 ud	2 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=600	8,68	8,68	

Mano de obra.....	1,15
Materiales.....	8,89
Suma la partida.....	10,04
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.01.02.01.58</b>	<b>ud</b>	<b>4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300</b>				
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77		
WW00400	0,260 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,08		
WW00300	0,140 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08		
P8868	1,000 ud	4 SOPORTES G FIJACIÓN CABLES ANCHO=300	6,50	6,50		
					Mano de obra.....	0,77
					Materiales.....	6,66
					Suma la partida.....	7,43
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,64
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

<b>22.01.02.01.59</b>	<b>ud</b>	<b>OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M</b>				
TO01800	0,010 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,19		
WW00400	0,050 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,02		
WW00300	0,030 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,02		
P32208	1,000 ud	OBTURADOR MULTI 9 LONGITUD 1M	1,12	1,12		
					Mano de obra.....	0,19
					Materiales.....	1,16
					Suma la partida.....	1,35
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,12
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## APARTADO 22.01.03 MATERIAL KNX EN ARMARIOS ELÉCTRICOS

### SUBAPARTADO 22.01.03.01 KNX EN CS(0)CCEE1

<b>22.01.03.01.01</b>	<b>ud</b>	<b>Actuador Binario KNX DIN 8x10A/230V con acc. manual</b>				
UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 8X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.						
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PZSA	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 8x 10A/230V con acc. manual	115,85	115,85		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	117,85
					Suma la partida.....	122,66
					Costes indirectos.....	8,58%
						10,52
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>133,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.03.01.02	ud	<b>Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 12X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PMTN649212	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual	27,66	27,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	29,66
					Suma la partida.....	34,47
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,96
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>37,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO 22.01.03.02 KNX EN CS(+1)CCEE1

22.01.03.02.01	ud	<b>Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 12X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PMTN649212	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual	27,66	27,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	29,66
					Suma la partida.....	34,47
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,96
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>37,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBAPARTADO 22.01.03.03 KNX EN CS(+2)CCEE1

22.01.03.03.01	ud	<b>Actuador Binario KNX DIN 4x10A/230V con acc. manual</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 4X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PMTN649204	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 4x10A/230V con acc. manual	16,15	16,15		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	18,15
					Suma la partida.....	22,96
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,97
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.01.03.03.02	ud	<b>Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACTUADOR BINARIO KNX DIN 12X10A/230V CON ACC. MANUAL. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
TO01800	0,250 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	4,81		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
PMTN649212	1,000 ud	Actuador Binario KNX DIN 12x10A/230V con acc. manual	27,66	27,66		
					Mano de obra.....	4,81
					Materiales.....	29,66
					Suma la partida.....	34,47
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,96
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>37,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 22.02 DISTRIBUCIÓN DE FUERZA

22.02.01	ud	<b>Toma de corriente emp. 2P+T 16A con tapa, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V EMPOTRADA CON TAPA ARTICULADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR Y TAPA ARTICULADA, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10		
7-1-ATC00100	0,243 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	9,11		
CAJ	1,000 u	Cajillo univ ersal enlazable	0,29	0,29		
27490	1,000 u	Base enchufe 2p 16A, con TT lateral Schuko y obturador, con tapa	3,31	3,31		
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10		
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20		
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
EL.610-30	1,000 u	Marco para 1 elemento, color a elegir	1,17	1,17		
FUNDA_ELE	1,000 u	Funda de 1 elemento	2,27	2,27		
					Mano de obra.....	15,21
					Materiales.....	25,66
					Suma la partida.....	40,87
					Costes indirectos.....	8,58%
						3,51
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>44,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.02.02	ud	<b>Toma de corriente emp. 2P+T 16A, h=1.5m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V EMPOTRADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 1.5 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASE DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10		
7-1-ATC00100	0,243 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	9,11		
CAJ	1,000 u	Cajillo universal enlazable	0,29	0,29		
27432-65	1,000 u	Base de enchufe bipolar 16A, con TT lateral Schuko y obturador	2,00	2,00		
CAB1	9,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	9,99		
TUB4	9,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	6,48		
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
EL.610-30	1,000 u	Marco para 1 elemento, color a elegir	1,17	1,17		
FUNDA_ELE	1,000 u	Funda de 1 elemento	2,27	2,27		
					Mano de obra.....	15,21
					Materiales.....	22,52
					Suma la partida.....	37,73
					Costes indirectos.....	8,58% 3,24
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>40,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.04	ud	<b>Toma doble emp. 2P+T 16A + 2 RJ45, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V Y 2 TOMAS RJ45 EMPOTRADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, ADAPTADORES PARA RJ45, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
ATC00400	0,202 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,61	
7-1-ATC00100	0,283 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	10,62	
CAJ3	1,000 u	Cajillo universal enlazable para 3 elementos	0,45	0,45	
27432-65	2,000 u	Base de enchufe bipolar 16A, con TT lateral Schuko y obturador	2,00	4,00	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
AR.489	1,000 u	Adaptador 2 conectores RJ45	3,33	3,33	
EL.00630-30	1,000 ud	Marco para 3 elementos, color a elegir	3,04	3,04	
FUNDA_ELE_3	1,000 ud	Funda de 3 elementos	4,61	4,61	
		Mano de obra.....			18,23
		Materiales.....			34,05
		Suma la partida.....			52,28
		Costes indirectos.....		8,58%	4,49
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.05	ud	<b>Toma doble emp. 2P+T 16A, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V EMPOTRADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
ATC00400	0,202 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,61	
7-1-ATC00100	0,283 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	10,62	
CAJ2	1,000 u	Cajillo universal enlazable para 2 elementos	0,31	0,31	
27432-65	2,000 u	Base de enchufe bipolar 16A, con TT lateral Schuko y obturador	2,00	4,00	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
EL.00620-30	1,000 u	Marco para 2 elementos, color a elegir	1,91	1,91	
FUNDA_ELE_2	1,000 u	Funda de 2 elementos	3,54	3,54	
		Mano de obra.....			18,23
		Materiales.....			28,38
		Suma la partida.....			46,61
		Costes indirectos.....		8,58%	4,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>50,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.02.06	ud	<b>Toma doble emp. 2P+T 16A con tapa, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V EMPOTRADA CON TAPA ARTICULADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR Y TAPA ARTICULADA, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
ATC00400	0,202 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,61		
7-1-ATC00100	0,283 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	10,62		
CAJ2	1,000 u	Cajillo universal enlazable para 2 elementos	0,31	0,31		
27490	2,000 u	Base enchufe 2p 16A, con TT lateral Schuko y obturador, con tapa	3,31	6,62		
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10		
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20		
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
EL.00620-30	1,000 u	Marco para 2 elementos, color a elegir	1,91	1,91		
FUNDA_ELE_2	1,000 u	Funda de 2 elementos	3,54	3,54		
		Mano de obra.....			18,23	
		Materiales.....			31,00	
		Suma la partida.....			49,23	
		Costes indirectos.....		8,58%	4,22	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,45</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.07	ud	<b>Toma doble emp. 2P+T 16A + 1 RJ45, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V Y TOMA RJ45 EMPOTRADA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, ADAPTADOR PARA RJ45, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
ATC00400	0,202 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,61	
7-1-ATC00100	0,283 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	10,62	
CAJ3	1,000 u	Cajillo universal enlazable para 3 elementos	0,45	0,45	
27432-65	2,000 u	Base de enchufe bipolar 16A, con TT lateral Schuko y obturador	2,00	4,00	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm <sup>2</sup>	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
EL.00630-30	1,000 ud	Marco para 3 elementos, color a elegir	3,04	3,04	
FUNDA_ELE_3	1,000 ud	Funda de 3 elementos	4,61	4,61	
AR.488	1,000 u	Adaptador 1 conector RJ45	2,41	2,41	
		Mano de obra.....			18,23
		Materiales.....			33,13
		Suma la partida.....			51,36
		Costes indirectos.....		8,58%	4,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.08	ud	<b>Toma corriente emp. 2P+T 16A+ 1 RJ45, con tapa, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V Y TOMA RJ45 EMPOTRADA, CONJUNTO CON TAPA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, ADAPTADOR PARA RJ45, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10	
7-1-ATC00100	0,243 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	9,11	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
AR.488	1,000 u	Adaptador 1 conector RJ45	2,41	2,41	
CAJ2	1,000 u	Cajillo univ ersal enlazable para 2 elementos	0,31	0,31	
EL.00620-30	1,000 u	Marco para 2 elementos, color a elegir	1,91	1,91	
FUNDA_ELE_2	1,000 u	Funda de 2 elementos	3,54	3,54	
27490	1,000 u	Base enchufe 2p 16A, con TT lateral Schuko y obturador, con tapa	3,31	3,31	
		Mano de obra.....			15,21
		Materiales.....			30,10
		Suma la partida.....			45,31
		Costes indirectos.....		8,58%	3,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>49,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.09	ud	<b>Toma doble emp. 2P+T 16A + 2 RJ45, con tapa, h=0.4m, ELEGANCE</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL 16A 250V Y 2 TOMAS RJ45 EMPOTRADA, CONJUNTO CON TAPA, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, INSTALADA A UNA ALTURA DE 0.4 M, CONFORME A LAS NORMAS CEI, UNE 20315-79 Y NORMA CEI RESPECTO A LA PRUEBA DEL HILO INCANDESCENTE. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL ENLAZABLE, BASES DE ENCHUFE CON TOMA DE TIERRA LATERAL CON OBTURADOR, GARRAS SUPLEMENTARIAS, MARCO, FUNDA DE COLOR A DETERMINAR POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, ADAPTADORES PARA RJ45, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LA TOMA DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA D.F. COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
ATC00400	0,202 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,61	
7-1-ATC00100	0,283 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	10,62	
CAJ3	1,000 u	Cajillo universal enlazable para 3 elementos	0,45	0,45	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
AR.489	1,000 u	Adaptador 2 conectores RJ45	3,33	3,33	
EL.00630-30	1,000 ud	Marco para 3 elementos, color a elegir	3,04	3,04	
FUNDA_ELE_3	1,000 ud	Funda de 3 elementos	4,61	4,61	
27490	2,000 u	Base enchufe 2p 16A, con TT lateral Schuko y obturador, con tapa	3,31	6,62	
		Mano de obra.....			18,23
		Materiales.....			36,67
		Suma la partida.....			54,90
		Costes indirectos.....		8,58%	4,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.10	ud	<b>Toma de corriente superficie ARTEC 2P+T 16A, bajo falso techo</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT 16 A EN MONTAJE DE SUPERFICIE, DE LA SERIE ARTEC DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, COMPUESTA POR: CAJA DE SUPERFICIE PARA 1 MÓDULO, PLACA CON BASTIDOR PARA 1 MÓDULO Y BASE SCHUKO DE 2P+TTL 16A. INCLUSO EMBELLECEDORES, FIJACIONES Y SOPORTES, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA EN ESQUEMAS UNIFILARES Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SECCIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,121 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	4,54	
ATC00400	0,243 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	9,15	
B_2P+T_16A	1,000 ud	Enchufe 2P+TT Schuko, 16A, 250 V	2,06	2,06	
CAB1	6,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	6,66	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
AR.753	1,000 ud	Caja de superficie	2,08	2,08	
AR.601	1,000 ud	Placa con bastidor para 1 módulo	1,28	1,28	
		Mano de obra.....			13,69
		Materiales.....			16,80
		Suma la partida.....			30,49
		Costes indirectos.....		8,58%	2,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con ONCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.11	ud	<b>Toma de superf. ARTEC 2P+T 16A + RTV + RJ45, bajo falso techo</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE DE 2P+TT 16 A, TOMA RTV Y TOMA RJ45 EN MONTAJE DE SUPERFICIE, DE LA SERIE ARTEC DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, COMPUESTA POR: CAJA DE SUPERFICIE PARA 3 MÓDULOS, PLACA CON BASTIDOR PARA 3 MÓDULOS, BASE SCHUKO DE 2P+TTL 16A, TOMA R-TV+SAT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. INCLUSO EMBELLECEDORES, FIJACIONES Y SOPORTES, PLACA ADAPTADORA PARA CONECTOR RJ45, TAPA PARA TOMA R-TV+SAT, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, EN MANGUERA HASTA LA PROPIA CAJA DE MECANISMO, DE LA SECCIÓN INDICADA EN ESQUEMAS UNIFILARES Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV. INCLUIDO EL TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SECCIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA, NORMAS UNE, ETC., INCLUSO P.P. DE AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, SEÑALIZACIÓN DE LAS CAJAS DE DERIVACIÓN, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. SE ENTREGARÁ A LA DF COPIA DE LOS CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD CE Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS ANTERIORES: CAJAS, CABLES, TUBOS, MECANISMOS, CAJILLOS, ETC. Y CERTIFICADOS DE PRUEBAS SEGÚN UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,243 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	9,11	
ATC00400	0,283 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	10,65	
B_2P+T_16A	1,000 ud	Enchufe 2P+TT Schuko, 16A, 250 V	2,06	2,06	
CAB1	6,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	6,66	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
AR.755	1,000 u	Caja de superficie triple	4,88	4,88	
AR.630	1,000 u	Placa triple con bastidor para 3 módulos	3,55	3,55	
AR.488	1,000 u	Adaptador 1 conector RJ45	2,41	2,41	
AR.468	1,000 u	Toma R-TV+SAT final	6,59	6,59	
AR.097	1,000 u	Tapa para toma R-TV + SAT	1,01	1,01	
		Mano de obra.....			19,76
		Materiales.....			31,91
		Suma la partida.....			51,67
		Costes indirectos.....		8,58%	4,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>56,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.12	ud	<b>Salida de cables rectangular 4 módulos para pavimento</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE CABLES RECTANGULAR PARA PAVIMENTO, CON TAPA CERRADA PARA IMPEDIR LA ENTRADA DE POLVO U OTROS ELEMENTOS, 4 MÓDULOS. INCLUSO CUBETA PLÁSTICA PARA INSTALACIÓN EN PAVIMENTO, TAPA EMBELLECEDORA Y P.P. DE ORGANIZADOR DE CABLE TRANSPARENTE PARA PROTECCIÓN DEL CABLEADO ENTRE LA SALIDA Y LA CAJA DE MECANISMOS. GAMA CIMA DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,202 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,58	
ATC00400	0,283 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	10,65	
S400	1,000 u	Tapa de registro 4 módulos para suelo técnico	18,09	18,09	
S405	1,000 u	Tapa embellecedora para registro 4 módulos	3,55	3,55	
G44	1,000 u	Cubeta de plástico regulable para pavimento, 4 módulos	13,63	13,63	
TC251	8,000 m	MI de organizador de cable transparente	1,93	15,44	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Mano de obra.....			18,23
		Materiales.....			52,71
		Suma la partida.....			70,94
		Costes indirectos.....		8,58%	6,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>77,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

22.02.13	ud	<b>Caja de empotrar con 4 tomas de 16A + 2 RJ45</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPOTRAR DE 3 MÓDULOS DE LA GAMA CIMA PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE, CON 2 BASES DOBLES SCHUKO DE 2P+TTL 16A CON PILOTO INDICADOR DE TENSIÓN (1 MÓDULO BLANCO Y 1 MÓDULO ROJO) Y 2 CONECTORES RJ45. INCLUSO PLACA ADAPTADORA PARA MECANISMOS DE CLIPAJE DIRECTO, PLACAS ADAPTADORAS PARA CONECTORES RJ45, TAPA CIEGA DE 1 MECANISMO, MARCO PORTAMECANISMOS, OBTURADORES, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASÍ COMO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO SEGÚN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,130 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	4,88	
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10	
SBM350	1,000 ud	Caja de empotrar de 3 módulos	5,35	5,35	
BASEDOBLE	2,000 ud	Base doble schuko con TT lateral	6,83	13,66	
S62	1,000 ud	Placa adaptadora para 2 mecanismos de clipaje directo	1,41	1,41	
K281	2,000 ud	Placa K45 medio mec. V&D plana S.G. para 1 conector	0,62	1,24	
K17	1,000 ud	Placa ciega 1 mecanismo	1,12	1,12	
SBMT302	1,000 ud	Marco portamecanismos de 3 de módulos con tapa	7,88	7,88	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
		Mano de obra.....			10,98
		Materiales.....			49,45
		Suma la partida.....			60,43
		Costes indirectos.....		8,58%	5,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.14	ud	<b>Caja de empotrar con 6 tomas de 16A + 2 RJ45</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPOTRAR DE 4 MÓDULOS DE LA GAMA CIMA PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE, CON 3 BASES DOBLES SCHUKO DE 2P+TTL 16A CON PILOTO INDICADOR DE TENSIÓN (2 MÓDULOS BLANCOS Y 1 ROJO) Y 2 CONECTORES RJ45. INCLUSO PLACA ADAPTADORA PARA MECANISMOS DE CLIPAJE DIRECTO, PLACAS ADAPTADORAS PARA CONECTORES RJ45, TAPA CIEGA, MARCO PORTAMECANISMOS, OBTURADORES, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASÍ COMO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO SEGÚN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,130 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	4,88	
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10	
SBM450	1,000 ud	Caja de empotrar de 4 módulos	6,85	6,85	
SBMT402	1,000 ud	Marco portamecanismos de 4 módulos con tapa	8,90	8,90	
BASEDOBLE	3,000 ud	Base doble schuko con TT lateral	6,83	20,49	
S62	1,000 ud	Placa adaptadora para 2 mecanismos de clipaje directo	1,41	1,41	
K281	2,000 ud	Placa K45 medio mec. V&D plana S.G. para 1 conector	0,62	1,24	
K17	1,000 ud	Placa ciega 1 mecanismo	1,12	1,12	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
		Mano de obra.....			10,98
		Materiales.....			58,80
		Suma la partida.....			69,78
		Costes indirectos.....		8,58%	5,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>75,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.15	ud	<b>Caja de empotrar con 6 tomas de 16A + 4 RJ45</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE EMPOTRAR DE 4 MÓDULOS DE LA GAMA CIMA PRO DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE, CON 3 BASES DOBLES SCHUKO DE 2P+TTL 16A CON PILOTO INDICADOR DE TENSIÓN (2 MÓDULOS BLANCOS Y 1 MÓDULO ROJO) Y 4 CONECTORES. INCLUSO PLACA ADAPTADORA PARA MECANISMOS DE CLIPAJE DIRECTO, PLACAS ADAPTADORAS PARA CONECTORES RJ45, MARCO PORTAMECANISMOS, OBTURADORES, PARTE PROPORCIONAL DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASÍ COMO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO SEGÚN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO.ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,130 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	4,88	
ATC00400	0,162 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,10	
SBM450	1,000 ud	Caja de empotrar de 4 módulos	6,85	6,85	
BASEDOBLE	3,000 ud	Base doble schuko con TT lateral	6,83	20,49	
S62	1,000 ud	Placa adaptadora para 2 mecanismos de clipaje directo	1,41	1,41	
K281	4,000 ud	Placa K45 medio mec. V&D plana S.G. para 1 conector	0,62	2,48	
SBMT402	1,000 ud	Marco portamecanismos de 4 módulos con tapa	8,90	8,90	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,700 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,21	
Mano de obra.....					10,98
Materiales.....					58,92
Suma la partida.....					69,90
Costes indirectos..... 8,58%					6,00
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>75,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.02.16	ud	<b>Perfil ofimático con 4 tomas 16A y 3 RJ45</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFIL OFIMÁTICO DE ALUMINIO ANODIZADO PARA 6 MECANISMOS MODELO OFIBLOCK PLUS DE SIMON CONNECT O EQUIVALENTE PARA SU INSTALACIÓN EN MOBILIARIO, COMPUESTO POR 4 TOMAS DE CORRIENTE SCHUKO 2P+TTL DE 16 A CON PILOTOS INDICADORES DE TENSIÓN (2 TOMAS DE COLOR BLANCO Y 2 TOMAS DE COLOR ROJO) Y 3 CONECTORES RJ45. INCLUSO PLACAS ADAPTADORAS PARA CONECTORES RJ45, TAPA CIEGA, SOPORTE PARA FIJACIÓN EN MOBILIARIO, PLACA LATERAL PARA SALIDA DE CABLES, ORGANIZADOR DE CABLEADO DE DIÁMETRO 25 MM Y 2 M DE LONGITUD, SALIDA DE CABLES PARA MESA O SUELO TÉCNICO, BASTIDORES, TORNILLERÍA, SEPARADORES, PLACAS CIEGAS, CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS, CABLEADO PARA LAS TOMAS DE CORRIENTE DESDE LA CAJA DE DERIVACIÓN HASTA EL PUNTO TERMINAL, CON CABLE LIBRE DE HALÓGENOS DE SECCIÓN SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR, NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA Y TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV, ASÍ COMO EL TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO SEGÚN EL REBT. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,061 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	2,29		
ATC00400	0,243 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	9,15		
KFP106	1,000 ud	Perfil de aluminio anodizado para 6 mecanismos	14,51	14,51		
K01	4,000 ud	Base eléctrica schuko 16A 2P + TTL	2,12	8,48		
K281	3,000 ud	Placa K45 medio mec. V&D plana S.G. para 1 conector	0,62	1,86		
K105	1,000 ud	Placa ciega medio mecanismo	0,58	0,58		
KSF1	1,000 ud	Soposte para fijación	3,12	3,12		
K20	1,000 ud	Placa lateral para entrada de cables	1,12	1,12		
TC250	1,000 ud	Organizador de cableado con aplicador de cables	9,71	9,71		
TS10	1,000 ud	Salida de cables para mesa o suelo técnico	3,81	3,81		
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10		
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90		
					Mano de obra.....	11,44
					Materiales.....	63,49
					Suma la partida.....	74,93
					Costes indirectos.....	8,58% 6,43
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>81,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.02.17	ud	<b>Alimentación eléctrica 2p+TT sin mecanismo</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE CORRIENTE SIN MECANISMO, INCLUYENDO BORNA DE CONEXIÓN PARA CONDUCTORES FLEXIBLES, CABLEADO EN MANGUERA DESDE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA HASTA EL PUNTO TERMINAL CON CABLE LIBRES DE HALÓGENOS, NO PROPAGADORES DE LA LLAMA, DE EMISIÓN DE HUMOS Y OPACIDAD REDUCIDA, TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV Y DE LA SECCIÓN ESPECIFICADA SEGÚN ESQUEMAS UNIFILARES, ASÍ COMO TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO EN EL REBT Y NORMAS UNE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
BC001	1,000 ud	Borna de conexionado	0,08	0,08	
CAB1	10,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	11,10	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
				Mano de obra.....	4,55
				Materiales.....	18,58
				Suma la partida.....	23,13
				Costes indirectos.....	8,58%
					1,98
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>25,11</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 22.03 CANALIZACIÓN ELÉCTRICA

### APARTADO 22.03.01 BANDEJAS DE REJILLA METÁLICA EZ

22.03.01.01	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 600x100</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 600X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS Y ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.			
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
ATC00400	0,121 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	4,56	
EZ_600X100EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 600x 100 mm EZ	4,36	4,36	
UN_REF_EZ	1,333 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,27	
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39	
SOP_OMG4	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,55	1,12	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
				Mano de obra.....	5,16
				Materiales.....	7,00
				Suma la partida.....	12,16
				Costes indirectos.....	8,58%
					1,04
				<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.03.01.02	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 400x100</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 400X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS Y ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.			
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
ATC00400	0,121 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	4,56	
EZ_400X100EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 400x 100 mm	3,36	3,36	
UN_REF_EZ	1,330 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,27	
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39	
SOP_OMG4	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,55	1,12	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
		Mano de obra.....			5,16
		Materiales.....			6,00
		Suma la partida.....			11,16
		Costes indirectos.....		8,58%	0,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

22.03.01.03	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 200x100</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 300X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS Y ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.			
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
ATC00400	0,121 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	4,56	
EZ_200X100EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 300x 100 mm	2,34	2,34	
UN_REF_EZ	1,000 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,20	
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39	
SOP_OMG2	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,07	0,77	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
		Mano de obra.....			5,16
		Materiales.....			4,56
		Suma la partida.....			9,72
		Costes indirectos.....		8,58%	0,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 22.03.02 TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS</b>					
22.03.02.01	ml	.Tubo corrugado libre halógenos D=16 mm ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,004 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,15	
TUB3	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	0,59	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	

Mano de obra.....	0,19
Materiales.....	0,79
Suma la partida.....	0,98
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

22.03.02.02	ml	.Tubo corrugado libre halógenos D=20 mm ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUB4	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	0,72	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	

Mano de obra.....	0,23
Materiales.....	0,92
Suma la partida.....	1,15
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>1,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.03.02.03	ml	<b>.Tubo corrugado libre halógenos D=25 mm</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUB1	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D= 25 mm	1,14	1,14	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,23
		Materiales.....			1,34
		Suma la partida.....			1,57
		Costes indirectos.....		8,58%	0,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

22.03.02.04	ml	<b>.Tubo corrugado libre halógenos D=32 mm</b> M. DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUBCORR32	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=32 mm	1,57	1,57	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,23
		Materiales.....			1,77
		Suma la partida.....			2,00
		Costes indirectos.....		8,58%	0,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.03.02.05	ml	.Tubo corrugado libre halógenos D=50 mm ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUBCORR50	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=50 mm	3,29	3,29	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,450 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,14	
		Mano de obra.....			0,23
		Materiales.....			3,60
		Suma la partida.....			3,83
		Costes indirectos.....		8,58%	0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

### SUBCAPÍTULO 22.04 LUMINARIAS

22.04.01	ud	OD-2945 Aplique pared empotrada 1x35 w. opal (1516x58) UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APLIQUE DE PARED EMPOTRABLE PARA LÁMPARA FLUORESCENTE T5 MODELO OD-2945 DE 1X35 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO DE EXTRUSIÓN, CON REFLECTOR INTERIOR TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO Y CON DIFUSOR DE POLICARBONATO OPAL DE ALTA TRANSMITANCIA, BALASTO ELECTRÓNICO, LÁMPARA T5 DE 35 W, ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA Y TAPAS FINALES DE LÍNEA. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
TO01800	0,081 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD2945_35	1,000 u	Aplique de pared empotrada 1x35w. (1516x58)	56,38	56,38	
		Mano de obra.....			3,06
		Materiales.....			57,23
		Suma la partida.....			60,29
		Costes indirectos.....		8,58%	5,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>65,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.04.02	ud	<b>LD DL/E 71 Downlight circular blanco empotrar 1x35/50 w.</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR SEMIEMPOTRADO ORIENTABLE TIPO L&D 000641 O EQUIVALENTE, FABRICADO EN ACERO TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO, GIRATORIO 360°, ORIENTABLE 36°, EQUIPAMIENTO CON TRANSFORMADOR ELECTRONICO 12V/50W, PARA LAMPARA HALOGENA OR-CB 51 50W/12V, MONTAJE CON MUELLES ELASTICOS (DIAMETRO 115 MM.). INCLUIDOS LÁMPARAS, INSTALACIÓN, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
LD-DL¶E71	1,000 u	Downlight redondo blanco 1x35/50 w.	29,82	29,82	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			30,67
		Suma la partida.....			35,22
		Costes indirectos.....		8,58%	3,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>38,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22.04.03	ud	<b>LD-DL/E240 Downlight circular 2x26 w. Optica de 4 celdas</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOWNLIGHT DE L&D MOD. LD-DL/E240 DE 2X26 W. O EQUIVALENTE, REFLECTOR ESPECULAR DE ALUMINIO ANODIZADO DE 4 CELDAS Y ARO EMBELLECEDOR TERMOESMALTADO EN COLOR TITANIO, BALASTO ELECTRONICO PARA LAMPARA DE FLUORESCENCIA COMPACTA DE 2X26 W., MONTAJE CON MUELLES ELASTICOS (DIAMETRO 260 MM.). INCLUIDOS LÁMPARAS, INSTALACIÓN, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
LD-DL¶E240	1,000 u	Downlight redondo 2x26 w.	77,83	77,83	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			78,68
		Suma la partida.....			83,23
		Costes indirectos.....		8,58%	7,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>90,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.04.04	ud	<b>LD-DL/E240 Downlight circ. 2x26 w. IP44 vidrio templ. microprism</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT DE L&D MOD. LD-DL/E240C DE 2X26 W. TC-D O EQUIVALENTE, REFLECTOR ESPECULAR DE ALUMINIO ANODIZADO DE ALTO BRILLO DIVIDIDA EN 4 CELDAS Y ARO EMBELLECEDOR TERMOESMALTADO EN COLOR TITANIO, BALASTO ELECTRONICO PARA LAMPARA DE FLUORESCENCIA COMPACTA DE 2X26 W. TC-D, MONTAJE CON MUELLES ELASTICOS (DIAMETRO 240 MM.). INCLUIDOS LÁMPARAS, INSTALACIÓN, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
LD-DL/E240IP	1,000 u	Downlight redondo 2x26 w. IP44 vidrio templado microprismas	49,57	49,57	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			50,42
		Suma la partida.....			54,97
		Costes indirectos.....		8,58%	4,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>59,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.04.05	ud	<b>OD-4510 Luminaria circular LEDS en blanco para empotrar</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMPOTRAR CIRCULAR EN SISTEMA LEDS PARA ORIENTACIÓN Y SEÑALIZACIÓN, MOD OD-4510 DE LLEDÓ O EQUIVALENTE, FABRICADA EN ALUMINIO DE INYECCIÓN EN COLOR BLANCO, FUENTE DE LUZ CON 9 LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD EN COLOR BLANCO, CONSUMO 1 W, MICROTRANSFORMADOR INCORPORADO, TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN 230V, EMBELLECEDOR CIRCULAR CON DOS SALIDA DE LA LUZ, FABRICADO EN ALUMINIO DE INYECCIÓN. INCLUIDO INSTALACIÓN EMPOTRADA MEDIANTE CAJA OD-4505 CON IP67 O EQUIVALENTE, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD4510	1,000 u	OD-4510 en blanco	36,24	36,24	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			37,09
		Suma la partida.....			41,64
		Costes indirectos.....		8,58%	3,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>45,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.04.06	ud	<b>OD-3291 Luminaria para línea continua 1x35 w. (1480x117)</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRARPARA ILUMINACIÓN CONTINUA MODELO OD-3292 DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, LAS PARTES CIEGAS ENTRE COMPONENTES ÓPTICOS SON EN ACERO TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO, PARA MONTAJE EN DIFERENTES TIPOS DE TECHOS MEDIANTE SISTEMA DE ANCLAJE CON REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO CON BALASTOS ELECTRONICOS PARA 1X35W T5, ÓPTICA FORMADA POR LAMAS LONG. Y TRANSV. PARABOLICAS EN ALUMINIO ESPECULAR DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUIDOS TUBOS T5 DE 35 W, MEDIDAS 1480X117 MM. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3291_1X35	1,000 u	Luminaria tira continua 1x35/49 w.	44,22	44,22	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			45,07
		Suma la partida.....			49,62
		Costes indirectos.....		8,58%	4,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>53,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.04.07	ud	<b>OD-3291 Luminaria empotrar 2x54 w. 1200x300</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA POLIVALENTE PARA EMPOTRAR, MOD. OD-3291 DE 2X54W. O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, MEDIDAS DE 1200X300, EQUIPAMIENTO CON BALASTO ELECTRONICO, PARA FLUORESCENCIA DE 2X54W T5, COMPONENTE OPTICO FORMADO POR CERCO SOPORTE DE ACERO TERMOESMALTADO EN BLANCO, SOBRE EL QUE SE MONTAN DOS COMPONENTES OPTICOS DE ALUMINIO ESPECULAR DE GRAN PUREZA, ( 99,99%), CON TRATAMIENTO PVD Y RECUPERADOR DE FLUJO DE IGUALES CARACTERISTICAS, ELEVADO RENDIMIENTO HASTA EL 88%, LIMITACIÓN DEL DESLUMBRAMIENTO L<200CD/M2 A 65º, INCLUIDOS ANCLAJES DE MONTAJE Y TUBOS FLUORESCENTES T5 54W. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3291_2X54	1,000 u	Luminaria empotrar 2x54W T5	65,57	65,57	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			66,42
		Suma la partida.....			70,97
		Costes indirectos.....		8,58%	6,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>77,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.04.08	ud	<b>OD-3882 1x28 Lum. emp. tiras continuas 1180x116 alum. semimate</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA TIRA CONTINUA EMPOTRABLE TIPO OD-3882 DE 1X28 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN BLANCO, EQUIPAMIENTO CON BALASTO ELECTRÓNICO PARA 1X28 W. T5 Y COMPONENTE ÓPTICO FORMADO POR LAMAS LONG. Y TRANSV. EN ALUMINIO SEMIMATE DE ALTAS PRESTACIONES, MEDIDAS 1180X116MM. INCLUSO LÁMPARAS, ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
3882-1X28	1,000 u	Luminaria para tira continua 1x28 w. OD-3882 1180x116mm.	42,81	42,81	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			43,66
		Suma la partida.....			48,21
		Costes indirectos.....		8,58%	4,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

22.04.09	ud	<b>OD-8554 Luminaria estancia 2x36w policarbonato</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE SUPERFICIE ESTANCA IP-65, TIPO OD 8554 2X36 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADO EN POLIESTER CON FIBRA DE VIDRIO AUTOEXTINGUIBLE, CONEXIÓN ELÉCTRICA MEDIANTE CLEMA DE TRES POLOS SIN NECESIDAD DE HERRAMIENTAS, REFLECTOR INTERIOR DE CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADO EN BLANCO, DIFUSOR CONFORMADO DE UNA SOLA PIEZA DE POLICARBONATO TRANSPARENTE, BALASTO DE BAJAS PERDIDAS, INCLUSO LÁMPARAS 2X36W. TL. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA SU COLOCACION Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
OD8553_2X36P	1,000 u	Luminaria estancia 2x36 w. policarbonato	25,23	25,23	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			26,08
		Suma la partida.....			30,63
		Costes indirectos.....		8,58%	2,63
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.04.10	ud	<b>OD-8212 Proyector estanco 1x150w HIT-DE</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR ESTANCO IP-65, MODELO OD 8212 DE 1X150 W. DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADO EN ALUMINIO DE INYECCIÓN Y TERMOESMALTADO EN RAL-9006 O NEGRO MATE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y SUSTITUCIÓN DE LAMPARA POR LA PARTE DELANTERA, REFLECTOR EN ALUMINIO MARTELÉ CONFIGURADO PARA HAZ INTENSIVA, MONTAJE MEDIANTE SOPORTE QUE PERMITE LA ORIENTACIÓN DEL PROYECTOR, LÁMPARA DE 1X150W. HIT-DE. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS PARA SU COLOCACION Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,081 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,04		
ATC00400	0,121 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	4,56		
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
OD8212X150	1,000 u	Proyector estanco 8212 de 1x150 HIT-DE	140,03	140,03		
					Mano de obra.....	7,60
					Materiales.....	140,88
					Suma la partida.....	148,48
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>161,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

22.04.11	ud	<b>OD-3291 Luminaria empotrar 3x14 w. 600x600</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE EMPOTRAR TIPO OD-3291 DE ODEL-LUX O EQUIVALENTE, FABRICADA EN CHAPA DE ACERO TERMOESMALTADA EN COLOR BLANCO, LAS PARTES CIEGAS ENTRE COMPONENTES ÓPTICOS SON EN ACERO TERMOESMALTADO EN COLOR BLANCO, PARA MONTAJE EN DIFERENTES TIPOS DE TECHOS MEDIANTE SISTEMA DE ANCLAJE CON REGULACIÓN, EQUIPAMIENTO CON BALASTOS ELECTRONICOS PARA 3X14W T5, ÓPTICA FORMADA POR LAMAS LONG. Y TRANSV. PARABOLICAS EN ALUMINIO ESPECULAR DE ALTAS PRESTACIONES, INCLUIDOS TUBOS T5 DE 14W/840, MEDIDAS 600X600 MM. INCLUIDOS LOS ELEMENTOS PARA LA CONEXIÓN EN LÍNEA NECESARIOS, TAPAS FINALES DE LÍNEA, MONTAJE Y P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50		
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05		
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
3291_3X14	1,000 u	Luminaria empotrar 3x14W T5	77,22	77,22		
					Mano de obra.....	4,55
					Materiales.....	78,07
					Suma la partida.....	82,62
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>89,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 22.05 RED DE TIERRAS</b>					
22.05.01	ud	<b>Arqueta de registro de puesta a tierra</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO PARA PUESTA A TIERRA DE DIMENSIONES 38X38X50 CM, REALIZADA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO DE 1/2 PIE DE ESPESOR RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO M5 SEGÚN UNE-EN 998-2, ENFOSCADA Y BRUÑIDA EN SU INTERIOR, INCLUSO SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 15 CM DE ESPESOR, CERCO DE PERFIL LAMINADO L60.6 Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO, SEGÚN CTE/DB-HS 5. INCLUYENDO TUBOS DE PVC PARA HUMIDIFICACIÓN PARA SALIDA DE LÍNEA PRINCIPAL, ASÍ COMO EMBARRADO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE COBRE ELECTROGALVANIZADO, GRAPAS DE ALEACIÓN RICA EN COBRE, TORNILLERÍA DE ACERO ELECTROGALVANIZADO Y PUENTE SECCIONABLE DE PUESTA A TIERRA DE KLK O EQUIVALENTE. INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE TIERRAS SOBREPANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON PREPARADO QUÍMICO DE SALES ELECTROLÍTICAS E HIGROSCÓPICAS PROTEGEL DE KLK O EQUIVALENTE. TERMINACIÓN DE TAPA DE REGISTRO SEGÚN SOLADO DEL ÁREA CORRESPONDIENTE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.			
ATC00200	1,214 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	44,94	
TO01800	0,405 h	OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	7,79	
FL00700	0,048 mu	LADRILLO MACIZO CARA VISTA	187,13	8,98	
CH04020	0,022 m3	HORMIGÓN HM-20/P/20/I, SUMINISTRADO	45,07	0,99	
AGM00500	0,012 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	53,79	0,65	
TAPA_HA	1,000 u	TAPA DE HORMIGÓN ARMADO Y CERCO MET.	5,93	5,93	
EC70-4	1,000 u	EMBARRADO DE CONEXIÓN DE TIERRA	37,63	37,63	
PT-4	1,000 u	PUENTE SECCIONABLE DE COMPROBACIÓN	9,71	9,71	
WW00400	4,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,20	
WW00300	6,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	3,30	
SALES_EL	1,000 u	Compuesto de relleno de sales electrolíticas	8,64	8,64	
		Mano de obra.....			52,73
		Materiales.....			77,03
		Suma la partida.....			129,76
		Costes indirectos.....		8,58%	11,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>140,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
22.05.02	ud	<b>Arqueta pref. de puesta a tierra de poliéster 450x450mm, 3 picas</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO PREFABRICADA DE POLIÉSTER, TIPO AC-RP 40 DE KLK O EQUIVALENTE, PARA CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA, DE DIMENSIONES LXAXH = 450X450X490 MM CON TAPA DE REGISTRO DE POLIÉSTER CON SIMBOLOGÍA DE PUESTA A TIERRA. INCLUIDO TUBO DE PVC PARA HUMIDIFICACIÓN, EMBARRADO DE CONEXIÓN DE PUESTA A TIERRA DE COBRE ELECTROGALVANIZADO, GRAPAS DE ALEACIÓN RICA EN COBRE, TORNILLERÍA DE ACERO ELECTROGALVANIZADO Y PUENTE SECCIONABLE DE PUESTA A TIERRA DE KLK O EQUIVALENTE; INCLUSO EXCAVACIÓN, RELLENO, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRLANTES A VERTEDERO Y RELLENO CON PREPARADO QUÍMICO DE SALES ELECTROLÍTICAS E HIGROSCÓPICAS PROTEGEL DE KLK O EQUIVALENTE. INCLUIDAS 3 PICAS DE ACERO COBREDO DE DIÁMETRO 14 MM Y LONGITUD 2 M Y CONEXIONES NECESARIAS MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
ATC00200	0,810 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	29,99		
TO01800	0,405 h	OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	7,79		
ARQ_PREF_RP40	1,000 u	Arqueta pref. de puesta a tierra de poliéster, 450x450x490 mm	80,62	80,62		
EC70-4	1,000 u	EMBARRADO DE CONEXIÓN DE TIERRA	37,63	37,63		
PT-4	1,000 u	PUENTE SECCIONABLE DE COMPROBACIÓN	9,71	9,71		
IE11300	3,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA	12,50	37,50		
SOLDALMTER	3,000 ud	SOLDADURA	3,68	11,04		
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20		
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80		

Mano de obra.....	37,78
Materiales.....	180,50
Suma la partida.....	218,28
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>237,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

22.05.03	ud	<b>Pica de puesta a tierra 14 mm diámetro y 2 metros</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PICA DE PUESTA A TIERRA FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO COBREDO DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 METROS DE LONGITUD, CONECTADA AL CONDUCTOR MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO HINCADO, MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. CONSTRUIDA SEGÚN REBT. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.			
ATC00200	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	0,30	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
IE11300	1,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA	12,50	12,50	
SOLDALMTER	1,000 ud	SOLDADURA	3,68	3,68	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	

Mano de obra.....	3,35
Materiales.....	17,03
Suma la partida.....	20,38
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>22,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.05.04	ml	<b>.Conductor de cobre desnudo de 50 mm2 enterrado</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCCIÓN DE PUESTA A TIERRA ENTERRADA A UNA PROFUNDIDAD NO MENOR DE 50 CENTÍMETROS, INSTALADA CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 50 MM2 DE SECCIÓN NOMINAL, INCLUSO EXCAVACIÓN DE ZANJA, RELLENO MEDIANTE ARENA SELECCIONADA, TRANSPORTE DE LAS TIERRAS SOBRIANTES A VERTEDERO Y CONEXIONES REALIZADAS MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA EN T INCLUIDAS EN ESTA MEDICIÓN SOBRE TODOS LOS PUNTOS DEFINIDOS EN PLANOS. CONSTRUIDA SEGÚN REBT. EN CRUCES CON INSTALACIONES SE INSTALARÁ BAJO TUBO DE PEAD DE DOBLE PARED DN63. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE EJECUTADA.			
TO01800	0,040 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	0,77	
TP00100	0,040 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,73	
01.2.06.2.1	1,000 ml	CABLE DE COBRE DESNUDO 50mm2	1,84	1,84	
SOLDALMTER	0,200 ud	SOLDADURA	3,68	0,74	
WW00400	0,100 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,03	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
		Mano de obra.....			1,50
		Materiales.....			2,67
		Suma la partida.....			4,17
		Costes indirectos.....		8,58%	0,36
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,53</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

22.05.05	ud	<b>Línea de puesta a tierra de escaleras, rampas y ascensores</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE PUESTA A TIERRA DE GUÍAS Y DEMÁS MASAS METÁLICAS DE ESCALERAS, RAMPAS, ASCENSORES O ESCALERAS MECÁNICAS, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE TIPO ES07Z1-K(AS), 450/750 V, DE SECCIÓN 16 MM2 Y AISLAMIENTO DE COLOR AMARILLO/VERDE, BAJO TUBO RÍGIDO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO 20 MM HASTA CONEXIÓN CON RED DE TIERRA PRINCIPAL DEL EDIFICIO, MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA COBRE-COBRE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE EJECUTADA.			
ATC00200	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2ª Y PEÓN ESP.	37,02	1,48	
TO01800	0,121 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,33	
SOLDALMTER	2,000 ud	SOLDADURA	3,68	7,36	
T_R_LH20	20,000 ml	Tubo rígido libre de halógenos D=20mm	1,85	37,00	
ES07Z1-K_1X16	20,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x 16 mm2	1,55	31,00	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
		Mano de obra.....			3,81
		Materiales.....			76,21
		Suma la partida.....			80,02
		Costes indirectos.....		8,58%	6,87
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>86,89</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.05.06	ud	<b>Línea de puesta a tierra de bandejas metálicas</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA DE PUESTA A TIERRA DE BANDEJAS METÁLICAS, COMPUESTA POR CABLE DE COBRE TIPO ES07Z1-K(AS), 450/750 V, DE SECCIÓN 1X16 MM2 Y AISLAMIENTO DE COLOR AMARILLO/VERDE. INSTALADO DESDE LA BANDEJA A LA PLETINA DE PUESTA A TIERRA DEL CUADRO ELÉCTRICO MÁS CERCAÑO, BAJO TUBO CORRUGADO LIBRE HALÓGENOS DE DIÁMETRO 20 MM. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA.			
ATC00200	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 2º Y PEÓN ESP.	37,02	1,48	
TO01800	0,283 h	OF. 1º ELECTRICISTA	19,23	5,44	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
ES07Z1-K_1X16	10,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x16 mm2	1,55	15,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
		Mano de obra.....			6,92
		Materiales.....			23,55
		Suma la partida.....			30,47
		Costes indirectos.....		8,58%	2,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>33,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 22.06 CABLES

### APARTADO 22.06.01 CABLES DE ALTA SEGURIDAD

22.06.01.01	ml	<b>.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x4 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X4 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,008 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,30	
CAB58	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x4 mm2	0,29	0,29	
WW00300	0,100 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,06	
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06	
		Mano de obra.....			0,45
		Materiales.....			0,41
		Suma la partida.....			0,86
		Costes indirectos.....		8,58%	0,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>0,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.02	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x10 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X10 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB60	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x10 mm2	0,62	0,62	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			0,82
		Suma la partida.....			1,42
		Costes indirectos.....		8,58%	0,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.06.01.03	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x16 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X16 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB32	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x16 mm2	0,85	0,85	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			1,05
		Suma la partida.....			1,65
		Costes indirectos.....		8,58%	0,14
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.04	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x25 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X25 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB33	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x25 mm2	2,11	2,11	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			2,40
		Suma la partida.....			3,00
		Costes indirectos.....		8,58%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

22.06.01.05	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6-1 KV 1x70 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X70 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,049 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,84	
CAB56	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x70 mm2	3,93	3,93	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			2,14
		Materiales.....			4,33
		Suma la partida.....			6,47
		Costes indirectos.....		8,58%	0,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.06	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x95 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X95 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,061 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	2,30	
CAB38	1,000 ml	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x95 mm2	5,08	5,08	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			2,60
		Materiales.....			5,48
		Suma la partida.....			8,08
		Costes indirectos.....		8,58%	0,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

22.06.01.07	ml	.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x120 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X120 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,007 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,26	
ATC00400	0,049 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,84	
CAB39	1,000 ml	Conductor RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x120 mm2	6,35	6,35	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			2,10
		Materiales.....			6,75
		Suma la partida.....			8,85
		Costes indirectos.....		8,58%	0,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.08	ml	<b>.Conductor Cu RZ1-K 0.6/1 KV 1x150 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X150 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,049 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,84	
CAB150	1,000 ud	Conductor Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 1x150 mm2	8,18	8,18	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			2,14
		Materiales.....			8,58
		Suma la partida.....			10,72
		Costes indirectos.....		8,58%	0,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

22.06.01.09	ml	<b>.Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x1.5 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 3X1.5 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,19	
ATC00400	0,025 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,94	
CAB6	1,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	0,75	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			1,13
		Materiales.....			0,95
		Suma la partida.....			2,08
		Costes indirectos.....		8,58%	0,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,26</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.10	ml	<b>.Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x2.5 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 3X2.5 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,003 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,11	
ATC00400	0,011 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,41	
CAB1	1,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	1,11	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,52
		Materiales.....			1,31
		Suma la partida.....			1,83
		Costes indirectos.....		8,58%	0,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

22.06.01.11	ml	<b>.Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x4 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 3X4 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,024 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,90	
CAB3	1,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x4 mm2	1,13	1,13	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			1,20
		Materiales.....			1,33
		Suma la partida.....			2,53
		Costes indirectos.....		8,58%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.12	ml	<b>.Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 3x6 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 3X6 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,024 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,90	
CAB8	1,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x6 mm2	1,58	1,58	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			1,20
		Materiales.....			1,78
		Suma la partida.....			2,98
		Costes indirectos.....		8,58%	0,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

22.06.01.13	ml	<b>.Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 5x6 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 5X6 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB5X6RZ1K	1,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 5x6 mm2	2,57	2,57	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			2,86
		Suma la partida.....			3,46
		Costes indirectos.....		8,58%	0,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.01.14	ml	<b>Manguera Cu RZ1-K 0.6/1 KV 5x10 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE TIPO RZ1-K(AS) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 5X10 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB5X10RZ1K	1,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 5x10 mm2	3,12	3,12	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			3,52
		Suma la partida.....			4,12
		Costes indirectos.....		8,58%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,47</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

## APARTADO 22.06.02 CABLES DE ALTA SEGURIDAD AUMENTADA (RESISTENTES AL FUEGO)

22.06.02.01	ml	<b>.Cable Cu SZ1-K(AS+) 0.6/1 kV 1x16 mm2</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO SZ1-K(AS+) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y RESISTENTE AL FUEGO, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X16 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB1X16AS+	1,000 ml	Cable Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 1x16 mm2	1,75	1,75	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			1,95
		Suma la partida.....			2,55
		Costes indirectos.....		8,58%	0,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,77</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.06.02.02	ml	.Cable Cu SZ1-K(AS+) 0.6/1 kV 1x35 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE TIPO SZ1-K(AS+) DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y RESISTENTE AL FUEGO, DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 1X35 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,004 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,15	
ATC00400	0,012 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,45	
CAB1X35AS+	1,000 ml	Cable Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 1x35 mm2	3,14	3,14	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,400 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,12	
		Mano de obra.....			0,60
		Materiales.....			3,43
		Suma la partida.....			4,03
		Costes indirectos.....		8,58%	0,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

22.06.02.03	ml	.Manguera Cu SZ1-K(AS+) 0.6/1 kV 5x10 mm2 ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE DE GENERAL CABLE O EQUIVALENTE, LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA Y RESISTENTE AL FUEGO (AS+) DE 0.6/1KV DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO Y 5X10 MM2 DE SECCIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
ATC00400	0,089 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,35	
CAB5X10AS+	1,000 ml	Manguera Cu SZ1-K (AS+) 0.6/1 KV 5x10 mm2	6,73	6,73	
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22	
WW00400	0,600 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,18	
		Mano de obra.....			3,95
		Materiales.....			7,13
		Suma la partida.....			11,08
		Costes indirectos.....		8,58%	0,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>12,03</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 22.07 ALUMBRADO-KNX</b>					
22.07.01	ml	<b>.Bus de comunicaciones de dos pares trenzados</b> ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUS DE COMUNICACIONES FORMADO POR CABLE DE DOS PARES DE COBRE TRENZADO Y APANTALLADO 2(2X1) MM2 , INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE EMPALMES, TUBO, CONEXIONES, CAJAS DE DERIVACIÓN,PTA A TIERRA DE PANTALLAS Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,004 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,15	
CC0031	1,000 m	BUS COMUNICACIONES	0,48	0,48	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
		Mano de obra.....			0,19
		Materiales.....			0,91
		Suma la partida.....			1,10
		Costes indirectos.....		8,58%	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

22.07.02	ud	<b>Detector de presencia convencional</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE PRESENCIA PARA EMPOTRAR EN TECHO/PARED CON 360º DE AMPLITUD. INSTALADO CON MANGUERA DE CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2 RZ1-K(AS) DESDE LÍNEA DE ALUMBRADO AL DETECTOR. MONTAJE EMPOTRADO/SUPERFICIE. CIRCUITO AISLADO CON TUBO COARRUGADO FLEXIBLE DE 16 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO, LIBRE DE HALÓGENOS.INCLUIDO MECANISMO,P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN LIBRE DE HALÓGENOS(CON RESERVA50%) ESTANCAS, TUBOS, BORNAS, CAJILLOS, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA NECESARIAS; CONSTRUIDO SEGÚN REBT/NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
WW00300	0,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
CAB6	4,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	3,00	
DETPRES	1,000 ud	detector de presencia convencional	23,80	23,80	
TUB3	4,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,36	
IE12002	0,100 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,16	
7-1-ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,75	
ATC00400	0,065 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	2,45	
		Mano de obra.....			3,20
		Materiales.....			30,12
		Suma la partida.....			33,32
		Costes indirectos.....		8,58%	2,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.07.03</b>	<b>ud</b>	<b>Mecanismo interruptor conmutado Elegance</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONMUTADOR, 10 A, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F. MONTAJE EMPOTRADO. INSTALADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO DE 1.5 MM2 ES07Z1-K(AS) 450/750 V DESDE LÍNEA DE ALUMBRADO AL INTERRUPTOR CONMUTADO, BAJO TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO MÍNIMO 16 MM LIBRE DE HALÓGENOS. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, MECANISMO DE MANDO, TECLA, MARCO PARA 1 ELEMENTO, P.P. DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA Y LIBRE DE HALÓGENOS, TUBO, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
CONM-10A-ELE	1,000 u	Conmutador 10 A, 250 Vc.a.	2,51	2,51	
TEC-S-ELE	1,000 u	Tecla simple Elegance	1,25	1,25	
MAR-1E-ELE	1,000 u	Marco de 1 elemento Elegance	3,25	3,25	
IE12002	0,250 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,40	
CAJ	1,000 u	Cajillo univ ersal enlazable	0,29	0,29	
ES07Z1-K1X1.5	5,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x 1.5 mm2	0,12	0,60	
TUB3	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			12,10
		Suma la partida.....			16,65
		Costes indirectos.....		8,58%	1,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,08</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

<b>22.07.04</b>	<b>ud</b>	<b>Mecanismo interruptor doble Elegance</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, 10 A, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F. MONTAJE EMPOTRADO. INSTALADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO DE 1.5 MM2 ES07Z1-K(AS) 450/750 V PARA CADA FASE DESDE LAS LÍNEAS DE ALUMBRADO AL INTERRUPTOR, BAJO TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO MÍNIMO 16 MM LIBRE DE HALÓGENOS. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, MECANISMO DE MANDO, TECLA DOBLE, MARCO PARA 1 ELEMENTO, P.P. DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA Y LIBRE DE HALÓGENOS, TUBO, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,50	
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05	
INT-D-10A-ELE	1,000 u	Interruptor doble 10 A, 250 Vc.a.	4,60	4,60	
TEC-D-ELE	1,000 u	Tecla doble Elegance	1,93	1,93	
MAR-1E-ELE	1,000 u	Marco de 1 elemento Elegance	3,25	3,25	
IE12002	0,375 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,59	
CAJ	1,000 u	Cajillo univ ersal enlazable	0,29	0,29	
ES07Z1-K1X1.5	10,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x 1.5 mm2	0,12	1,20	
TUB3	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,95	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Mano de obra.....			4,55
		Materiales.....			16,51
		Suma la partida.....			21,06
		Costes indirectos.....		8,58%	1,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,87</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>22.07.05</b>	<b>ud</b>	<b>Mecanismo interruptor simple Elegance</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE, 10 A, MODELO ELEGANCE DE SCHNEIDER ELECTRIC O EQUIVALENTE, DE COLOR A ELEGIR POR LA D.F. MONTAJE EMPOTRADO. INSTALADO CON CABLE UNIPOLAR DE COBRE AISLADO DE 1.5 MM2 ES07Z1-K(AS) 450/750 V DESDE LÍNEA DE ALUMBRADO AL INTERRUPTOR, BAJO TUBO CORRUGADO DE DIÁMETRO MÍNIMO 16 MM LIBRE DE HALÓGENOS. INCLUSO CAJA DE EMPOTRAR UNIVERSAL, MECANISMO DE MANDO, TECLA, MARCO PARA 1 ELEMENTO, P.P. DE CAJA DE DERIVACIÓN ESTANCA Y LIBRE DE HALÓGENOS, TUBO, BORNAS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INSTALADO SEGÚN REBT Y NORMAS UNE. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.				
7-1-ATC00100	0,040 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1,50		
ATC00400	0,081 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,05		
INT-10A-ELE	1,000 u	Interruptor 10 A, 250 Vc.a.	2,02	2,02		
TEC-S-ELE	1,000 u	Tecla simple Elegance	1,25	1,25		
MAR-1E-ELE	1,000 u	Marco de 1 elemento Elegance	3,25	3,25		
IE12002	0,250 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,40		
CAJ	1,000 u	Cajillo univ ersal enlazable	0,29	0,29		
ES07Z1-K1X1.5	5,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x1.5 mm2	0,12	0,60		
TUB3	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,95		
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
					Mano de obra.....	4,55
					Materiales.....	11,61
					Suma la partida.....	16,16
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>22.07.06</b>	<b>ud</b>	<b>Punto luz interior</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO O CONMUTADO, EN CIRCUITO DE INTERIOR INSTALADO CON MANGUERA DE CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2, DE AISLAMIENTO 0,6/1 KV TIPO RZ1-K(AS) QUE PARTE DE LA CAJA DE DERIVACIÓN AL INTERRUPTOR O LUMINARIA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE.MONTAJE EMPOTRADO O GRAPEADO A FORJADO Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO LIBRE DE HALÓGENOS, CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN LIBRES DE HALÓGENOS ESTANCAS, BORNAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INCLUIDAS; INSTALADO SEGÚN REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30		
ATC00400	0,020 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,75		
CAB6	5,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	3,75		
IE12002	0,050 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,08		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
TUB3	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,95		
					Mano de obra.....	1,05
					Materiales.....	7,21
					Suma la partida.....	8,26
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.07.07</b>	<b>ud</b>	<b>Punto luz interior regulable</b>			
		UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO O CONMUTADO, EN CIRCUITO DE INTERIOR INSTALADO CON MANGUERA DE CABLE DE COBRE DE 1.5 MM2, DE AISLAMIENTO 0,6/1 KV TIPO RZ1-K(AS) QUE PARTE DE LA CAJA DE DERIVACIÓN AL INTERRUPTOR O LUMINARIA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE. MONTAJE EMPOTRADO O GRAPEADO A FORJADO Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO LIBRE DE HALÓGENOS, CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN LIBRES DE HALÓGENOS ESTANCAS, BORNAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INCLUIDAS, ASÍ COMO CONEXION MEDIANTE CABLEADO DE CONTROL EN MANGUERA DE COBRE 2X1.5MM2 DESDE EL REGULADOR SITUADO EN EL CUADRO CORRESPONDIENTE; INSTALADO SEGÚN REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, MANO DE OBRA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
ATC00400	0,040 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,51	
CAB6	5,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	3,75	
CAB6-2	10,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 2x1.5 mm2	0,63	6,30	
TUB4	10,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	7,20	
IE12002	0,100 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,16	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			2,11
		Materiales.....			18,26
		Suma la partida.....			20,37
		Costes indirectos.....		8,58%	1,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

<b>22.07.08</b>	<b>ud</b>	<b>Punto luz zonas comunes</b>			
		UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE LUZ SENCILLO EN CIRCUITO DE ZONAS COMUNES , INSTALADO CON MANGUERA DE CABLE DE COBRE DE 2.5 MM2, DE AISLAMIENTO 0,6/1 KV TIPO RZ1-K(AS) QUE PARTE DE LA CAJA DE DERIVACIÓN O LUMINARIA DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE. MONTAJE EMPOTRADO O GRAPEADO A FORJADO Y AISLADO CON TUBO FLEXIBLE DE 20 MM DE DIÁMETRO MÍNIMO LIBRE DE HALÓGENOS, CON P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN LIBRES DE HALÓGENOS ESTANCAS, BORNAS, SEÑALIZACIÓN Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INCLUIDAS; INSTALADO SEGÚN REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PARTE PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
ATC00400	0,040 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,51	
CAB1	5,000 m	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x2.5 mm2	1,11	5,55	
TUB4	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	3,60	
IE12002	0,050 ud	CAJA DE DERIVACION LH 100x100mm	1,58	0,08	
7-1-ATC00100	0,016 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,60	
		Mano de obra.....			2,11
		Materiales.....			10,08
		Suma la partida.....			12,19
		Costes indirectos.....		8,58%	1,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>22.07.09</b>	<b>u</b>	<b>Pulsador de 4 elementos KNX ELEGANCE</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE 4 ELEMENTOS MODELO MTN617419 ELEGANCE DE SCHNEIDER O EQUIVALENTE, TOTALMENTE INDEPENDIENTES PARA CONTACTOS EXTERNOS Y PULSADORES INTERNOS DE ACCIONAMIENTO MANUAL. ALIMENTACIÓN DE 24 V C.C. A TRAVÉS DE BUS. ACOPLADOR DE BUS INTEGRADO Y CAMPO CENTRAL PARA ROTULACIÓN. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
TO01800	0,081 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	1,56	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
PULSA4	1,000 u	Pulsador 4 elementos ELEGANCE	94,28	94,28	
		Mano de obra.....			1,56
		Materiales.....			95,13
		Suma la partida.....			96,69
		Costes indirectos.....		8,58%	8,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>104,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 22.08 VARIOS ELECTRICIDAD

<b>22.08.01</b>	<b>ud</b>	<b>Ingeniería y programación de EIB-KNX</b>			
		UD.INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN NECESARIAS PARA EL DIRECCIONAMIENTO EN EL BUS DE COMUNICACIONES Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS ACTUADORES, SENSORES Y RESTO DE ELEMENTOS DE CAMPO DE LA INSTALACIÓN DE EIB-KNX PRESUPUESTADA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.			
ATC00400	25,904 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	975,29	
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ING_PROG_EIB	1,000 ud	Ingeniería y Programación	9.875,00	9.875,00	
WW00300	4,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	2,20	
WW00400	6,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	1,80	
		Mano de obra.....			975,59
		Materiales.....			4,00
		Otros.....			9.875,00
		Suma la partida.....			10.854,59
		Costes indirectos.....		8,58%	931,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11.785,91</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
22.08.02	ud	Actuación en cuadro eléctrico existente CGBT-2 UD. DE ADECUACIÓN DE CUADRO ELÉCTRICO GENERAL DE BAJA TENSIÓN EXISTENTE CGBT-2 EN NIVEL -1 PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DE LAS ÁREAS A REFORMAR, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LOS INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS Y DIFERENCIALES EN LOS EMBARRADOS DE RED Y DE GRUPO DEL CUADRO SEGÚN ESQUEMA UNIFILAR ADJUNTO, ASÍ COMO EL DESMONTAJE DE LAS PROTECCIONES EXISTENTES EN DESUSO QUE SEAN NECESARIAS PARA CONSEGUIR EL ESPACIO PARA LA NUEVA APARAMENTA A INSTALAR. LA MEDICIÓN DE CABLEADO Y CANALIZACIÓN DE LOS NUEVOS CIRCUITOS SE INCLUYEN EN LOS CAPÍTULOS CORRESPONDIENTES. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD TOTALMENTE INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO.			
7-1-ATC00100	0,202 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	7,58	
ATC00400	4,857 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	182,87	
ACT-C-E-9	1,000 u	Aparamenta a instalar en cuadro eléctrico CGBT-2	8.424,60	8.424,60	
WW00300	100,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	55,00	
WW00400	150,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	45,00	
		Mano de obra.....			190,45
		Materiales.....			8.524,60
		Suma la partida.....			8.715,05
		Costes indirectos.....		8,58%	747,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>9.462,80</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 23 GASES MEDICINALES

### SUBCAPÍTULO 23.01 RED DE DISTRIBUCIÓN.

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
23.01.01	m	<b>TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=12 MM</b> TUBERÍA DE COBRE CLASE DURA, NO ARSENICAL, LIMPIA Y DESENGRASADA PARA GASES MEDICINALES, SEGÚN EN-13348 DE 12 MM DE DIÁMETRO SOLDADA CON ALEACIÓN DE PLATA A.P.F., Y CON P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN COMPLETAMENTE INSTALADA, SEÑALIZADA Y PROBADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
P46030-A	1,000 ml	Tubería de cobre de 12 mm	7,45	7,45		
TO01900	0,048 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	0,92		
					Mano de obra.....	0,92
					Materiales.....	7,45
					Suma la partida.....	8,37
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
23.01.02	m	<b>TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=15 MM</b> TUBERÍA DE COBRE CLASE DURA, NO ARSENICAL, LIMPIA Y DESENGRASADA PARA GASES MEDICINALES, SEGÚN EN-13348 DE 15 MM DE DIÁMETRO SOLDADA CON ALEACIÓN DE PLATA A.P.F., Y CON P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN COMPLETAMENTE INSTALADA, SEÑALIZADA Y PROBADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
P46031	1,000 ml	Tubería de cobre de 15 mm.	9,52	9,52		
TO01900	0,048 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	0,92		
					Mano de obra.....	0,92
					Materiales.....	9,52
					Suma la partida.....	10,44
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
23.01.03	m	<b>TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=22 MM</b> TUBERÍA DE COBRE CLASE DURA, NO ARSENICAL, LIMPIA Y DESENGRASADA PARA GASES MEDICINALES, SEGÚN EN-13348 DE 22 MM DE DIÁMETRO SOLDADA CON ALEACIÓN DE PLATA A.P.F., Y CON P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN COMPLETAMENTE INSTALADA, SEÑALIZADA Y PROBADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
P46032	1,000 ml	Tubería de cobre de 22 mm.	16,27	16,27		
TO01900	0,068 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,31		
					Mano de obra.....	1,31
					Materiales.....	16,27
					Suma la partida.....	17,58
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>19,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
23.01.04	m	<b>TUBERIA COBRE LIMPIA Y DESENGRASADA D=28 MM</b> TUBERÍA DE COBRE CLASE DURA, NO ARSENICAL, LIMPIA Y DESENGRASADA PARA GASES MEDICINALES, SEGÚN EN-13348 DE 28 MM DE DIÁMETRO SOLDADA CON ALEACIÓN DE PLATA A.P.F., Y CON P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN COMPLETAMENTE INSTALADA, SEÑALIZADA Y PROBADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
P46033	1,000 ml	Tubería de cobre de 28 mm.	27,05	27,05		
TO01900	0,098 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	1,88		
					Mano de obra.....	1,88
					Materiales.....	27,05
					Suma la partida.....	28,93
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,48
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>31,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

23.01.05	m	<b>TUBERIA COBRE LIMPIA D=35 MM</b> TUBERÍA DE COBRE CLASE DURA, NO ARSENICAL, LIMPIA Y DESENGRASADA PARA GASES MEDICINALES, SEGÚN EN-13348 DE 35 MM DE DIÁMETRO SOLDADA CON ALEACIÓN DE PLATA A.P.F., Y CON P.P. DE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SUSTENTACIÓN COMPLETAMENTE INSTALADA, SEÑALIZADA Y PROBADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
P46034	1,000 ml	Tubería de cobre de 35 mm.	27,23	27,23		
TO01900	0,195 h	OF. 1ª FONTANERO	19,23	3,75		
					Mano de obra.....	3,75
					Materiales.....	27,23
					Suma la partida.....	30,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,66
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>33,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 23.02 Zonificación

23.02.01	ud	<b>CUADRO DE ZONA</b> CUADRO DE ZONA, REALIZADOS EN ARMARIO EMPOTRABLE, CON CERCO, PLACA DE MONTAJE Y PUERTA DE ACERO INOXIDABLE, CON P.P. DE ACCESORIOS, MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADO, SEÑALIZADO Y PROBADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
TO02100	1,800 h	OFICIAL 1ª	19,23	34,61		
TA00100	1,800 h	AYUDANTE	18,42	33,16		
P21233L	1,000 ud	Cuadro de zona	216,66	216,66		
					Mano de obra.....	67,77
					Materiales.....	216,66
					Suma la partida.....	284,43
					Costes indirectos.....	8,58%
						24,40
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>308,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>23.02.02</b>	<b>ud</b>	<b>PLACA SEÑALIZACION</b> PLACA DE SEÑALIZACIÓN DE VÁLVULAS EN TECHO, TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
TA00100	0,100 h	AYUDANTE	18,42	1,84	
P21-234L	1,000 ud	Placa de señalización	6,25	6,25	
		Mano de obra.....			1,84
		Materiales.....			6,25
		Suma la partida.....			8,09
		Costes indirectos.....		8,58%	0,69
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>23.02.03</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE 15 MM</b> VÁLVULAS DE INDEPENDIZACIÓN, DEL TIPO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO Y CIERRE ESFÉRICO, DESENGRASADAS, CON SUS CORRESPONDIENTES UNIONES DESMONTABLES DE Ø 15 - 1/2" COMPLETAMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
TO02100	0,350 h	OFICIAL 1ª	19,23	6,73	
P21-236L	1,000 ud	Válvula y dos desmontables 15 mm	18,45	18,45	
		Mano de obra.....			6,73
		Materiales.....			18,45
		Suma la partida.....			25,18
		Costes indirectos.....		8,58%	2,16
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>27,34</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>23.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA 28 MM</b> VÁLVULAS DE INDEPENDIZACIÓN, DEL TIPO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO Y CIERRE ESFÉRICO, DESENGRASADAS, CON SUS CORRESPONDIENTES UNIONES DESMONTABLES DE Ø 28 - 1" COMPLETAMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
TO02100	0,600 h	OFICIAL 1ª	19,23	11,54	
P21-238L	1,000 ud	Válvula y dos desmontables 28 mm	22,69	22,69	
		Mano de obra.....			11,54
		Materiales.....			22,69
		Suma la partida.....			34,23
		Costes indirectos.....		8,58%	2,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>37,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

<b>23.02.05</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA 35 MM</b> VÁLVULAS DE INDEPENDIZACIÓN, DEL TIPO DE ACCIONAMIENTO RÁPIDO Y CIERRE ESFÉRICO, DESENGRASADAS, CON SUS CORRESPONDIENTES UNIONES DESMONTABLES DE Ø 35 - 1 1/4" COMPLETAMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
TO02100	0,800 h	OFICIAL 1ª	19,23	15,38	
P21-239L	1,000 ud	Válvula y dos desmontables 35 mm	27,97	27,97	
		Mano de obra.....			15,38
		Materiales.....			27,97
		Suma la partida.....			43,35
		Costes indirectos.....		8,58%	3,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## SUBCAPÍTULO 23.03 ELEMENTOS DE CONTROL Y ALARMA

23.03.01	ud	<b>Cuadro alarma de zona 1 gas y vacío</b> CUADRO DE CONTROL Y ALARMAS DE ZONA PARA EL CONTROL DE 1 GAS Y VACÍO, REALIZADO EN ARMARIO EMPOTRABLE, CON PLACA DE MONTAJE PARA ALOJAR A LOS SENSORES DE LOS DIFERENTES GASES Y PANEL FRONTAL QUE INCLUYE DISPLAY DIGITAL CON INDICACIÓN DE PRESIONES DE SUMINISTRO, PILOTOS, AVISADOR ACÚSTICO Y PULSADOR DE PRUEBA SEGÚN UNE EN 737-3, CON P.P. DE ELEMENTOS DE CONEXIONADO Y MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADOS, PROBADOS Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
TO02100	7,999 h	OFICIAL 1ª	19,23	153,82		
TA00100	7,999 h	AYUDANTE	18,42	147,34		
P21-243L	1,000 ud	Cuadro control 1 gas+vacio	584,95	584,95		
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50		
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00		
					Mano de obra.....	301,16
					Materiales.....	593,45
					Suma la partida.....	894,61
					Costes indirectos.....	8,58%
						76,76
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>971,37</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 23.04 TOMAS DE GASES

23.04.01	ud	<b>TOMAS DE GASES, OXIGENO</b> TOMA DE GASES MEDICINALES CON CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO CLASE IIB SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE DE OXÍGENO, CARBUROS METALICOS, CON MARCADO CE PRODUCTO SANITARIO, DE ENCHUFE RÁPIDO POR PRESIÓN. INCLUYEN CAJA EMPOTRABLE SELECTIVA PARA CADA GAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO, VÁLVULA DE TOMA CON ACOPLAMIENTO SELECTIVO A LA CAJA Y DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO, Y PLACA EMBELLECEDORA CON EL RÓTULO DEL GAS. INCLUIDA P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADAS Y PROBADAS INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62		
TA00100	0,500 h	AYUDANTE	18,42	9,21		
P21-247L	1,000 ud	Toma gases medicinales	43,68	43,68		
					Mano de obra.....	18,83
					Materiales.....	43,68
					Suma la partida.....	62,51
					Costes indirectos.....	8,58%
						5,36
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>67,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23.04.02	ud	<b>TOMAS DE GASES, VACIO</b> TOMA DE GASES MEDICINALES CON CERTIFICADO CE DE PRODUCTO SANITARIO CLASE IIB SEGÚN DIRECTIVA 93/42/CE DE VACÍO, CARBUROS METALICOS, CON MARCADO CE PRODUCTO SANITARIO, DE ENCHUFE RÁPIDO POR PRESIÓN. INCLUYEN CAJA EMPOTRABLE SELECTIVA PARA CADA GAS CON DISPOSITIVO DE CIERRE PARA FAVORECER EL MANTENIMIENTO, VÁLVULA DE TOMA CON ACOPLAMIENTO SELECTIVO A LA CAJA Y DISPOSITIVO DE APARCAMIENTO, Y PLACA EMBELLECEDORA CON EL RÓTULO DEL GAS. INCLUIDA P.P. DE MATERIAL AUXILIAR, TOTALMENTE INSTALADAS Y PROBADAS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62		
TA00100	0,500 h	AYUDANTE	18,42	9,21		
P21-247L	1,000 ud	Toma gases medicinales	43,68	43,68		
					Mano de obra.....	18,83
					Materiales.....	43,68
					Suma la partida.....	62,51
					Costes indirectos.....	8,58%
						5,36
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>67,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS





# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.01.01.03</b>	<b>ud</b>	<b>Conexión Ethernet (conecta + de 100 centrales con PC control)</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ADAPTADOR ETHERNET DE DAISALUX O EQUIVALENT. ADEMÁS INCLUYE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, CABLE DE CONEXIÓN, ANCLAJE PARA CARRIL DIN Y ENCHUFE PARA CARRIL DIN. INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
ATC99999	0,100 h	PROGRAMACION OFICIAL ESPECIALIZ	36,06	3,61	
-KIT-ETH	1,000 ud	Adaptador Ethernet	149,29	149,29	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x 1.5 mm2	0,55	3,30	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x 1.5 mm2	0,75	4,50	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	

Mano de obra.....	11,28
Materiales.....	173,52
Suma la partida.....	184,80
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>200,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>24.01.01.04</b>	<b>ml</b>	<b>Lazo de conexionado 2x1.5 mm2</b>			
		UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAZO DE CONEXIÓN DE LUMINARIAS DE EMERGENCIA CON OBJETO DE ASEGURAR UNA CONEXIÓN CORRECTA DE LAS MISMAS, ASÍ COMO FAVORECER UNA RÁPIDA PUESTA EN MARCHA, SE UTILIZARÁ EL CABLE BUS-TAM (DAISALUX) O EQUIVALENTE PARA EL BUS DE COMUNICACIÓN "EMERGENCIAS-CENTRAL TMA". ESTE CABLE ESTÁ FORMADO POR UNA MANGUERA APANTALLADA DE UN COLOR FÁCIL DE IDENTIFICAR EN LA INSTALACIÓN QUE CONTIENE DOS HILOS DE 1.5MM2 (BLANCO Y ROJO) LIBRE DE HALÓGENOS, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CABLES DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
TUB4	1,100 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	0,79	
CABDAISALUX	1,100 ml	Cable 2x 1.5 mm2	0,55	0,61	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	

Mano de obra.....	0,76
Materiales.....	1,60
Suma la partida.....	2,36
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.01.01.05</b>	<b>ud</b>	<b>Luminaria de emerg. 1h. aut. pared/techo HYDRA N2 TCA</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N2 TCA DE 95 LÚMENES DE DAISALUX O EQUIVALENTE, TIPO NO PERMANENTE, PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED, CONSUMO DE 8W Y 1 HORA DE AUTONOMÍA. EN CASO DE SER NECESARIO INCORPORARÁ SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE EVACUACIÓN INCLUIDO EN ÉSTA MEDICIÓN. EQUIPO CONEXIONADO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE TESTEO Y MANTENIMIENTO. HOMOLOGADAS SEGÚN CTE Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CABLES DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
7-1-ATC00100	0,060 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	2,25	
-HYDRA-N2TCA	1,000 ud	Luminaria emergencia HYDRA N2 TCA 95 lum.	53,58	53,58	
KETBHYDRA	1,000 ud	Caja blanca para enrasar en pared/techo	5,92	5,92	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x 1.5 mm2	0,55	3,30	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x 1.5 mm2	0,75	4,50	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
		Mano de obra.....			6,02
		Materiales.....			73,32
		Suma la partida.....			79,34
		Costes indirectos.....		8,58%	6,81
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>86,15</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>24.01.01.06</b>	<b>ud</b>	<b>Luminaria de emergencia 1h. aut. HYDRA N3 TCA ESTANCA</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N3 TCA 165 LÚMENES, CON LED, DE DAISALUX O EQUIVALENTE, NO PERMANENTE, PARA INSTALACIÓN EN TECHO INCLUYENDO CAJAS DE TIPO ESTANCA, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED, CONSUMO DE 8W Y 1 H DE AUTONOMÍA MÍNIMO. EN CASO DE SER NECESARIO INCORPORARÁ SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE EVACUACIÓN INCLUIDO EN ÉSTA MEDICIÓN. EQUIPO CONEXIONADO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE TESTEO Y MANTENIMIENTO. HOMOLOGADAS SEGÚN CTE Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CABLES DE ALIMENTACIÓN ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
TO01800	0,150 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,88	
-HYDRA-N3TCA	1,000 ud	Luminaria emergencia mod. HYDRA N3 TCA 165 lumenes 1 horas min	56,79	56,79	
KES	1,000 u	KES HIDRA Caja Estanca IP66 IK08	10,64	10,64	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x 1.5 mm2	0,55	3,30	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x 1.5 mm2	0,75	4,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
		Mano de obra.....			6,63
		Materiales.....			79,98
		Suma la partida.....			86,61
		Costes indirectos.....		8,58%	7,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>94,04</b>

Asciede el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.01.01.07</b>	<b>ud</b>	<b>Luminaria de emergencia 1h. aut. pared modelo HYDRA N3 TCA</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N3 TCA 165 LÚMENES, CON LED, DE DAISALUX O EQUIVALENTE, NO PERMANENTE, PARA INSTALACIÓN EN TECHO INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED, CONSUMO DE 8W Y 1 H DE AUTONOMÍA MÍNIMO. EN CASO DE SER NECESARIO INCORPORARÁ SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE EVACUACIÓN INCLUIDO EN ÉSTA MEDICIÓN. EQUIPO CONEXIONADO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE TESTEO Y MANTENIMIENTO. HOMOLOGADAS SEGÚN CTE Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS, INCLUSO MANO DE OBRA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, CABLES DE ALIMENTACIÓN ASI COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,085 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	3,19	
TO01800	0,126 h	OF. 1ª ELECTRICISTA	19,23	2,42	
-HYDRA-N3TCA	1,000 ud	Luminaria emergencia mod. HYDRA N3 TCA 165 lumenes 1 horas min	56,79	56,79	
KETBYDRA	1,000 ud	Caja blanca para enrasar en pared/techo	5,92	5,92	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x1.5 mm2	0,55	3,30	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	4,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
		Mano de obra.....			5,61
		Materiales.....			75,26
		Suma la partida.....			80,87
		Costes indirectos.....	8,58%		6,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>24.01.01.08</b>	<b>ud</b>	<b>Luminaria de emerg. 1h. aut. Pared/techo HYDRA N5 TCA ESTANCA</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N5 TCA 235 LUM. O EQUIVALENTE Y CAJA KES HYDRA ESTANCA, NO PERMANENTE, PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUYENDO CAJAS, MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED, CONSUMO DE 8 W. Y 1 HORA DE AUTONOMÍA. EN CASO DE SER NECESARIO INCORPORARÁ SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE EVACUACIÓN INCLUIDO EN ÉSTA MEDICIÓN. EQUIPO CONEXIONADO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE TESTEO Y MANTENIMIENTO. HOMOLOGADAS SEGÚN CTE Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
7-1-ATC00100	0,060 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	2,25	
-HYDRA-N5TCA	1,000 ud	Luminaria emergencia HYDRA N5 TCA 235 lum.	60,61	60,61	
KES	1,000 u	KES HIDRA Caja Estanca IP66 IK08	10,64	10,64	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x1.5 mm2	0,55	3,30	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	4,50	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
		Mano de obra.....			6,02
		Materiales.....			83,80
		Suma la partida.....			89,82
		Costes indirectos.....	8,58%		7,71
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>97,53</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.01.01.09	ud	<b>Luminaria de emerg. 1h. aut. pared/techo HYDRA N5 TCA</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA HYDRA N5 TCA 235 LUMENES CON LED DE DAISALUX O EQUIVALENTE, NO PERMANENTE, PARA INSTALACIÓN EN TECHO O PARED, INCLUYENDO MARCOS Y ELEMENTOS DE CONEXIONADO, SEÑALIZACIÓN DE ESTADO DE FUNCIONAMIENTO MEDIANTE LED, CONSUMO DE 8W Y 1 HORA DE AUTONOMÍA. EN CASO DE SER NECESARIO INCORPORARÁ SEÑALIZACIÓN DE RECORRIDOS Y/O SALIDAS DE EVACUACIÓN INCLUIDO EN ÉSTA MEDICIÓN. EQUIPO CONEXIONADO AL SISTEMA CENTRALIZADO DE TESTEO Y MANTENIMIENTO. HOMOLOGADAS SEGÚN CTE Y NORMAS EN UNE ASOCIADAS. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
7-1-ATC00100	0,060 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	2,25	
-HYDRA-N5TCA	1,000 ud	Luminaria emergencia HYDRA N5 TCA 235 lum.	60,61	60,61	
KETBHYDRA	1,000 ud	Caja blanca para enrasar en pared/techo	5,92	5,92	
CABDAISALUX	6,000 ml	Cable 2x1.5 mm2	0,55	3,30	
CAB6	6,000 ml	Manguera Cu RZ1-K(AS) 0.6/1 KV 3x1.5 mm2	0,75	4,50	
TUB4	6,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	4,32	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
		Mano de obra.....			6,02
		Materiales.....			79,08
		Suma la partida.....			85,10
		Costes indirectos.....		8,58%	7,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>92,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 24.02 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

24.02.01	m	<b>TUBERÍA ACERO DIN 2440 N. PINT. 1"1/4</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DE 1 1/4" DN 32 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN RANURADA TIPO VITAUIC O EQUIVALENTE, SIN CALORIFUGAR, QUE ARRANCA DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA CADA EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUSO P/P DE UNIONES, SOPORTES, CODOS, MANGUITOS, TES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, RASPADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, MANO DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DE AL MENOS 50 MICRAS DE ESPESOR, DOS MANOS DE ESMALTE ROJO DE AL MENOS 40 MICRAS DE ESPESOR CADA UNA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA, CONEXIONADA Y COMPROBADA, SEGÚN UNE 23500. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS. RASPADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS. APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y ESMALTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE SERVICIO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO01000	0,028 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	0,54	
TA00100	0,028 h	AYUDANTE	18,42	0,52	
TA00200	0,421 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	7,75	
P20TT050	1,050 m	Tubería acero negro sin sold.1 1/4"	4,70	4,94	
mt41can012b	0,400 ud	Manguito de fundición maleable din 1692, de 1 1/4"	1,77	0,71	
mt41can013b	0,100 ud	Te de fundición maleable din 1692, de 1 1/4"	3,56	0,36	
mt27pf030	0,016 kg	Imprimación antioxidante con poliuretano.	6,03	0,10	
mt27ess011b	0,017 kg	Esmalte sintético, color rojo ral 3000	4,60	0,08	
		Mano de obra.....			8,81
		Materiales.....			6,19
		Suma la partida.....			15,00
		Costes indirectos.....		8,58%	1,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.02	m	<b>TUBERÍA ACERO DIN 2440 N. PINT. 2"</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED AÉREA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS, FORMADA POR TUBERÍA DE ACERO NEGRO ESTIRADO SIN SOLDADURA, DE 2" DN 50 MM DE DIÁMETRO, UNIÓN RANURADA TIPO VITAU LIC O EQUIVALENTE, SIN CALORIFUGAR, QUE ARRANCA DESDE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA HASTA CADA EQUIPO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS. INCLUSO P/P DE UNIONES, SOPORTES, CODOS, MANGUITOS, TES, PIEZAS ESPECIALES, ACCESORIOS, RASPADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS, MANO DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE DE AL MENOS 50 MICRAS DE ESPESOR, DOS MANOS DE ESMALTE ROJO DE AL MENOS 40 MICRAS DE ESPESOR CADA UNA Y PRUEBAS HIDRÁULICAS. TOTALMENTE MONTADA, INSTALADA, CONEXIONADA Y COMPROBADA, SEGÚN UNE 23500. INCLUYE: EL TRANSPORTE Y MOVIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL DE LOS MATERIALES EN OBRA, INCLUSO CARGA Y DESCARGA DE LOS CAMIONES. REPLANTEO DEL RECORRIDO DE LAS TUBERÍAS Y ACCESORIOS. RASPADO Y LIMPIEZA DE ÓXIDOS. APLICACIÓN DE IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE Y ESMALTE. COLOCACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS. PRUEBAS DE SERVICIO. ELIMINACIÓN DE RESTOS, LIMPIEZA FINAL Y RETIRADA DE ESCOMBROS A VERTEDERO. PARTE PROPORCIONAL DE ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO01000	0,041 h	OF. 1ª PINTOR	19,23	0,79	
TA00100	0,041 h	AYUDANTE	18,42	0,76	
TA00200	0,574 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	10,57	
P20TT070	1,050 m	Tubería acero negro sin sold. 2"	7,55	7,93	
mt41can012d	0,400 ud	Manguito de fundición maleable din 1692, de 2"	3,85	1,54	
mt41can013d	0,100 ud	Te de fundición maleable din 1692, de 2"	7,01	0,70	
mt27pfi030	0,024 kg	Imprimación antioxidante con poliuretano.	6,03	0,14	
mt27ess011b	0,025 kg	Esmalte sintético, color rojo ral 3000	4,60	0,12	

Mano de obra.....	12,12
Materiales.....	10,43
Suma la partida.....	22,55
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,48</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

24.02.03	ud	<b>EXTINTOR PORTATIL 6 KGS POLVO ABC</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EXTINTOR PORTÁTIL DE POLVO QUÍMICO ABC POLIVALENTE ANTIBRASA, CON PRESIÓN INCORPORADA, DE EFICACIA 21A-113B-C, CON 6 KG DE AGENTE EXTINTOR, CON MANÓMETRO Y MANGUERA CON BOQUILLA DIFUSORA, SEGÚN UNE 23110. INCLUSO SOPORTE Y ACCESORIOS DE MONTAJE. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA		
----------	----	---	--	--

TP00100	0,077 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,41
mt41xi010a	1,000 ud	Extintor portátil de polvo químico abc polivalente antibrasa	28,05	28,05

Mano de obra.....	1,41
Materiales.....	28,05
Suma la partida.....	29,46
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>31,99</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

24.02.04	ud	<b>EXTINTOR CO2 5 KG.</b> EXTINTOR DE NIEVE CARBÓNICA CO2, DE EFICACIA 89B, DE 5 KG. DE AGENTE EXTINTOR, CONSTRUIDO EN ACERO, CON SOPORTE Y MANGUERA CON DIFUSOR, SEGÚN NORMA UNE. EQUIPO CON CERTIFICACIÓN AENOR. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA		
----------	----	--	--	--

TP00100	0,100 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	1,83
P23FJ260	1,000 ud	Extintor co2 5 kg. De acero	124,85	124,85

Mano de obra.....	1,83
Materiales.....	124,85
Suma la partida.....	126,68
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>137,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
24.02.05	ud	<b>ARMARIO MODULAR (BIE 25MM+ARMARIO EXTINTOR+ARMARIO ALARMA)</b> CONJUNTO IBIGLASS3H O EQUIVALENTE, FORMADO POR: BIE + ARMARIO ALARMA + ARMARIO EXTINTOR, DESCRIPCIÓN: ARMARIO DE 750 ALTO X 1050 ANCHO X 200 FONDO. CONSTRUIDO EN CHAPA INOXIDABLE 304, CAJÓN INOX., CON REJILLA LATERAL PARA VENTILACIÓN, ENTRADA TROQUELADA PARA TOMA DE AGUA Y TALADRO EN PARTE INFERIOR PARA DESAGÜE. CIERRES MEDIANTE IMANES CON PULSADOR. PUERTAS DE CRISTAL AL ÁCIDO. CARRETE PINTADO EN ROJO RAL 3002, DE 525 MM FIJO. COLECTOR DE POLIAMIDA-FIBRA DE VIDRIO, ANTICORROSIÓN Y MUY RESISTENTE A LA FRICCIÓN. FIJO. MANGUERA SEMIRRÍGIDA DE 25 MM. Y 20 METROS DE LONGITUD, FABRICADA SEGÚN NORMA EN 694:2001 Y CON CERTIFICADO DE PRODUCTO AENOR. MODELO SATUR - 25 O EQUIVALENTE. VÁLVULA DE ESFERA CON DESMULTIPLICADOR VÁLVULA 25 DE ESFERA DE 1", LATÓN CROMADO CON TOMA PARA MANÓMETRO Y PIEZA PARA SU COMPROBACIÓN. LANZA VARIOMATIC DE 25 MM, TRIPLE EFECTO (CHORRO, PULVERIZACIÓN CÓNICA Y CIERRE) Y ROSCA HEMBRA DE 1". DIÁMETRO EQUIVALENTE DE 10MM. MANÓMETRO CON ROSCA DE ¼" GAS. ESCALA DE 0-16 KG/CM2. DISPOSITIVO ORIENTADOR PARA UN FÁCIL DESPLIEGUE DE LA MANGUERA EN CUALQUIER SENTIDO. LA ALARMA SE PRESUPUESTA EN EL CAPÍTULO DE DETECCIÓN.TOTALMENTE INSTALADO Y PROBADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,713 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	13,13	
mt99bie025bBC	1,000 ud	Armario modular +armario bie+ armario alarma	530,01	530,01	
7-1-ATC00100	0,135 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,06	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	

Mano de obra.....	18,19
Materiales.....	530,86
Suma la partida.....	549,05
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>596,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

24.02.06	ud	<b>SEÑAL POLIESTIRENO 210X210MM.FOTOLUM.</b> SEÑALIZACIÓN DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS FOTOLUMINISCENTE, DE RIESGO DIVERSO, ADVERTENCIA DE PELIGRO, PROHIBICIÓN, EVACUACIÓN Y SALVAMENTO, EN POLIESTIRENO DE 1,5 MM. FOTOLUMINISCENTE, DE DIMENSIONES 210X210 MM. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA.			
----------	----	---	--	--	--

TP00100	0,153 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,80	
P23FK230	1,000 ud	Señal poliprop. 210x210mm.fotolumi.	2,08	2,08	

Mano de obra.....	2,80
Materiales.....	2,08
Suma la partida.....	4,88
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,30</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

24.02.07	ud	<b>VÁLVULAS DE COMPUERTA DN50 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR COMPUERTA, DE 2" (50 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN, COLOCADA MEDIANTE BRIDAS, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
----------	----	--	--	--	--

P17XC500	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN50	101,41	101,41	
P17FE520	2,000 ud	Brida plana roscada Zn DN 50 mm.	10,83	21,66	

Materiales.....	123,07
Suma la partida.....	123,07
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>133,63</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.02.08</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE COMPUERTA DN80 MM.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR COMPUERTA, DE 3" (80 MM.) DE DIÁMETRO, DE LATÓN, COLOCADA MEDIANTE BRIDAS, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P17XC530	1,000 ud	Válvula compuerta metal (bridas) DN80	135,42	135,42	
P17FE540	2,000 ud	Brida plana roscada zn DN 80 mm.	15,44	30,88	
		Materiales.....			166,30
		Suma la partida.....			166,30
		Costes indirectos.....		8,58%	14,27
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>180,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>24.02.09</b>	<b>ud</b>	<b>TOMA FACHADA IPF-41 C/ARMARIO</b> TOMA SIAMESA DE FACHADA IPF-41 CON CABINA METÁLICA CON PUERTA DE 58X43X30 CM, CON PUERTA BLANCA Y CERCO ROJO, CON RÓTULO "USO EXCLUSIVO BOMBEROS", CERRADURA DE CUADRADILLO 8 MM, DE ATORNILLAR, CON BIFURCACIÓN DE ALUMINIO DE 80 MM (R3"X2), 2 BOCAS DE 70 MM. DE DIÁMETRO, RACORES Y TAPONES DE USO NORMAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	1,632 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	30,06	
P23FF060	1,000 ud	Toma de fachada ipf-41 c/cabina	212,11	212,11	
		Mano de obra.....			30,06
		Materiales.....			212,11
		Suma la partida.....			242,17
		Costes indirectos.....		8,58%	20,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>262,95</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS					
<b>24.02.10</b>	<b>ud</b>	<b>BOCA SAL. PISOS IPF-39 C/ARMARIO</b> BOCA SIAMESA DE SALIDA DE PISO IPF-39 CON CABINA METÁLICA CON PUERTA CON CRISTAL DE 58X38X30 CM ROJO, CERRADURA DE CUADRADILLO 8 MM, DE ATORNILLAR, CON BIFURCACIÓN DE ALUMINIO ROSCASA DE 70 MM, Y BOCAS DE 45 MM DE DIÁMETRO, CON RACORES Y TAPONES DE USO NORMAL. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	1,632 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	30,06	
P23FF020	1,000 ud	Boca salida pisos ipf-39 c/cabina	129,79	129,79	
		Mano de obra.....			30,06
		Materiales.....			129,79
		Suma la partida.....			159,85
		Costes indirectos.....		8,58%	13,72
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>173,57</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
<b>24.02.11</b>	<b>m</b>	<b>TUBO ACERO DIN 2440 GALV. 3"</b> TUBERÍA ACERO GALVANIZADO, DIN-2440 DE 3" (DN-80), SIN CALORIFUGAR, COLOCADO EN INSTALACIÓN DE AGUA, INCLUSO P.P. DE UNIONES, SOPORTACIÓN, ACCESORIOS, PLATAFORMAS MÓVILES, MANO DE OBRA, PRUEBA HIDRÁULICA. MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	1,224 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	22,55	
P17GS090	1,050 m	Tubo acero galvan. 3". DN80 mm	24,92	26,17	
		Mano de obra.....			22,55
		Materiales.....			26,17
		Suma la partida.....			48,72
		Costes indirectos.....		8,58%	4,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>52,90</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 24.03 DETECCIÓN DE INCENDIOS</b>					
24.03.01	u	<b>CENTRAL ANALÓGICA 8 LAZOS</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE CENTRAL DE DETECCIÓN DE INCENDIOS ANALÓGICA MULTIPROGRAMABLE Y CON ADAPTACIÓN INDIVIDUALIZADA DE CADA SENSOR AL MEDIO AMBIENTE, MODELO ID3000 DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. EQUIPADA CON OCHO LAZOS, CON CAPACIDAD DE 99 DETECTORES, INCLUIDOS DETECTORES LÁSER DE ALTA SENSIBILIDAD Y 99 MÓDULOS POR LAZO. GRAN PANTALLA LCD DE 240 X 64 PIXELS, TECLADO DE MEMBRANA CON TECLAS DE FUNCIÓN Y CONTROL Y LLAVE DE ACCESO. MONTADA EN CABINA METÁLICA . EQUIPADA CON: - EQUIPO BÁSICO BE-3000 - 2 TARJETAS DE DOBLE LAZO ANALÓGICO LIB3000S - TARJETA DE DOBLE LAZO ANALÓGICO LIB3000M - TARJETA DE COMUNICACIONES ISO-RS232 - TARJETA DE COMUNICACIONES ISO-RS485 - CABINA METÁLICA BE3000 HASTA 8 LAZOS Y FUENTE DE ALIMENTACIÓN - TAPA FRONTAL PARA CABINA TF-BE3000 - TAPA FRONTAL SUPLEMENTO TFS-3000 - TAPA CIEGA METÁLICA TCS-3000 - FUENTE DE ALIMENTACIÓN SUPERVISADA DE 24 V. Y 7 A. FA457 - MÓDULO CONVERTIDOR DE TENSIÓN PARA F.A. CFA457 - DOS BATERÍAS 12 V. 18 A/H PS1218 TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	3,300 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	151,27	
TO02100	10,999 h	OFICIAL 1ª	19,23	211,51	
D18CA008A	1,000 u	Central analog. ID3000 8 lazos	5.664,44	5.664,44	
PS1218	2,000 u	Bateria 12 v 18 a/h	32,84	65,68	
					Mano de obra..... 362,78
					Materiales..... 5.730,12
					Suma la partida..... 6.092,90
					Costes indirectos..... 8,58% 522,77
					<b>TOTAL PARTIDA..... 6.615,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL SEISCIENTOS QUINCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					
24.03.02	u	<b>SOFTWARE PROGRAMACIÓN CENTRALES</b> SOFTWARE PARA LA PROGRAMACIÓN DE CENTRALES ANALÓGICAS. PERMITE LA CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA Y LA EDICIÓN DE LOS DISPOSITIVOS ANALÓGICOS DE CAMPO. CORRECTAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
PKID3000	1,000 u	Software configuración ID3000	87,21	87,21	
					Mano de obra..... 9,62
					Materiales..... 87,21
					Suma la partida..... 96,83
					Costes indirectos..... 8,58% 8,31
					<b>TOTAL PARTIDA..... 105,14</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.03.03</b>	<b>u</b>	<b>TARJETA DE RED PARA COMUNICACIÓN CENTRALES ANALÓGICAS</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE TARJETA INTERFAZ QUE PERMITE CONECTAR LAS CENTRALES CON LA RED ID2NET MEDIANTE CABLE DE PAR TRENZADO, MODELO ISO-IDRED/WF DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. SE CONECTA A LA CPU DEL SISTEMA ID3000 E INCORPORA CIRCUITO DE AISLAMIENTO ELÉCTRICO ENTRE NODOS E INTERFACE RS232 PARA AUTODIAGNÓSTICO. INCLUYE CIRCUITO DE REGENERACIÓN Y AMPLIFICACIÓN DE SEÑAL. VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN 312KB. TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,050 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	2,29	
TO02100	0,100 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,92	
ISO-REDW	1,000 u	Tarjeta de red para cable	895,57	895,57	
		Mano de obra.....			4,21
		Materiales.....			895,57
		Suma la partida.....			899,78
		Costes indirectos.....		8,58%	77,20
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>976,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>24.03.04</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ANALÓGICO OPTICO FT</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO, PARA INSTALACIÓN EN FALSO TECHO, MODELO SDX-751E DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE B501Y ZÓCALO DE ENTRADA DE TUBO SMK400 DE HASTA 22MM, INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS.TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,419 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	19,21	
TO02100	0,060 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,15	
SMK400	1,000 u	Zocalo para entrada de tubo hasta 22mm	3,84	3,84	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
SDX751E-B	1,000 u	Detector analogico optico-con base	53,60	53,60	
		Mano de obra.....			20,36
		Materiales.....			66,71
		Suma la partida.....			87,07
		Costes indirectos.....		8,58%	7,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>94,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.03.05</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ANALÓGICO OPTICO</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO, MODELO SDX-751E DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,293 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	13,43	
TO02100	0,043 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,83	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
SDX751E-B	1,000 u	Detector analogico optico-con base	53,60	53,60	
		Mano de obra.....			14,26
		Materiales.....			62,87
		Suma la partida.....			77,13
		Costes indirectos.....		8,58%	6,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>83,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>24.03.06</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ANALÓGICO ÓPTICO C/BASE CALEFACTADA</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS ANALÓGICO INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO, MODELO SDX751E DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE CON CALEFACTOR PARA EVITAR CONDENSACIÓN, TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO DE -30°C A 60°C, INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS. TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,350 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	16,04	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
SDX751E	1,000 u	Detector analogico optico	53,60	53,60	
B524HTR	1,000 u	Base estándar con calefactor	48,72	48,72	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
		Mano de obra.....			17,00
		Materiales.....			111,59
		Suma la partida.....			128,59
		Costes indirectos.....		8,58%	11,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>139,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.03.07</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ANALOGICO OPTICO-TERMICO</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR MULTISENSORIAL DE HUMOS Y TEMPERATURA ÓPTICO-TÉRMI- CO, ANALÓGICO, INTELIGENTE DE PERFIL EXTRAPLANO, MODELO SDX-751TEM DE NOTIFIER O EQUIVA- LENTE. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPA- DO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN IN- CORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONA- MIENTO LOCAL. COMPENSACIÓN AUTOMÁTICA POR SUCIEDAD. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. CA- BLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS. TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,350 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	16,04	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
SMK400	1,000 u	Zocalo para entrada de tubo hasta 22mm	3,84	3,84	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
180208100G-B	1,000 u	Detector optico-termico sdx 751tem-con base	65,68	65,68	
		Mano de obra.....			17,00
		Materiales.....			78,79
		Suma la partida.....			95,79
		Costes indirectos.....		8,58%	8,22
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>104,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con UN CÉNTIMOS

<b>24.03.08</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ANALÓGICO TÉRMICO-TERMOVELOCIMÉTRICO</b>			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR TÉRMICO-TERMOVELOCIMÉTRICO ANALÓGICO INTELIGEN- TE, MODELO FDX-551REM, MARCA NOTIFIER. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE DOS RO- TO-SWICH DECÁDICOS. FUNCIONES LÓGICAS PROGRAMABLES DESDE LA CENTRAL DE INCENDIOS. FA- BRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN Y MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. IN- CLUYE BASE B501 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES ANALÓGICOS. TOTALMENTE INS- TALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,350 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	16,04	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
FDX551RE-B	1,000 u	Detector analógico termovelocimétrico-con base	46,38	46,38	
		Mano de obra.....			17,00
		Materiales.....			55,65
		Suma la partida.....			72,65
		Costes indirectos.....		8,58%	6,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>78,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.03.09</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ÓPTICO CONVENCIONAL</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL DE BAJO PERFIL, MODELO SD-851E DE NOTIFIER O EQUIVALENTE, PARA ZONAS AISLADAS. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE B401 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES CONVENCIONALES. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,350 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	16,04	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
SD851E-B	1,000 u	Detector convencional de humos-con base	26,91	26,91	
		Mano de obra.....			17,00
		Materiales.....			36,18
		Suma la partida.....			53,18
		Costes indirectos.....		8,58%	4,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>24.03.10</b>	<b>u</b>	<b>DETECTOR ÓPTICO CONVENCIONAL FT</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE DETECTOR ÓPTICO DE HUMOS CONVENCIONAL DE BAJO PERFIL, MODELO SD-851E DE NOTIFIER O EQUIVALENTE, PARA MONTAJE EN FALSO TECHO DE ZONAS AISLADAS. DIRECCIONAMIENTO SENCILLO MEDIANTE INTERRUPTORES GIRATORIOS. FABRICADO EN ABS PIRORRETARDANTE. EQUIPADO CON DOBLE LED QUE PERMITA VER EL ESTADO DEL DETECTOR DESDE CUALQUIER POSICIÓN. INCORPORA MICRO INTERRUPTOR ACTIVABLE MEDIANTE IMÁN PARA REALIZAR UN TEST DE FUNCIONAMIENTO LOCAL. FÁCILMENTE DESMONTABLE PARA SU LIMPIEZA. INCORPORA BASE B401 INTERCAMBIABLE CON EL RESTO DE DETECTORES CONVENCIONALES, Y ZÓCALO PARA ENTRADA DE TUBO HASTA 22MM. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS TOTALMENTE MONTADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,500 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	22,92	
TO02100	0,070 h	OFICIAL 1ª	19,23	1,35	
SMK400	1,000 u	Zocalo para entrada de tubo hasta 22mm	3,84	3,84	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200-0H	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
		Mano de obra.....			24,27
		Materiales.....			13,11
		Suma la partida.....			37,38
		Costes indirectos.....		8,58%	3,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>40,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>24.03.11</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO CONEXIÓN DE DETECTORES CONVENCIONALES</b>			
		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO MONITOR DE UNA ENTRADA PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS CONVENCIONALES EN LA LÍNEA DE DETECCIÓN INTELIGENTE PARA ZONAS AISLADAS, MODELO ZMX1 DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. AISLADOR INCORPORADO EN AMBAS ENTRADAS DE LAZO. ACTUACIÓN DIRECCIONABLE Y PROGRAMABLE. LED DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MULTICOLOR. SELECCIÓN DE DIRECCIÓN MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS OPERABLE Y VISIBLE LATERAL Y FRONTALMENTE. INCLUYE CAJA SEMITRANSARENTE M-200SMB. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,350 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	16,04	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
ZMX1	1,000 u	Módulo monitor detectores convencionales	93,64	93,64	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
		Mano de obra.....			17,00
		Materiales.....			94,37
		Suma la partida.....			111,37
		Costes indirectos.....		8,58%	9,56
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>120,93</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>24.03.12</b>	<b>u</b>	<b>SIRENA ANALOG. LAZO</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SIRENA DIRECCIONABLE CON FLASH ALIMENTADA DEL LAZO ANALÓGICO, MODELO AWSB32/R/R DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. INCORPORA LEDS DE ALTA LUMINOSIDAD CON UN CONSUMO DE 5,7MA. POSIBILIDAD DE ACTIVACIÓN INDEPENDIENTE DEL FLASH Y DE LA SIRENA. DISPONE DE 32 TONOS Y 3 NIVELES DE VOLUMEN SELECCIONABLES 101DBA +3 DBA A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORES. APROBADA SEGÚN EN54-3 Y LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (CPD). INCLUYE BASE DE MONTAJE. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS. TOTALMENTE MONTADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	0,150 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	6,88	
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96	
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20	
IE12200	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34	
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73	
D18CA109G-B	1,000 u	Sirena analógica AWSB32/R/R-con base	53,60	53,60	
		Mano de obra.....			7,84
		Materiales.....			62,87
		Suma la partida.....			70,71
		Costes indirectos.....		8,58%	6,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>76,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>24.03.13</b>	<b>u</b>	<b>PULSADOR ANALOGICO REARMABLE</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DIRECCIONABLE ALIMENTADA DEL LAZO ANALÓGICO. CONSUMO DE 5,5 MA. DISPONE DE 32 TONOS Y 3 NIVELES DE VOLUMEN SELECCIONABLES 101DBA ±3 DBA A TRAVÉS DE MICRO INTERRUPTORES. POSIBILIDAD DE MONTAJE CON BASES DE BAJO PERFIL, ALTAS Y ESTANCAS IP66. INCLUYE FUNCIÓN DE BLOQUEO EN BASE Y AISLADOR DE CORTOCIRCUITOS. APROBADA SEGÚN EN54-3 Y LA DIRECTIVA DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN (CPD). INCLUSO BASE DE MONTAJE LPBW. CABLE TRENZADO Y APANTALLADO RESISTENTE AL FUEGO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS Y TUBO LIBRE DE HALÓGENOS. TOTALMENTE INSTALADA, PROGRAMADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A110	0,150 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	6,88		
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96		
M700KACI-FG	1,000 u	Pulsador analogico rearmable con aislador incorporado	62,87	62,87		
2X1.5LHR	7,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	4,20		
IE12200	7,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	4,34		
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73		
					Mano de obra.....	7,84
					Materiales.....	72,14
					Suma la partida.....	79,98
					Costes indirectos.....	8,58%
						6,86
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,84</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>24.03.14</b>	<b>u</b>	<b>MODULO DE CONTROL UNA SALIDA</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONTROL DE UNA SALIDA DIRECCIONABLE PARA ACTIVAR EQUIPOS EXTERNOS MEDIANTE UN CONTACTO SECO (NC/C/NA) O MEDIANTE SALIDA SUPERVISADA DE 24 VCC (ALIMENTÁNDOLO A 24 VCC Y RESISTENCIA DE SUPERVISIÓN DE 47K), MODELO M701 DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. AISLADOR INCORPORADO EN AMBAS ENTRADAS DE LAZO. ACTUACIÓN DIRECCIONABLE Y PROGRAMABLE. LED DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO MULTICOLOR. SELECCIÓN DE DIRECCIÓN MEDIANTE DOS ROTO-SWICH DECÁDICOS OPERABLE Y VISIBLE LATERAL Y FRONTALMENTE. INCLUYE CAJA SEMITRANSARENTE M-200SMB. TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A110	0,150 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	6,88		
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96		
M701	1,000 u	Modulo control	61,09	61,09		
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73		
					Mano de obra.....	7,84
					Materiales.....	61,82
					Suma la partida.....	69,66
					Costes indirectos.....	8,58%
						5,98
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>75,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>24.03.15</b>	<b>u</b>	<b>MODULO AISLADOR</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE MÓDULO AISLADOR DE CORTOCIRCUITO DE LAZO PARA PROTECCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE DETECCIÓN Y CONTROL DE INCENDIO ANALÓGICO, MODELO M700X DE NOTIFIER O EQUIVALENTE. AISLAMIENTO DE SECTORES DE LAZO AFECTADOS POR CORTOCIRCUITOS SITUADOS ENTRE AISLADORES. REPOSICIÓN DE FUNCIONAMIENTO DE FORMA AUTOMÁTICA. LED DE SEÑALIZACIÓN DE ESTADO (LAZO EN COMUNICACIÓN O AISLADO). TOTALMENTE INSTALADO, PROGRAMADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A110	0,150 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	6,88		
TO02100	0,050 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,96		
180214150G	1,000 u	Módulo aislador M700X	50,18	50,18		
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73		
					Mano de obra.....	7,84
					Materiales.....	50,91
					Suma la partida.....	58,75
					Costes indirectos.....	8,58%
						5,04
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>63,79</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>24.03.16</b>	<b>u</b>	<b>FUENTE ALIMENT. 24 VDC 5A</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN CONMUTADA DE 24VCC 5A CONTROLADA POR MICROPROCESADO, MODELO PS-5 DE NOTIFIER O EQUIVALENTER. SALIDAS INDEPENDIENTES PROTEGIDAS POR FUSIBLES TÉRMICOS (PTC) Y 10 INDICADORES LUMINOSOS DE ESTADO, SALIDAS DE RELÉ PARA INDICACIÓN DEL ESTADO DE LA FUENTE. DISPONE DE SUPERVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN CONMUTADA Y PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS. INCORPORA UN CIRCUITO DE SUPERVISIÓN DE BATERÍAS PARA PRESENCIA, NIVEL Y EFICACIA. SUPERVISIÓN DE DERIVAS A TIERRA. CUMPLIMIENTO DE LA NORMA EN54-4. INCLUYE 2 BATERÍAS DE 12VCC 18AM. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A110	0,200 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	9,17		
180216350G	1,000 u	Fuente de alimentación 24 Vdc 5A PS-5	252,69	252,69		
PS1218	2,000 u	Batería 12 v 18 a/h	32,84	65,68		
180216400G	1,000 u	Relé supervisión línea	20,98	20,98		
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73		
					Mano de obra.....	9,17
					Materiales.....	340,08
					Suma la partida.....	349,25
					Costes indirectos.....	8,58%
						29,97
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>379,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

<b>24.03.17</b>	<b>u</b>	<b>RED DE COMUNICACIÓN ENTRE CENTRALES</b> RED DE COMUNICACIÓN ENTRE CENTRALES DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONSTITUIDA POR CABLE TRENZADO Y APANTALLASO DE 2X1.5MM2 LIBRE DE HALÓGENOS, CORRECTAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
O010A110	0,020 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	0,92		
TO02100	0,030 h	OFICIAL 1ª	19,23	0,58		
IE12200-0H	1,000 m	Tubo flexible corrugado libre de halógenos	0,62	0,62		
2X1.5LHR	1,000 m	Cable trenzado apant. resist. al fuego 2x1.5, libre de halógenos	0,60	0,60		
E40B0010	1,000 u	P.p. material auxiliar (cajas derivación, accesorios, ...)	0,73	0,73		
					Mano de obra.....	1,50
					Materiales.....	1,95
					Suma la partida.....	3,45
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,30
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 25 FONTANERÍA

### SUBCAPÍTULO 25.01 DISTRIBUCIÓN

#### APARTADO 25.01.01 TUBERÍA AGUA FRÍA

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.01.01	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN16X2.2</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN16 E=2,2 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V/ P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95	
TUBPPR3.2DN16	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=16mm e=2,2.	0,98	0,98	
CODOPPRDN16	0,450 ud	Codo PPR s3.2 DN=16mm.	0,29	0,13	
MANPPRDN16	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=16mm.	0,26	0,06	
TEPPRDN16	0,181 ud	Te PPR s3.2 DN=16mm.	0,35	0,06	
ABRAISOFON16	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN16 y sistema HILTI	0,71	0,32	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			1,55
		Suma la partida.....			4,50
		Costes indirectos.....	8,58%		0,39
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.01.02	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN20X2.8</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN20 E=2,8 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V/ P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95	
TUBPPR3.2DN20	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=20mm e=3,4.	1,25	1,25	
CODOPPRDN20	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=20mm.	0,35	0,00	
MANPPRDN20	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=20mm.	0,31	0,07	
TEPPRDN20	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=20mm.	0,43	0,00	
ABRAISOFON20	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN20 y sistema HILTI	0,78	0,35	
		Mano de obra.....			2,95
		Materiales.....			1,67
		Suma la partida.....			4,62
		Costes indirectos.....	8,58%		0,40
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.01.03	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN25X3.5</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN25 E=3,5 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN25	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=25mm e=3,5.	2,27	2,27		
CODOPPRDN25	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=25mm.	0,63	0,01		
MANPPRDN25	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=25mm.	0,51	0,11		
TEPPRDN25	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=25mm.	0,76	0,01		
ABRAISOFON25	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN25 y sistema HILTI	0,82	0,37		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	2,77
					Suma la partida.....	5,72
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,21</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

25.01.01.04	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN32X4.4</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN32 E=4.4 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN32	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=32mm e=4,4.	3,37	3,37		
CODOPPRDN32	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=32mm.	0,88	0,01		
MANPPRDN32	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=32 mm.	0,63	0,14		
TEPPRDN32	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=32mm.	1,04	0,01		
ABRAISOFON32	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN32 y sistema HILTI	0,86	0,39		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	3,92
					Suma la partida.....	6,87
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>7,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.01.05	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN40X5.5</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN40 E=5,5 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN40	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=40mm e=5,5.	5,10	5,10		
CODOPPRDN40	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=40mm.	1,34	0,01		
MANPPRDN40	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=40 mm.	1,32	0,30		
TEPPRDN40	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=40mm.	1,69	0,02		
ABRAISOFOFON40	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN40 y sistema HILTI	0,93	0,42		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	5,85
					Suma la partida.....	8,80
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>9,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.01.06	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN50X6.9</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN50 E=6,9 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,135 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,49		
TUBPPR3.2DN50	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=50mm e=6,9.	7,95	7,95		
CODOPPRDN50	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=50mm.	2,66	0,03		
MANPPRDN50	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=50mm.	1,68	0,38		
TEPPRDN50	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=50mm.	3,23	0,03		
ABRAISOFOFON50	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN50 y sistema HILTI	0,94	0,42		
					Mano de obra.....	2,49
					Materiales.....	8,81
					Suma la partida.....	11,30
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>12,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>25.01.01.07</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN63X8.6</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN63 E=8,6 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN63	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=63mm e=8,6.	12,49	12,49		
CODOPPRDN63	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=63mm.	4,46	0,04		
MANPPRDN63	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=63mm.	2,74	0,62		
TEPPRDN63	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=63mm.	6,45	0,06		
ABRAISOFON63	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN63 y sistema HILTI	0,99	0,45		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	13,66
					Suma la partida.....	16,61
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>18,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

<b>25.01.01.08</b>	<b>m</b>	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN75X10.3</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN75 E=10,3 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN75	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=75mm e=10,3.	17,99	17,99		
CODOPPRDN75	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=75mm.	8,26	0,08		
MANPPRDN75	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=75mm.	6,04	1,36		
TEPPRDN75	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=75mm.	10,22	0,10		
ABRAISOFON75	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN75 y sistema HILTI	0,99	0,45		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	19,98
					Suma la partida.....	22,93
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>24,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.01.09	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN90X12.3</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR DN90 E=12,3 S3.2, SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,160 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,95		
TUBPPR3.2DN90	1,000 m	Tubo PPR s3.2 DN=90mm e=12,3.	26,12	26,12		
CODOPPRDN90	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=90mm.	13,76	0,14		
MANPPRDN90	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=90mm.	8,81	1,98		
TEPPRDN90	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=90mm.	16,59	0,17		
ABRAISOFOFON90	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN90 y sistema HILTI	1,25	0,56		
					Mano de obra.....	2,95
					Materiales.....	28,97
					Suma la partida.....	31,92
					Costes indirectos.....	8,58%
						2,74
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>34,66</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

## APARTADO 25.01.02 TUBERÍA ACS

25.01.02.01	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN16 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN16 E=2,7 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,191 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,52		
TUBPPR7.4FG16	1,000 m	Tubo PPR FG S7.4 DN=16mm e=2,7.	1,23	1,23		
CODOPPRDN16	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=16mm.	0,29	0,00		
MANPPRDN16	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=16mm.	0,26	0,06		
TEPPRDN16	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=16mm.	0,35	0,00		
ABRAISOFOFON16	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN16 y sistema HILTI	0,71	0,32		
					Mano de obra.....	3,52
					Materiales.....	1,61
					Suma la partida.....	5,13
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,44
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>5,57</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.02.02	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN20 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN20 E=2,8 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, / P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,225 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,14		
TUBPPR7.4FG20	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=20mm e=2,8.	1,33	1,33		
CODOPPRDN20	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=20mm.	0,35	0,00		
MANPPRDN20	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=20mm.	0,31	0,07		
TEPPRDN20	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=20mm.	0,43	0,00		
ABRAISOFON20	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN20 y sistema HILTI	0,78	0,35		
					Mano de obra.....	4,14
					Materiales.....	1,75
					Suma la partida.....	5,89
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,51
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

25.01.02.03	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN25 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN25 E=3,5 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, / P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,191 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,52		
TUBPPR7.4FG25	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=25mm e=3.5.	1,90	1,90		
CODOPPRDN25	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=25mm.	0,63	0,01		
MANPPRDN25	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=25mm.	0,51	0,11		
TEPPRDN25	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=25mm.	0,76	0,01		
ABRAISOFON25	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN25 y sistema HILTI	0,82	0,37		
					Mano de obra.....	3,52
					Materiales.....	2,40
					Suma la partida.....	5,92
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,51
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.02.04	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN32 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN32 E=4,4 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,225 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,14		
TUBPPR7.4FG32	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=32mm e=4,4	2,86	2,86		
CODOPPRDN32	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=32mm.	0,88	0,01		
MANPPRDN32	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=32 mm.	0,63	0,14		
TEPPRDN32	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=32mm.	1,04	0,01		
ABRAISOFON32	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN32 y sistema HILTI	0,86	0,39		
					Mano de obra.....	4,14
					Materiales.....	3,41
					Suma la partida.....	7,55
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,65
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

25.01.02.05	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN40 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN40 E=5,5 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,225 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,14		
TUBPPR7.4FG40	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=40mm e=5,5.	4,83	4,83		
CODOPPRDN40	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=40mm.	1,34	0,01		
MANPPRDN40	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=40 mm.	1,32	0,30		
TEPPRDN40	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=40mm.	1,69	0,02		
ABRAISOFON40	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN40 y sistema HILTI	0,93	0,42		
					Mano de obra.....	4,14
					Materiales.....	5,58
					Suma la partida.....	9,72
					Costes indirectos.....	8,58%
						0,83
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.02.06	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN50 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN50 E=6,9 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,225 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,14		
TUBPPR7.4FG50	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=50mm e=6,9.	6,97	6,97		
CODOPPRDN50	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=50mm.	2,66	0,03		
MANPPRDN50	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=50mm.	1,68	0,38		
TEPPRDN50	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=50mm.	3,23	0,03		
ABRAISOFON50	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN50 y sistema HILTI	0,94	0,42		
					Mano de obra.....	4,14
					Materiales.....	7,83
					Suma la partida.....	11,97
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,03
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

25.01.02.07	m	<b>TUBERÍA POLIPROPILENO DN63 FG</b> TUBERÍA DE POLIPROPILENO PPR FG DN63 E=8,7 S7.4, CON REFUERZO INTERIOR DE FIBRA DE VIDRIO SEGÚN NORMAS SEGÚN UNE-EN ISO 15874-2. SOLDADURA DE TUBERÍA POR TERMOFUSIÓN, V P.P. CODOS, MANGUITOS, TÉS REALIZADAS SEGÚN UNE EN 12108, SOPORTACIÓN CON ABRAZADERA ISOFÓNICA Y PERFILERÍA GALVANIZADA SISTEMA HILTI O EQUIVALENTE Y DEMÁS ACCESORIOS, TOTALMENTE INSTALADA, CONEXIONADA Y PROBADA SEGÚN NORMATIVA VIGENTE. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,225 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,14		
TUBPPR7.4FG63	1,000 m	Tubo PPR FG s7.4 DN=63mm e=8,7.	11,03	11,03		
CODOPPRDN63	0,010 ud	Codo PPR s3.2 DN=63mm.	4,46	0,04		
MANPPRDN63	0,225 ud	Manguito PPR s3.2 DN=63mm.	2,74	0,62		
TEPPRDN63	0,010 ud	Te PPR s3.2 DN=63mm.	6,45	0,06		
ABRAISOFON63	0,450 ud	Abraz. Isofónica DN63 y sistema HILTI	0,99	0,45		
					Mano de obra.....	4,14
					Materiales.....	12,20
					Suma la partida.....	16,34
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,40
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 25.01.03 ASILAMIENTO ACS</b>					
25.01.03.01	m	<b> AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 16 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 16, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C (20°C). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH22X18	1,000 m	Aisl. Coq. 22 mm DN16	3,32	3,32	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			3,32
		Suma la partida.....			4,89
		Costes indirectos.....		8,58%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,31</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS					
25.01.03.02	m	<b> AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 20 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 20, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH22X22	1,000 m	Aisl. Coq. 22 mm DN20	3,37	3,37	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			3,37
		Suma la partida.....			4,94
		Costes indirectos.....		8,58%	0,42
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,36</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS					
25.01.03.03	m	<b> AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 25 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 25, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH22X28	1,000 m	Aisl. Coq. 22 mm DN25	4,04	4,04	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			4,04
		Suma la partida.....			5,61
		Costes indirectos.....		8,58%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,09</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.03.04	m	<b>AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 32 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 32, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 22 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH22X35	1,000 m	Aisl. Coq. 22 mm DN32	4,89	4,89	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			4,89
		Suma la partida.....			6,46
		Costes indirectos.....		8,58%	0,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS

25.01.03.05	m	<b>AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 40 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 40, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH27X42	1,000 m	Aisl. Coq. 27 mm DN40	4,57	4,57	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			4,57
		Suma la partida.....			6,14
		Costes indirectos.....		8,58%	0,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

25.01.03.06	m	<b>AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 50 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA DE ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 50, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27MM, CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNIFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH27X54	1,000 m	Aisl. Coq. 27 mm DN50	5,05	5,05	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			5,05
		Suma la partida.....			6,62
		Costes indirectos.....		8,58%	0,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>7,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.03.07	m	<b>AISL. COQ. SH/ARMAFLEX DN 63 ACS</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO SH/ARMAFLEX O EQUIVALENTE PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA ACS Y RETORNO DN 63, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 27 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,037 W/M°C. REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE +10°C Y +105°C) . TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLA-DO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISSH27X76	1,000 m	Aisl. Coq. SH 27 mm x DN63/DN75	6,28	6,28	
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18	
					1,57
					8,46
					10,03
				Costes indirectos.....	8,58%
					0,86
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>10,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

## APARTADO 25.01.04 VALVULERÍA Y ACCESORIOS

25.01.04.01	ud	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 16mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 16 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
P17XE020	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 16mm	11,58	11,58	
					3,85
					11,58
					15,43
				Costes indirectos.....	8,58%
					1,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.04.02	ud	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 20mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 20 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
P17XE030	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 20mm	11,59	11,59	
					3,85
					11,59
					15,44
				Costes indirectos.....	8,58%
					1,32
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>16,76</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.01.04.03	ud	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 25mm</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 25 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
P17XE040	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 25mm	13,70	13,70	
					3,85
					13,70
					17,55
				Costes indirectos.....	8,58%
					1,51
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,06</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>25.01.04.04</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 32mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 32 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
P17XE050	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 32mm	16,92	16,92	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			16,92
		Suma la partida.....			21,73
		Costes indirectos.....		8,58%	1,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>23,59</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.05</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 50mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 50 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
P17XE070	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 50mm	27,17	27,17	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			27,17
		Suma la partida.....			31,98
		Costes indirectos.....		8,58%	2,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>34,72</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.06</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 63mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 63 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
P17XE080	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 63mm	33,83	33,83	
		Mano de obra.....			9,62
		Materiales.....			33,83
		Suma la partida.....			43,45
		Costes indirectos.....		8,58%	3,73
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>47,18</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.07</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 75mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 75 MM DE DIÁMETRO, DE POLI-PROPILENO PN-16, MARCA AIQSA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
P17XE090	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 75mm	70,74	70,74	
		Mano de obra.....			9,62
		Materiales.....			70,74
		Suma la partida.....			80,36
		Costes indirectos.....		8,58%	6,89
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,25</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>25.01.04.08</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA DE ESFERA PP 90mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE CORTE POR ESFERA, DE 90 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	9,62	
P17XE100	1,000 ud	Válvula esfera soldar hembra 90mm	88,92	88,92	
		Mano de obra.....			9,62
		Materiales.....			88,92
		Suma la partida.....			98,54
		Costes indirectos.....		8,58%	8,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>106,99</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.09</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA RETENCIÓN PP 40 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 40 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P17XR050	1,000 ud	Válv .retención pp 40 mm	18,04	18,04	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			18,04
		Suma la partida.....			22,85
		Costes indirectos.....		8,58%	1,96
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.10</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA RETENCIÓN PP 50 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 50 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P17XR060	1,000 ud	Válv .retención pp 50 mm	21,82	21,82	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			21,82
		Suma la partida.....			26,63
		Costes indirectos.....		8,58%	2,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,91</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.11</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA RETENCIÓN PP 63 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 63 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
P17XR070	1,000 ud	Válv .retención pp 63 mm	33,16	33,16	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			33,16
		Suma la partida.....			37,97
		Costes indirectos.....		8,58%	3,26
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>41,23</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y UN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>25.01.04.12</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA RETENCIÓN PP 75 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 75 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
P17XR080	1,000 ud	Válv. retención pp 75mm	76,61	76,61	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			76,61
		Suma la partida.....			81,42
		Costes indirectos.....		8,58%	6,99
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>88,41</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.13</b>	<b>ud</b>	<b>VÁLVULA RETENCIÓN PP 90 mm.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE RETENCIÓN, DE 90 MM DE DIÁMETRO, DE POLIPROPILENO PN-16, MARCA AIOQA O SIMILAR, COLOCADA MEDIANTE UNIÓN SOLDADA, TOTALMENTE EQUIPADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. S/CTE-HS-4. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
P17XR085	1,000 ud	Válv. retención pp 90 mm	126,11	126,11	
		Mano de obra.....			4,81
		Materiales.....			126,11
		Suma la partida.....			130,92
		Costes indirectos.....		8,58%	11,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>142,15</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.14</b>	<b>ud</b>	<b>VALVULA TERMOSTÁTICA DN25</b> VÁLVULA TERMOSTATICA TA-THERM DE TA O EQUIVALENTE PARA EQUILIBRADO TERMOSTÁTICO DE LA RED DE RETORNO DE ACS, DN25, PN-16, INCLUSO TERMÓMETRO. TOTALMENTE INSTALADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,150 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	2,76	
PVALTER25	1,000 ud	Válv. Termostática DN25	75,26	75,26	
WW00300	0,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
		Mano de obra.....			2,76
		Materiales.....			75,76
		Suma la partida.....			78,52
		Costes indirectos.....		8,58%	6,74
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>85,26</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS					
<b>25.01.04.15</b>	<b>ud</b>	<b>GRIFO DE VACIADO</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA Y TUBERÍA DE POLIPROPILENO PARA EL VACIADO DE LAS MONTANTES DE FONTANERÍA, DE 1/2" (15 MM.) DE DIÁMETRO, FABRICADA AC. INOX PN16; COLOCADA MEDIANTE UNIÓN ROSCADA, TOTALMENTE EQUIPADA, PROBADA, INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
PVBOLA15	1,000 ud	Válv. Bola acero inox roscar 1/2"	11,00	11,00	
mt36tia110c	2,000 m	Tubo de PP Polo-Kal ng DN=50 mm.	3,31	6,62	
WW00300	0,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
		Materiales.....			18,12
		Suma la partida.....			18,12
		Costes indirectos.....		8,58%	1,55
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19,67</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.04.16	ud	<b>PURGADOR AUTOM AIRE 15MM C/LLAVE</b> PURGADOR AUTOMATICO DE AIRE DE 15MM, CON LLAVE DE PASO. COMPLETAMENTE INSTALADO.			
TA00200	0,250 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	4,61	
NTVP101	1,000 ud	Purgador automatico aire 1/2"	1,46	1,46	
NIFGa001	1,000 ud	Llave paso crom 15mm	4,06	4,06	
WW00300	0,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
		Mano de obra.....			4,61
		Materiales.....			6,02
		Suma la partida.....			10,63
		Costes indirectos.....		8,58%	0,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>11,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

## APARTADO 25.01.05 AISLAMIENTO AGUA FRÍA

25.01.05.01	m	<b>AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 16</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 16, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 10MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF10X18	1,100 m	Aisl. Coq. AF 10 mm DN16	1,69	1,86	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			1,86
		Suma la partida.....			3,43
		Costes indirectos.....		8,58%	0,29
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,72</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

25.01.05.02	m	<b>AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 20</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 20, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 10MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF10X22	1,100 m	Aisl. Coq. AF 10 mm DN20	1,91	2,10	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			2,10
		Suma la partida.....			3,67
		Costes indirectos.....		8,58%	0,31
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.05.03	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 25</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 25, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 10.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF10.5X28	1,100 m	Aisl. Coq. AF 10.5 mm DN25	2,22	2,44	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			2,44
		Suma la partida.....			4,01
		Costes indirectos.....		8,58%	0,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

25.01.05.04	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 32</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 32, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 11 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF11X35	1,000 m	Aisl. Coq. AF 11 mm DN32	2,80	2,80	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			2,80
		Suma la partida.....			4,37
		Costes indirectos.....		8,58%	0,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

25.01.05.05	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 40</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA DE ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 40, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 11 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF11X42	1,000 m	Aisl. Coq. AF 11 mm DN40	3,41	3,41	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			3,41
		Suma la partida.....			4,98
		Costes indirectos.....		8,58%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.01.05.06	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 50</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 50, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 11.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF11.5X54	1,000 m	Aisl. Coq. AF 11.5 mm DN50	4,08	4,08	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			4,08
		Suma la partida.....			5,65
		Costes indirectos.....		8,58%	0,48
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>6,13</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS

25.01.05.07	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 63</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 63, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 11.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF11.5X76	1,000 m	Aisl. Coq. AF11.5 mm DN63y 75	5,91	5,91	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			5,91
		Suma la partida.....			7,48
		Costes indirectos.....		8,58%	0,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS

25.01.05.08	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 75</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA AUTOADHESIVA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 75, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 11.5 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSION DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCION AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57	
AISAF11.5X76	1,000 m	Aisl. Coq. AF11.5 mm DN63y 75	5,91	5,91	
		Mano de obra.....			1,57
		Materiales.....			5,91
		Suma la partida.....			7,48
		Costes indirectos.....		8,58%	0,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>8,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
25.01.05.09	m	<b> AISL. COQ. AF/ARMAFLEX AGUA FRÍA DN 90</b> AISLAMIENTO TÉRMICO CON COQUILLA FLEXIBLE DE ESPUMA ELASTOMÉRICA A BASE DE CAUCHO SINTÉTICO AF/ARMAFLEX O EQUIVALENTE, CON BARRERA DE VAPOR PARA TUBERÍA DE FONTANERÍA DE AGUA FRÍA DN 110, CERRADA LONGITUDINALMENTE, DE ESPESOR NOMINAL 12 MM., CON UN COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DE 0,035 W/M°C (0°C) Y FACTOR DE RESISTENCIA A LA DIFUSIÓN DEL VAPOR DE AGUA MAYOR DE 7000 (UNE EN 13469). REACCIÓN AL FUEGO M-1 (UNE 23727). (TEMPERATURA DE TRABAJO ENTRE -40°C Y +105°C). TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TA00200	0,085 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	1,57		
AISAF12X114	1,000 m	Aisl. Coq. AF 12 mm DN90y110	8,45	8,45		
P07CE300	0,175 l.	Adhesivo coquilla elastomérica	12,43	2,18		
					Mano de obra.....	1,57
					Materiales.....	10,63
					Suma la partida.....	12,20
					Costes indirectos.....	8,58% 1,05
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 25.02 APARATOS SANITARIOS

25.02.01	ud	<b> INOD.C/FLUXOR S.NORMAL.BLA.</b> INODORO DE SUSPENDIDO AQUACONTROL O EQUIVALENTE, CON SOPORTE Y REFUERZOS PARA ANCLAR A TABIQUERÍA, CON FLUXOR EMPOTRADO DE 1 1/4" CROMADO CON EMBELLECEDOR Y LLAVE DE PASO CON TUBO DE DESCARGA CURVO D=28 MM. Y DOTADO DE ASIENTO Y TAPA BLANCOS, INCLUSO RACOR DE UNIÓN Y BRIDA. INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA				
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14		
P18IA040IS	1,000 ud	Taza p/fluxor	56,56	56,56		
P18IA040AIS	1,000 ud	Asiento y tapa	13,15	13,15		
P18GX0111 2	1,000 ud	Soporte con fluxor automático 1 1/4"	190,17	190,17		
SOPOINO1	0,200 ud	P.P de soportes y refuerzo	30,00	6,00		
%AA	1,000 %	AYUDAS ALBAÑILERÍA	275,00	2,75		
					Mano de obra.....	9,14
					Materiales.....	265,88
					Otros.....	2,75
					Suma la partida.....	277,77
					Costes indirectos.....	8,58% 23,83
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>301,60</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>25.02.02</b>	<b>ud</b>	<b>INOD.C/FLUXOR MINUSVÁLIDOS</b>			
		INODORO DE SUSPENDIDO AQUACONTROL PARA MINUSVÁLIDOS O EQUIVALENTE, CON SOPORTE Y RE-FUERZOS PARA ANCLAR A TABIQUERÍA, CON FLUXOR EMPOTRADO DE 1 1/4" CROMADO CON EMBELLECEDOR Y LLAVE DE PASO CON TUBO DE DESCARGA CURVO D=28 MM. Y DOTADO DE ASIENTO Y TAPA BLANCOS, INCLUSO RACOR DE UNIÓN Y BRIDA. INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
P18IA040ISM	1,000 ud	Taza p/fluxor minusválidos	271,37	271,37	
P18IA040AISM	1,000 ud	Asiento y tapa minusválidos	65,71	65,71	
P18GX01112	1,000 ud	Soporte con fluxor automático 1 1/4"	190,17	190,17	
SOPOINO1	0,200 ud	P.P de soportes y refuerzo	30,00	6,00	
%AA	1,000 %	AYUDAS ALBAÑILERÍA	542,40	5,42	
		Mano de obra.....			9,14
		Materiales.....			533,25
		Otros.....			5,42
		Suma la partida.....			547,81
		Costes indirectos.....		8,58%	47,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>594,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>25.02.03</b>	<b>ud</b>	<b>LAVABO 65x51 C/PED. S.NORMAL GRIFERÍA TEMPORIZADA</b>			
		LAVABO DE PORCELANA VITRIFICADA EN BLANCO, DE 65X51 CM. COLOCADO CON PEDESTAL Y CON ANCLAJES A LA PARED, CON GRIFERÍA MONOMANDO CROMADO TEMPORIZADA, CON ROMPECHORROS, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 32 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 1/2" CROMADAS, Y LATIGUILLOS FLEXIBLES DE 20 CM. Y DE 1/2", INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P18LP020	1,000 ud	Lav .65x51cm.c/ped.bla. Victoria	51,96	51,96	
P18GL070	1,000 ud	Grif.monomando lavabo cromo s.n.	36,99	36,99	
P17SV100	1,000 ud	Válvula p/lavabo-bidé de 32 mm. c/cadena	2,98	2,98	
P17XT030	2,000 ud	Válvula de escuadra de 1/2" a 1/2"	3,17	6,34	
LANT20	2,000 ud	latiguillos flexibles	1,20	2,40	
		Materiales.....			100,67
		Suma la partida.....			100,67
		Costes indirectos.....		8,58%	8,64
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>109,31</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

<b>25.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>P.DUCHA 80X80</b>			
		PLATO DE DUCHA DE PORCELANA EXTRAPLANO, DE 80X80 CM. CON GRIFERÍA MEZCLADORA EXTERIOR MONOMANDO, CON DUCHA TELÉFONO, FLEXIBLE DE 150 CM. Y SOPORTE ARTICULADO, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE SIFÓNICA, CON SALIDA HORIZONTAL DE 60 MM., INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
P18DP230	1,000 ud	P. Ducha 80x80 color odeón	130,15	130,15	
P17SV150	1,000 ud	Válvula desagüe ducha d60	9,09	9,09	
MON15	1,000 ud	Ducha telefono de 1.5m	5,20	5,20	
P18GD320	1,000 ud	Monomando ducha cromo mod. Clip	45,47	45,47	
		Mano de obra.....			27,42
		Materiales.....			189,91
		Suma la partida.....			217,33
		Costes indirectos.....		8,58%	18,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>235,98</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>25.02.05</b>	<b>ud</b>	<b>MAMPARA DUCHA 1H-80x185</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARA FRONTAL DE ALUMINIO LACADO Y METACRILATO, PARA DUCHA DE 0,80, CON 1 PUERTA ABATIBLE, INSTALADA Y SELLADA CON SILICONA, INCLUSO CON LOS ELEMENTOS DE ANCLAJE NECESARIOS. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	2,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	38,46	
TA00100	1,000 h	AYUDANTE	18,42	18,42	
P18CP160	1,000 ud	Mamp. ducha 1H-80x185 pract.	417,05	417,05	
		Mano de obra.....			56,88
		Materiales.....			417,05
		Suma la partida.....			473,93
		Costes indirectos.....		8,58%	40,66
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>514,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>25.02.06</b>	<b>ud</b>	<b>FREG.REC.45X50 1 SENO G.MMDO.</b> FREGADERO DE ACERO INOXIDABLE, DE 45X50 CM., DE 1 SENO, PARA COLOCAR SOBRE BANCADA O MUEBLE SOPORTE (SIN INCLUIR), CON GRIFERÍA MONOMANDO DE DOBLE APERTURA REPISA, CON CAÑO GIRATORIO Y AIREADOR, INCLUSO VÁLVULA DE DESAGÜE DE 50 MM., LLAVES DE ESCUADRA DE 3/4" CROMADAS Y DESAGÜE SIFÓNICO, INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	9,14	
P18FA190	1,000 ud	Fregadero 45x50cm. 1 seno	45,10	45,10	
P18GF100a	1,000 ud	Grif.monom.repisa fregadero cromo doble apertura	37,79	37,79	
P17SS0TR	1,000 ud	Sifón botella pvc sal.horiz.50mm 2"	2,12	2,12	
P17SV00050	1,000 ud	Válvula para fregadero de 50 mm.	1,80	1,80	
P17XT0230	2,000 ud	Llave de escuadra de 3/4" a 3/4"	1,59	3,18	
		Mano de obra.....			9,14
		Materiales.....			89,99
		Suma la partida.....			99,13
		Costes indirectos.....		8,58%	8,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>107,64</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>25.02.07</b>	<b>ud</b>	<b>GRIFO PARED</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRIFO DE 3/4" DE DIÁMETRO, MARCA RAMÓNSOLER O EQUIVALENTE, COLOCADO ROSCADO, INCLUIDOS LATIGUILLOS, TOTALMENTE EQUIPADO, INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P17XW070	1,000 ud	Grifo de esfera 3/4" a tubo 20 mm.	5,18	5,18	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
LATGPAP	1,000 ud	Latiguillo	1,00	1,00	
		Mano de obra.....			3,66
		Materiales.....			6,18
		Suma la partida.....			9,84
		Costes indirectos.....		8,58%	0,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>10,68</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

<b>25.02.08</b>	<b>ud</b>	<b>ESCOBILLERO</b> ESCOBILLERO, TIPO STARCK 1 O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADO.			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
ESCOBILLEERPO	1,000 ud	Escobillero	8,85	8,85	
		Mano de obra.....			5,48
		Materiales.....			8,85
		Suma la partida.....			14,33
		Costes indirectos.....		8,58%	1,23
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
25.02.09	ud	<b>PORTARROLLOS</b> PORTARROLLOS, TIPO STARCK 1 O EQUIVALENTE. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
PORTARROLLOS	1,000 ud	Portarrollos	8,85	8,85	
					5,48
					8,85
					14,33
				Costes indirectos.....	1,23
				8,58%	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>15,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

25.02.10	ud	<b>DOSIFICADOR JABÓN LÍQUIDO 1 L. ABS</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN LÍQUIDO CON PULSADOR DE 1 L., DEPÓSITO FUMÉ TRANSPARENTE Y TAPA DE ABS BLANCO O NEGRO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
P18CW120	1,000 ud	Dosif.jabón c/puls.1 l. Abs blanco/negro	12,03	12,03	
					5,48
					12,03
					17,51
				Costes indirectos.....	1,50
				8,58%	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>19,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

25.02.11	u	<b>BARRA CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE BARRA PARA MINUSVÁLIDOS CON TRES PUNTOS DE ANCLAJE, DE PARED A SUELO, MARCA MEDICLINICS, O EQUIVALENTE, REALIZADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, ACABADO SATINADO, SIENDO LA DISTANCIA ENTRE LOS DOS PUNTOS DE ANCLAJE AL SUELO DE 150 MM, ALTURA 840 MM, PROFUNDIDAD 760 MM, ESTANDO EL TERCER PUNTO DE ANCLAJE A LA DERECHA DEL INODORO, INCLUIDA COLOCACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, TOTALMENTE COLOCADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,330 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	6,03	
P18IB0035	1,000 ud	BARRA INOX. MINUSV. 3 PUNTOS ANCLAJE	65,10	65,10	
					6,03
					65,10
					71,13
				Costes indirectos.....	6,10
				8,58%	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>77,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

25.02.12	ud	<b>DISPENSADOR TOALLAS PAPEL EPOXI.BLA.</b> SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLA DE PAPEL PLEGADA EN C/Z CON CARCASA DE ACERO ACABADO EN EPOXI BLANCO, COLOCADO MEDIANTE ANCLAJES DE FIJACIÓN A LA PARED, Y INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	5,48	
P18CW200	1,000 ud	Dispen.toalla pleg.c/z. Epoxi.bla.	24,51	24,51	
					5,48
					24,51
					29,99
				Costes indirectos.....	2,57
				8,58%	
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>32,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 26 SANEAMIENTO</b>					
<b>26.01</b>	<b>m3</b>	<b>EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO</b>			
		EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, INCLUIDA CARGA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
M05EN030	0,069 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	36,66	2,53	
TRANSVERT	0,060 h	Carga y Transporte al vertedero	150,00	9,00	
		Mano de obra.....			0,91
		Maquinaria.....			11,53
		Suma la partida.....			12,44
		Costes indirectos.....		8,58%	1,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>26.02</b>	<b>m3</b>	<b>RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.</b>			
		RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRAS PROPIAS EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, CON PISÓN COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA, EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR, CON APORTE DE TIERRAS, INCLUSO REGADO DE LAS MISMAS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TP00100	1,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
M08RI010	0,750 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,95	2,21	
P01DW050	0,960 m3	Agua	0,60	0,58	
APORTIEVEG	0,050 m3	Aporte tierra de relleno	0,30	0,02	
		Mano de obra.....			23,76
		Maquinaria.....			2,21
		Materiales.....			0,60
		Suma la partida.....			26,57
		Costes indirectos.....		8,58%	2,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

<b>26.03</b>	<b>m.</b>	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 315</b>			
		COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 315 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
PURA1001998	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 315	13,11	13,11	
TO02100	0,250 h	OFICIAL 1ª	19,23	4,81	
TP00100	0,250 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	4,57	
P01AA020	0,329 m3	Areña de río 0/5 mm.	11,00	3,62	
PURA7000582	0,007 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,04	
		Mano de obra.....			9,38
		Materiales.....			16,77
		Suma la partida.....			26,15
		Costes indirectos.....		8,58%	2,24
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>26.04</b>	<b>m.</b>	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 250</b> COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 250 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
PURA1111820	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 250	8,83	8,83	
TO02100	0,200 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,85	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
P01AA020	0,288 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	3,17	
PURA7000582	0,006 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,04	
		Mano de obra.....			7,51
		Materiales.....			12,04
		Suma la partida.....			19,55
		Costes indirectos.....		8,58%	1,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>21,23</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

<b>26.05</b>	<b>m.</b>	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 200</b> COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
PURA1111819	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 200	7,27	7,27	
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,74	
PURA7000582	0,005 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,03	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			10,04
		Suma la partida.....			15,66
		Costes indirectos.....		8,58%	1,34
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,00</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS

<b>26.06</b>	<b>m.</b>	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 160</b> COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 160 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,74	
PURA1111818	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 160	4,61	4,61	
PURA7000582	0,005 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,03	
		Mano de obra.....			5,62
		Materiales.....			7,38
		Suma la partida.....			13,00
		Costes indirectos.....		8,58%	1,12
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>14,12</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con DOCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>26.07</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HM 60X60X60 TAPA FD</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE PASO ENTERRADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 60X60X60 CM, PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN Y CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO CONEXIONES DE CONDUCCIONES Y REMATES. COMPLETAMENTE TERMINADA SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,900 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª, Ayudante y Peón Esp.	46,79	42,11	
ME00400	0,140 h	RETROEXCAVADORA	34,98	4,90	
CH04120	0,122 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,59	
P02EAH0030	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 60x60x60	51,48	51,48	
P02EAT110TF	1,000 ud	Tapa/marco fundición 60x60cm	69,08	69,08	
		Mano de obra.....			42,11
		Maquinaria.....			4,90
		Materiales.....			126,15
		Suma la partida.....			173,16
		Costes indirectos.....		8,58%	14,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>188,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS

<b>26.08</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA DE PASO REGISTRABLE PREF. HM 80X70X80 TAPA FD</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE ARQUETA DE PASO ENTERRADA, DE DIMENSIONES INTERIORES 80X70X80 CM, PREFABRICADA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/I DE 15 CM DE ESPESOR, CON MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN Y CIERRE HERMÉTICO AL PASO DE LOS OLORES MEFÍTICOS. INCLUSO CONEXIONES DE CONDUCCIONES Y REMATES. COMPLETAMENTE TERMINADA SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,900 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª, Ayudante y Peón Esp.	46,79	42,11	
P02EAH0032	1,000 ud	Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 80x70x80	56,76	56,76	
P02EAT140TF	1,000 ud	Tapa/marco fundición 80x70cm	112,24	112,24	
ME00400	0,140 h	RETROEXCAVADORA	34,98	4,90	
CH04120	0,122 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	5,59	
		Mano de obra.....			42,11
		Maquinaria.....			4,90
		Materiales.....			174,59
		Suma la partida.....			221,60
		Costes indirectos.....		8,58%	19,01
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>240,61</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>26.09</b>	<b>u</b>	<b>SEPARADORA DE GRASAS 3.000 litros</b>			
		SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE GRASAS HORIZONTAL , PARA SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DE NATURALEZA ORGÁNICA ( ANIMALES Y VEGETALES) DEL AGUA, POR FENÓMENOS DE DIFERENCIA DE DENSIDAD, NO SEPARANDO ACEITES EMULSIONADOS, VOLUMEN DE 3.000 LITROS, PARA , CON TOMA DE TUBERIA DE 160 MM DE DIAMETRO. MARCA SALHER O SIMILAR, LONGITUD 2.200 MM, DIAMETRO 1.400 MM. INCLUSO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: ·CARCASA CONSTRUIDA EN PRFV (POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO), FABRICADA CON RESINAS ORTOFTÁLICAS ·ALTO RENDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE ACEITES Y GRASAS DEBIDO A LA ELEVADA SUPERFICIE. ·EXTRACCIÓN DE ACEITES Y GRASAS MANUAL A TRAVÉS DE BOCA DE REGISTRO CON TAPA EN PRFV ·TUBERÍAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC. TOMA EN BOCA DE REGISTRO PARA INSTALACIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN. ·SE DISPONE DE DEFLECTOR DE SALIDA PARA RETENER Y EVITAR UN EFLUENTE CON SUSTANCIAS FLOTANTES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
SNSGPRFV12	1,000 u	Separador de grasas 3.000 litros	1.552,82	1.552,82	
ATC00500	4,000 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	187,16	
MG80000	3,000 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	50,02	150,06	
					Mano de obra..... 187,16
					Maquinaria..... 150,06
					Materiales..... 1.552,82
					Suma la partida..... 1.890,04
					Costes indirectos..... 8,58% 162,17
					<b>TOTAL PARTIDA..... 2.052,21</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS					
<b>26.10</b>	<b>ud</b>	<b>ARQUETA PREF. PVC 40x40 cm.</b>			
		ARQUETA PREFABRICADA REGISTRABLE DE PVC DE 40X40 CM., CON TAPA Y MARCO DE PVC INCLUIDOS. COLOCADA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DE ESPESOR Y P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5. TOTALMENTE INSTALADA Y MONTADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,420 h	OFICIAL 1ª	19,23	8,08	
TP00100	1,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	21,94	
P01AA020	0,016 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	0,18	
P02EAP020	1,000 ud	Tapa cuadrada PVC 40x40cm	21,91	21,91	
P02EAV070	1,000 ud	Arquet.cuadrada PVC 40x40cm D.max =200	33,47	33,47	
					Mano de obra..... 30,02
					Materiales..... 55,56
					Suma la partida..... 85,58
					Costes indirectos..... 8,58% 7,34
					<b>TOTAL PARTIDA..... 92,92</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS					
<b>26.11</b>	<b>ud</b>	<b>SUMIDERO SIFÓNICO A.INOX. 15X15</b>			
		SUMIDERO SIFÓNICO DE ACERO INOXIDABLE AISI-304 DE 3 MM. DE ESPESOR, SALIDA VERTICAL, PARA RECOGIDA DE AGUAS PLUVIALES O DE LOCALES HÚMEDOS, DE 15X15 CM., INSTALADO Y CONEXIONADO A LA RED GENERAL DE DESAGÜE DE 50 MM., INCLUSO CON P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL DE AGARRE Y MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE COLOCADO Y PROBADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TA00200	0,320 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	5,89	
P17KA020	1,000 ud	Sumid. Sifónico acero inox. 15x15 cm.	43,33	43,33	
P01DW090	1,000 ud	Pequeño material	0,40	0,40	
					Mano de obra..... 5,89
					Materiales..... 43,73
					Suma la partida..... 49,62
					Costes indirectos..... 8,58% 4,26
					<b>TOTAL PARTIDA..... 53,88</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS					



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
26.12	ud	<b>IMBORNAL SIFÓNICO DE FUNDICIÓN</b> SUMIDEROS CLASE C 250 SUMIDERO VBS FUNDIÓN DÚCTIL MARCA FUNDITUBO O EQUIVALENTE CON FUNCIÓN DE SIFÓN Y DE DECANTADOR. DIMENSIONES PARTE SUPERIOR 630X215MM ALTURA 570MM. TOTALMENTE INSTALADO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
ATC00500	0,200 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	9,36	
PSIMBORSIFONI	1,000 ud	Imbornal sifónico de fundición	173,42	173,42	
		Mano de obra.....			9,36
		Materiales.....			173,42
		Suma la partida.....			182,78
		Costes indirectos.....		8,58%	15,68
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>198,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

26.13	m	<b>CANAL DE DRENAJE DE BAJA ALTURA V100S BA</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE CANAL DE DRENAJE LINEAL, MARCA ACO DRAIN® O SIMILAR, MODELO MULTILINE V100S DE BAJA ALTURA, INCLUSO REJA MODELO RJ V100S/V100G "C" Fº 50CM DE TIPO PASARELA DE FUNDICIÓN PARA CARGAS DEL TIPO C 250 SEGÚN NORMA EN 1433 Y DIN 19580. SUJECIÓN DE TIPO DRAINLOCK®.LONGITUD: 1 M. BASTIDOR LATERAL CON PLIEGUE DE SEGURIDAD PARA EVITAR FUGAS ENTRE EL HORMIGÓN POLÍMERO Y EL BASTIDOR. CANAL ESTANCO HASTA EL CANTO SUPERIOR. DE ACUERDO CON LA NORMATIVA DIN 19580 EN 1433. DESAGÜE DN90 CON JUNTA LABERÍNTICA INTEGRADA APROBADA POR LA TUV. DIMENSIONES: ANCHURA TOTAL: 135 MM. ANCHURA INTERIOR: 100 MM. ALTURA INTERIOR: 95 ± 2 MM. PESO: 9 ± 3.0 KG. . LONGITUD: 1 M. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALEMTE INSTALADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
TO02100	0,150 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,88	
TA00100	0,150 h	AYUDANTE	18,42	2,76	
SNDRACO100	1,000 u	ACO DRAIN® MULTILINE V200S	26,95	26,95	
SNDRACO100R	2,000 u	RJ V200S/V200G "C" Fº 50CM	3,83	7,66	
		Mano de obra.....			5,64
		Materiales.....			34,61
		Suma la partida.....			40,25
		Costes indirectos.....		8,58%	3,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>43,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## CAPÍTULO 27 COMUNICACIONES

### SUBCAPÍTULO 27.01 CABLEADO ESTRUCTURADO

#### APARTADO 27.01.01 ARMARIOS Y BASTIDORES

27.01.01.01 Ud. Rack 19" 42u (2000 x 800 x 800 mm.)  
 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO METÁLICO 42U DE TAMAÑO 2000 X 800 X 800 MM. MODELO VDA DE HIMEL O EQUIVALENTE FORMADO POR: ESTRUCTURA VERTICAL DESMONTABLE, MARCO SUPERIOR PROVISTO DE PERFORADOS PARA AUTOVENTILACIÓN Y TAPA PREPARADA PARA ENTRADA DE CABLES, MARCO INFERIOR ABIERTO PROVISTO DE PERFORADOS PARA AUTOVENTILACIÓN Y PREPARADO PARA COLOCAR LOS DISTINTOS TIPOS DE ENTRADA DE CABLES, PUERTA FRONTAL CON CRISTAL TEMPLADO TRANSPARENTE PROVISTA DE EMPUÑADURA Y CIERRE CON LLAVE 333, PUERTA POSTERIOR PARCIAL CIEGA PROVISTA DE CIERRE CON LLAVE 333, PANEL POSTERIOR PARCIAL ATORNILLADO EXTERIORMENTE SITUADO EN LA PARTE INFERIOR DEL ARMARIO PARA ENTRADA DE CABLES, PUERTA Y PANEL POSTERIOR INTERCAMBIABLES, BASTIDOR FIJO 19" FABRICADO EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO SITUADO EN LA PARTE FRONTAL DEL ARMARIO DESPLAZABLE EN PROFUNDIDAD. SE INCLUYEN CONJUNTO DE PANELES LATERALES DE 2000X800MM, PLACA DE 4 VENTILADORES DE PROF. 310 MM CON TERMOSTATO Y PILOTO LUMINOSO, GUIACABLES VERTICAL PARA FIJACIÓN A BASTIDOR 19", CONJUNTO DE 4 RUEDAS (2 DE ELLAS CON FRENO) PARA DESPLAZAMIENTO DEL ARMARIO, P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN PARA FORMACIÓN DE BATERÍAS DE ARMARIOS, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.

7-1-ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	18,76	
ATC00400	1,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	37,65	
HML-VDAC42U88	1,000 u	ARMARIO METALICO VDAC 2000X800X800	437,18	437,18	
HML-2PLVDC42U	1,000 u	CONJUNTO 2 PANELES LATERALES 2000X800	91,40	91,40	
HML-BR9F42	1,000 u	CONJUNTO 2 BAST.FUJOS 19" P/VDAC 2000	27,22	27,22	
HML-VR624	1,000 u	VENTILADOR RACK 624M3/H	101,48	101,48	
HML-RUFVD	1,000	Conjunto ruedas (2 con freno y 2 sin freno)	39,27	39,27	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	

Mano de obra.....	56,41
Materiales.....	710,80
Suma la partida.....	767,21
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>833,04</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

27.01.01.02 ud Base 6 schuko con magnetotérmico 19" (1U)  
 UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE DE 6 ENCHUFES SCHUKO PARA RACK 19", CON MAGNETOTÉRMICO DE PROTECCIÓN, MODELO ZDBE 6P DE HIMEL O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.

7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	0,350 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	13,18	
HML-ZDBE6P	1,000 u	Base 6 schuko para rack 19" con magnetotérmico (1U)	37,35	37,35	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	

Mano de obra.....	13,56
Materiales.....	37,55
Suma la partida.....	51,11
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>55,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 27.01.02 EQUIPAMIENTO PASIVO</b>					
27.01.02.01	Ud.	<b>Bandeja modular angulada 1U HI-D para módulos QUICK-FIT, fusión</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA MODULAR ANGULADA PARA INSTALACIÓN DE HASTA 4 MÓDULOS DE FIBRA ÓPTICA, REFERENCIA 1-1671260-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. INCLUSO KIT DE GESTIÓN DE CABLE CON PRENSAS, BANDEJA PORTAEMPALMES PARA 24 EMPALMES Y GESTOR DE CABLE PARA BANDEJA DE FIBRA (2 ANILLAS). ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	0,250 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	9,41	
1-1671260-1	1,000 u	BANDEJA MODULAR ANGULADA HI-D PARA 4 MÓDULOS QUICK-FIT	77,68	77,68	
1671273-1	1,000 u	KIT DE GESTIÓN DE CABLE CON PRENSAS	13,66	13,66	
1671281-2	2,000 u	BANDEJA PORTAEMPALMES PARA 24 EMPALMES	10,35	20,70	
1206146-1	2,000 u	GESTOR DE CABLE PARA BANDEJA DE FIBRA (2 ANILLAS)	3,24	6,48	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Mano de obra.....			9,79
		Materiales.....			120,52
		Suma la partida.....			130,31
		Costes indirectos.....		8,58%	11,18
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>141,49</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.01.02.02	Ud.	<b>Módulo Quick-Fit con 6 conectores LC DUPLEX multimodo OM3</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO QUICK-FIT PARA INSTALACIÓN EN BANDEJA 19", CON 6 CONECTORES LC DÚPLEX MULTIMODO OM3, REFERENCIA 1671196-3 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. INCLUSO PIGTAILS LC 0,9 MM 50/125 µM OM3, 2M. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO/FUSIONADO DE LA FIBRA ÓPTICA, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	1,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	56,48	
1671196-3	1,000 u	MODULO QUICK-FIT 6 LC DUPLEX OM3	35,74	35,74	
6536966-2	12,000 u	MM 0,9 mm LC Pigtail. 50/125 µm OM3,2m	4,35	52,20	
FUS-FO	12,000	FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y PREPARACIÓN DEL EXTREMO DE CABLE	12,50	150,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Mano de obra.....			56,86
		Materiales.....			89,94
		Otros.....			150,00
		Suma la partida.....			296,80
		Costes indirectos.....		8,58%	25,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>322,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.01.02.03</b>		<b>Ud. Módulo Quick-Fit con 6 conectores LC DUPLEX monomodo OS2</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO QUICK-FIT PARA INSTALACIÓN EN BANDEJA 19", CON 6 CONECTORES LC DÚPLEX MONOMODO, REFERENCIA 1933420-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. INCLUSO PIGTAILS LC 0,9 MM 9/125 µM, 2M. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO/FUSIONADO DE LA FIBRA ÓPTICA, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	1,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	56,48	
1933420-1	1,000 u	MODULO QUICK-FIT 6 LC DUPLEX OS2	68,31	68,31	
6536880-2	12,000 u	MM 0,9 mm LC Pigtail. 9/125 µm OS2,2m	5,87	70,44	
FUS-FO	12,000	FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA Y PREPARACIÓN DEL EXTREMO DE CABLE	12,50	150,00	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	3,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,90	
		Mano de obra.....			56,86
		Materiales.....			140,75
		Otros.....			150,00
		Suma la partida.....			347,61
		Costes indirectos.....		8,58%	29,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>377,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

<b>27.01.02.04</b>		<b>Ud. Módulo Quick-Fit Blank</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO CIEGO QUICK-FIT PARA INSTALACIÓN EN BANDEJA 19", REFERENCIA 1479698-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,050 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,88	
1479698-1	1,000 u	MÓDULO TAPA CIEGA QUICK-FIT	2,87	2,87	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			1,92
		Materiales.....			3,07
		Suma la partida.....			4,99
		Costes indirectos.....		8,58%	0,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,42</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.02.05		<b>Ud. Panel telefónico 50 puertos CAT3, AMPTRAC ready</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL TELEFÓNICO DE 19" CON 50 CONECTORES RJ-45 CATEGORÍA 3, 1U, PREPARADO PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE, REFERENCIA 1394060-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	3,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	131,78	
1394060-1	1,000 u	Panel de telefonía de 50 puertos RJ45 Cat 3; 1U, AMPTRAC ready	117,17	117,17	
WW00300	7,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,13	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
		Mano de obra.....			132,16
		Materiales.....			124,30
		Suma la partida.....			256,46
		Costes indirectos.....		8,58%	22,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>278,46</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

27.01.02.06		<b>Ud. Panel angular 24 puertos UTP CAT6, AMPTRAC ready</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL ANGULAR DE 19" CON 24 CONECTORES RJ-45 CATEGORÍA 6 UTP SEGÚN NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/IEC 11801 2ND AMMENDMENT 1.1 Y 2, PREPARADO PARA SISTEMA DE GESTIÓN INTELIGENTE. CON TECNOLOGÍA DE TERMINACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA SLIM LINE PARA LA INSERCIÓN SIMULTÁNEA Y CORTE AUTOMÁTICO DE LOS 8 CONDUTORES, Y PREPARADO PARA GESTIÓN INTELIGENTE SEGÚN NORMATIVA EN 50174-2, DE FRONTAL ANGULADO PARA SALIDA LATERAL DE LATIGUILLOS, DISCRETO, CON BANDEJA POSTERIOR CON SISTEMA CARE-CLIPS PARA FIJACIÓN DE LOS CABLES, COLOR NEGRO, 1U DE ALTURA, INCLUYE GARANTÍA DE COMPONENTE DE 25 AÑOS, REFERENCIA 1-1671136-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,009 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,34	
ATC00400	2,199 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	82,79	
1-1671136-1	1,000 ud	Panel de parcheo 19", 1U, AMPTRAC Hi-D con 24 conectores RJ45	165,42	165,42	
WW00300	7,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	4,13	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
		Mano de obra.....			83,13
		Materiales.....			172,55
		Suma la partida.....			255,68
		Costes indirectos.....		8,58%	21,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>277,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.01.02.07</b>		<b>Ud. Organizador lateral 1U Hi-D</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR LATERAL 1U PARA FACILITAR EL TENDIDO DE CABLEADO EN CONFIGURACIONES DE ARMARIOS DE ALTA DENSIDAD, REFERENCIA 1671132-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,19	
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
1671132-1	1,000 ud	Organizador lateral 1U Hi-D	12,93	12,93	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			3,96
		Materiales.....			13,13
		Suma la partida.....			17,09
		Costes indirectos.....		8,58%	1,47
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>18,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>27.01.02.08</b>		<b>Ud. Pasahilos horizontal 2U Hi-D</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAHILOS HORIZONTAL 2U PARA FACILITAR EL TENDIDO DE CABLEADO EN CONFIGURACIONES DE ARMARIOS DE ALTA DENSIDAD, REFERENCIA 1-1671280-2 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,19	
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
1-1671280-2	1,000 ud	PASAHILOS HORIZONTAL 2U Hi-D	57,56	57,56	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			3,96
		Materiales.....			57,76
		Suma la partida.....			61,72
		Costes indirectos.....		8,58%	5,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>67,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.02.09	ud	<b>Latiguillo UTP Cat6 con conectores RJ45/RJ45 1m, LSZH</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE 4 PARES TRENZADOS RJ45 A RJ45, DE CONSTRUCCIÓN U/UTP CATEGORÍA 6 SEGÚN NORMATIVA ISO/IEC 11801 2ND AMMENDMENT 1.1 Y 2, DE 250 MHZ DE ANCHO DE BANDA, INCLUYE FUNDA ANTIENGANCHE PARA EL CONECTOR RJ45 MACHO DEL MISMO COLOR QUE LA CUBIERTA EXTERIOR DEL CABLE, LSZH DE COLOR BLANCO, DE 1 M DE LONGITUD, REFERENCIA 1711091-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,035 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,32	
1711091-1	1,000 u	Latiguillo 4 pares, RJ45 a RJ45, Categoría 6 U/UTP, LSZH, L=1m	3,73	3,73	
WW00300	0,150 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,08	
WW00400	0,150 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,05	
		Mano de obra.....			1,36
		Materiales.....			3,86
		Suma la partida.....			5,22
		Costes indirectos.....		8,58%	0,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5,67</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

27.01.02.10	ud	<b>Latiguillo FO MM con conectores LC dúplex 2m, LSZH</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO TIPO OM3, CON CONECTORES LC-LC DÚPLEX, L=2M, REFERENCIA 6536969-2 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,035 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,32	
6536969-2	1,000 u	LATIGUILLO LC-LC DUPLEX OM3 2m	18,93	18,93	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			1,36
		Materiales.....			19,13
		Suma la partida.....			20,49
		Costes indirectos.....		8,58%	1,76
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
27.01.02.11	ud	<b>Latiguillo FO SM con conectores LC dúplex 2m, LSZH</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO TIPO OS2, CON CONECTORES LC-LC DÚPLEX, L=2M, DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,04		
ATC00400	0,035 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	1,32		
LCLCSM2M	1,000 u	LATIGUILLO LC-LC DUPLEX SM 2m	24,60	24,60		
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11		
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09		
					Mano de obra.....	1,36
					Materiales.....	24,80
					Suma la partida.....	26,16
					Costes indirectos.....	8,58% 2,24
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>28,40</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

## APARTADO 27.01.03 CABLEADO TRONCAL

27.01.03.01	m.	<b>.CABLE DIELECTRICO FIBRA AJUSTADA 24 FO 50/125 OM3 MULTIMODO</b> ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 24 FO, FIBRA AJUSTADA, 50/125 - OM3, PROTECCIÓN CON FIBRAS DE ARAMIDA TOTALMENTE DIELECTRICO, CUBIERTA TIPO LSZH, REFERENCIA 8-1594437-1 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30		
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77		
8-1594437-1	1,000 m	Cable 24FO 50/125 fibra ajustada OM3	5,04	5,04		
WW00400	0,200 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,06		
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17		
					Mano de obra.....	4,07
					Materiales.....	5,27
					Suma la partida.....	9,34
					Costes indirectos.....	8,58% 0,80
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>10,14</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.03.02	m	<b>.CABLEADO TELEFONICO 100 PARES</b> ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TELEFÓNICO EAP DE 100 PARES DE 0,60 MM. INCLUSO P.P. DE TIMBRADO CON PRUEBA DE CONTINUIDAD DE PARES. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, ETIQUETADO Y CERTIFICACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,009 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,34	
ATC00400	0,169 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	6,36	
0-1711496-1	1,000 m.	CABLE MULTIPAR CAT3, 100 PARES	8,85	8,85	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			6,70
		Materiales.....			9,05
		Suma la partida.....			15,75
		Costes indirectos.....		8,58%	1,35
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>17,10</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

## APARTADO 27.01.04 SCE HORIZONTAL

27.01.04.01	ud	<b>Toma RJ45 simple estanca con tapa</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 EN CAJA ESTANCA (IP 55) CON TAPA ARTICULADA, MOD. SIMON-44 O EQUIVALENTE. INCLUSO CAJA EMPOTRAR/ESTANCA, ADAPTADOR ESTANCO PARA CAJA DE EMPOTRAR, TAPA ARTICULADA ESTANCA, ADAPTADOR PARA CONECTOR RJ45, FIJACIONES Y SOPORTES. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO-SUBSISTEMA HORIZONTAL, ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	11,25	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
CAJ	1,000 u	Cajillo universal enlazable	0,29	0,29	
SM-4400610-35	1,000 u	Marco estanco para empotrar caja universal, 1 elemento	3,75	3,75	
SM-4400092-35	1,000 u	Marco con tapa articulada para marco de empotrar/caja superf.	2,67	2,67	
SM-27488	1,000 u	Adaptador 1 conector RJ45	2,98	2,98	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
%3	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	28,80	0,86	
		Mano de obra.....			18,78
		Materiales.....			10,01
		Otros.....			0,86
		Suma la partida.....			29,65
		Costes indirectos.....		8,58%	2,54
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.01.04.02	ud	<b>Toma RJ45 simple superficial</b> UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA RJ45 EN CAJA DE SUPERFICIE, DE LA SERIE 27 DE SIMÓN O EQUIVALENTE, COMPUESTA POR: CAJA DE SUPERFICIE PARA 1 MÓDULO, PLACA ADAPTADORA PARA CONECTOR RJ45, EMBELLECEDORES, FIJACIONES Y SOPORTES. EL CONECTOR RJ45, DE LA CATEGORÍA SELECCIONADA EN EL PROYECTO, SE INCLUYE EN EL CAPÍTULO DE CABLEADO ESTRUCTURADO-SUBSISTEMA HORIZONTAL, ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77	
SM-27753	1,000 ud	Caja de superficie 85 x 85 x 37 mm	2,57	2,57	
SM-27601	1,000 ud	Placa de 85 x 85 mm con bastidor para 1 módulo	1,58	1,58	
SM-27488	1,000 u	Adaptador 1 conector RJ45	2,98	2,98	
WW00300	0,900 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,50	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
%3	3,000 %	Costes indirectos...(s/total)	15,50	0,47	

Mano de obra.....	7,52
Materiales.....	7,93
Otros.....	0,47
Suma la partida.....	15,92
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17,29</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

27.01.04.03	m.	<b>.Cableado UTP Cat 6 con p.p. de tubo</b> ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE 4 PARES TRENZADOS, DE CONSTRUCCIÓN U/UTP, CATEGORÍA 6 SEGÚN NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/IEC 11801 2ND AMMENDMENT 1.1 Y 2, DE 250MHZ DE ANCHO DE BANDA CON CRUCETA CENTRAL SEPARADORA DE PARES, DE DIÁMETRO EXTERIOR 6,0MM Y CONDUCTORES SÓLIDOS INTERNOS DE 23AWG, CON VALOR MÍNIMO DE 20DB @ 500MHZ PARA EL PARÁMETRO ACR, DE 90N DE TENSIÓN MÁXIMA DE TRACCIÓN, CUBIERTA EXTERIOR LSZH DE COLOR BLANCO RAL 9010, INCLUYE GARANTÍA DE COMPONENTE DE 25 AÑOS, REFERENCIA 219585-2 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. INCLUSO P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS D=25 MM HACIA MECANISMO Y P.P. DE CAJAS DE DERIVACIÓN DE LONGITUD MÍNIMA 300 MM. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, ETIQUETADO, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,007 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,26	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
AMP-219585-2	1,000 m	.Cable de 4 pares Categoría 6 U/UTP LSZH	0,30	0,30	
TUB4	0,100 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	0,07	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....		0,64	
		Materiales.....		0,57	
		Suma la partida.....		1,21	
		Costes indirectos.....		8,58%	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>1,31</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
27.01.04.04	u	<b>Conector RJ45 Cat 6 UTP</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE USUARIO RJ-45 SL 110, CATEGORÍA 6 UTP SEGÚN NORMATIVA INTERNACIONAL ISO/IEC 11801 2ND AMMENDMENT 1.1 Y 2, PREPARADO PARA TECNOLOGÍA DE TERMINACIÓN MEDIANTE HERRAMIENTA SLIM LINE PARA LA INSERCIÓN SIMULTÁNEA Y CORTE AUTOMÁTICO DE LOS 8 CONDUCTORES, CON 8 CONTACTOS METÁLICOS REVESTIDOS DE 1,27µM DE ORO, COLOR NEGRO RAL 9005, SALIDA TRASERA DE 180° Y 90°, INCLUYE GARANTÍA DE COMPONENTE DE 25 AÑOS; REFERENCIA 1375055-2 DE TYCO ELECTRONICS AMP NETCONNECT O EQUIVALENTE. LA PLACA ADAPTADORA PARA SU INSTALACIÓN EN LA CAJA DE MECANISMOS ESTARÁ INCLUIDA EN LA PARTIDA DE LA CAJA. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, ETIQUETADO DE LA TOMA CON EL PAR CORRESPONDIENTE EN EL RACK, CERTIFICACIÓN SEGÚN NORMATIVA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.				
7-1-ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,19		
ATC00400	0,085 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,20		
1375055-2	1,000 u	Conector RJ45 Categoría 6 UTP tipo SL 110	3,86	3,86		
WW00300	0,400 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,22		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
					Mano de obra.....	3,39
					Materiales.....	4,23
					Suma la partida.....	7,62
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	8,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 27.02 SEGURIDAD Y ACCESOS

### APARTADO 27.02.01 CCTV

27.02.01.01	u	<b>MNIDOMO ANTIVANDÁLICO IP COLOR, varifocal 2.6-6 mm PoE</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINIDOMO INTERIOR IP ANTIVANDALICO, MODELO NWD-455V03-10P DE BOSCH O EQUIVALENTE. ÓPTICA VARIFOCAL 2,6-6 MM. CCD 1/3". POE & 12 VCC 24 VCA. MPEG4, DOBLE FLUJO Y JPEG, 25 IPS/4CIF. INCLUSO LATIGUILLO RJ45-RJ45 UTP CAT 6 LSZH L=1M PARA CONEXIÓN CON TOMA DE RED. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN DE LA CÁMARA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,300 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	11,25		
ATC00400	0,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	18,83		
NWD-455V03-10	1,000 ud	Flexidome IP antivandálico, varifocal 2.6-6 mm	986,91	986,91		
1711091-1	1,000 u	Latiguillo 4 pares, RJ45 a RJ45, Categoría 6 U/UTP, LSZH, L=1m	3,73	3,73		
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10		
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60		
					Mano de obra.....	30,08
					Materiales.....	992,34
					Suma la partida.....	1.022,42
					Costes indirectos.....	8,58%
					TOTAL PARTIDA.....	1.110,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 27.02.02 INSTALACION ANTI INTRUSIÓN</b>					
27.02.02.01	ud	<b>Pulsador de alarma (montaje superficial bajo mesa)</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PULSADOR DE ATRACO PARA MONTAJE SUPERFICIAL BAJO MESA. MODELO C-102-P DE SIEMENS O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE MANGUERA APANTALLADA 2 X 0,75 + 4 X 0,25 MM2 "CABLE SIRENA" CON CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN CON MÓDULO EXPANSOR Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,025 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,94	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
C-102-P	1,000 ud	Pulsador de atraco	5,00	5,00	
CM2X075_4X025	15,000 m	.Cable manguera 2x0.75+4x0.25 m2 + P LSZH	1,32	19,80	
TUB3	15,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	8,85	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
		Mano de obra.....			8,47
		Materiales.....			34,08
		Suma la partida.....			42,55
		Costes indirectos.....		8,58%	3,65
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>46,20</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SEIS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

27.02.02.02	ud	<b>Detector volumétrico de infrarrojos pared</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR VOLUMÉTRICO PASIVO DE INFRARROJOS PARA INTERIOR. 12 M DE COBERTURA EN ABANICO Y HASTA 20 M EN CORTINA (OPCIONAL). INMUNIDAD ANTE ANIMALES DOMÉSTICOS DE HASTA 40 KG. COMPENSACIÓN DINÁMICA DE TEMPERATURA. 4 AJUSTES DE SENSIBILIDAD SELECCIONABLES. EVALUACIÓN DIGITAL DE LA SEÑAL AMASIC, CONTROLADA POR MICROCOMPUTADOR. CUMPLE CON EL GRADO 2 Y LA CLASE AMBIENTAL II DE EN 50131-2-2. MODELO IR120C DE SIEMENS O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE MANGUERA APANTALLADA 2 X 0,75 + 4 X 0,25 MM2 "CABLE SIRENA" CON CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN CON MÓDULO EXPANSOR Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,88	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
IR120C	1,000 ud	Detector IR pasivo interior	20,03	20,03	
CM2X075_4X025	15,000 m	.Cable manguera 2x0.75+4x0.25 m2 + P LSZH	1,32	19,80	
TUB3	15,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	8,85	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
		Mano de obra.....			9,41
		Materiales.....			49,11
		Suma la partida.....			58,52
		Costes indirectos.....		8,58%	5,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>63,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>27.02.02.03</b>	<b>ud</b>	<b>Detector volumétrico de infrarrojos de techo</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR VOLUMÉTRICO PASIVO DE INFRARROJOS PARA COLOCACIÓN EN TECHO. ÁREA SUPERVISADA DE 360° CON 33 ZONAS EN FORMA DE CORTINA. ALCANCE 15,2 M A 4,9 M DE ALTURA. TENSIÓN ALIMENTACIÓN 10,5 A 18 VCC. CONSUMO DE 25 MA EN REPOSO, 35 MA EN ALARMA. SENSIBILIDAD AJUSTABLE EN 4 NIVELES. TEMPERATURA DE SERVICIO -15 A +55 °C. MODELO IR261 DE SIEMENS O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE MANGUERA APANTALLADA 2 X 0,75 + 4 X 0,25 MM2 "CABLE SIRENA" CON CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN CON MÓDULO EXPANSOR Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO. ADemás SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,88		
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53		
IR261	1,000 ud	Detector IR pasivo interior, montaje en techo	32,32	32,32		
CM2X075_4X025	15,000 m	.Cable manguera 2x0.75+4x0.25 m2 + P LSZH	1,32	19,80		
TUB3	15,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	8,85		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
					Mano de obra.....	9,41
					Materiales.....	61,40
					Suma la partida.....	70,81
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>76,89</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

<b>27.02.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>Detector rotura cristales</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE ROTURA DE CRISTAL, DETECCIÓN MICROFÓNICA CON UN RADIO OPERATIVO DE HASTA 8,5 M. INDICADO PARA DETECTAR ROTURA DE VIDRIOS Y VENTANAS Y PUERTAS. PARA VIDRIOS GRANDES Y PEQUEÑOS, TANTO EN MONTAJE SIMPLE COMO MÚLTIPLE. TENSIÓN ALIMENTACIÓN 8 A 16 VCC (12 VCC NOMINAL). INDICACIÓN DE ALARMA MEDIANTE LED ROJO. AJUSTE DE SENSIBILIDAD. SUPERFICIE VIGILADA 0,3 X 0,3 M A 6 X 6 M. VOLUMEN DE LA SALA DE 22 A 245 M3. COLOR BLANCO. TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -10 A +55 °C. MEDIDAS (AN X AL X F) 57,5X94X22,5 MM PESO 115 G. MODELO AGB600 DE SIEMENS O EQUIVALENTE. INCLUYE DE CABLE MANGUERA APANTALLADA 2 X 0,75 + 4 X 0,25 MM2 "CABLE SIRENA" CON CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN CON MÓDULO EXPANSOR Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,050 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1,88		
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53		
AGB600	1,000 ud	Detector microfónico rotura cristal	41,50	41,50		
CM2X075_4X025	15,000 m	.Cable manguera 2x0.75+4x0.25 m2 + P LSZH	1,32	19,80		
TUB3	15,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	8,85		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
					Mano de obra.....	9,41
					Materiales.....	70,58
					Suma la partida.....	79,99
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>86,85</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.02.06	ud	<b>Central alarma de 16 a 464 zonas</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CENTRAL DE ALARMA CON 16 ZONAS EN LA UNIDAD CENTRAL EXPANDIBLE HASTA 464 ZONAS, TOTALMENTE PROGRAMABLES ELÉCTRICA Y FUNCIONALMENTE. HASTA 154 SALIDAS, TAMBIÉN PROGRAMABLES. HASTA 32 TECLADOS DE CONTROL. AMPLIACIÓN CABLEADA MULTIPLEXADA Y/O VÍA RADIO (ESTÁNDAR DE 433 MHZ O SIRROUTE™, BIDIRECCIONAL DE 868 MHZ Y ALTAS PRESTACIONES). BUS ÚNICO DE EXPANSIÓN (E-BUS), CON TOPOLOGÍA LIBRE (TODAS LAS RAMIFICACIONES NECESARIAS) Y POSIBLE RIESGO ELÉCTRICO DISTRIBUIDO MEDIANTE AISLADORES. 16 PARTICIONES CON 8 ESPACIOS POSIBLES POR PARTICIÓN. HASTA 128 SUBSISTEMAS INDEPENDIENTEMENTE CONTROLADAS DESDE TECLADOS O LLAVES. FUNCIÓN AUTOMÁTICA DE TEST PERIÓDICO DE DETECTORES SÍSMICOS. CONTROL DE ACCESOS OPCIONAL. COMUNICACIÓN A CRA VÍA RTB, RDSI Y/O GSM, CON PROTOCOLOS ESTÁNDAR. COMUNICACIÓN IP PARA REDES CORPORATIVAS O LÍNEAS ADSL, DE MUY ALTAS PRESTACIONES, CON GESTIÓN INTELIGENTE DE UNA POSIBLE VÍA ALTERNATIVA. 497 CÓDIGOS DE USUARIO CON TOTAL FLEXIBILIDAD EN LA CAPACIDAD DE ACCESO AL SISTEMA DE CADA UNO DE ELLOS. FUNCIÓN ANTI-INTIMIDACIÓN. FUNCIONES DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS MEDIANTE MÉTODOS TÉCNICOS INTERNOS Y/O AUDIO DESDE LA CRA. SOFTWARE BIDIRECCIONAL SYLCOM O EQUIVALENTE BAJO WINDOWS®, DE ALTAS PRESTACIONES. GRAN AUTONOMÍA EN AUSENCIA DE RED DE C.A. BATERÍA DE HASTA 27 AH. FUNCIONES MACRO PARA AUTOMATIZACIÓN AUXILIAR (LUCES, AIRE ACONDICIONADO, ETC.). REGISTRO DE LAS ÚLTIMAS 1500 INCIDENCIAS, CON FECHA Y HORA. INTEGRABLE PARA GESTIÓN GRÁFICA MEDIANTE DIVERSOS SOFTWARE (GRAVISS, ETC.). ALIMENTACIÓN 230 VCA +/- 10%, 50 HZ. SALIDA DE LA FUENTE 2,3 A A 13,8 VCC. CONSUMO MÍN. 155 MA Y MÁX. 290 MA. MODELO SINTONY 400 SI411ES DE SIEMENS O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, CONFIGURACIÓN DE LA CENTRAL, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,750 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	28,13	
ATC00400	7,999 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	301,16	
SI411ES	1,000 ud	Central de alarma de 16 a 464 zonas	457,88	457,88	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
			Mano de obra.....		329,29
			Materiales.....		459,58
			Suma la partida.....		788,87
			Costes indirectos.....	8,58%	67,69
			<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>856,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.02.02.07</b>	<b>ud</b>	<b>Teclado LCD</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO LCD PARA LAS CENTRALES SINTONY 120 A 400 O EQUIVALENTES, DOTADO DE TECLAS ILUMINADAS Y PUERTA ABATIBLE VERTICALMENTE, QUE PERMITE UN TOTAL ACCESO AL SISTEMA. ALIMENTACIÓN 12 VCC, A TRAVÉS DEL E-BUS. CONSUMO DE CORRIENTE MÍN.13 MA Y MÁX.114 MA. 20 TECLAS RETROILUMINADAS DE LAS CUALES 6 SON PARA FUNCIONES ESPECIALES. 5 LEDS DE ESTADO. DISPLAY LCD 2X16 CARACTERES, RETROILUMINADO. ZUMBADOR INTERNO CON SEÑALIZACIÓN PROGRAMABLE. PROTECCIÓN AMBIENTAL IP30. TEMPERATURA DE SERVICIO -10 A +55 °C. MODELO SAK41ES DE SIEMENS O EQUIVALENTE. INCLUYE P.P. DE CABLE 2X2X1 MM2 LIBRE DE HALÓGENOS PARA CONEXIÓN CON EL BUS PRINCIPAL, DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DE DIÁMETRO INDICADO Y CAJAS DE DERIVACIÓN. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,025 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,94	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
SAK41ES	1,000 ud	Teclado LCD	85,04	85,04	
CM2X2X1	5,000 m	Cable manguera 2x2x1 mm2 LSZH	1,53	7,65	
TUB3	5,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	2,95	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	

Mano de obra.....		8,47
Materiales.....		96,07
Suma la partida.....		104,54
Costes indirectos.....	8,58%	8,97
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>113,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>27.02.02.08</b>	<b>ud</b>	<b>Fuente alimentación supervisada 12V, 2A con caja</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN AUXILIAR SUPERVISADA, 12V, 2A CON CAJA, MODELO SAP20 DE SIEMENS O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,025 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,94	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
SAP20	1,000 ud	Fuente alimentación auxiliar supervisada, 12V; 2A, con caja.	232,65	232,65	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	

Mano de obra.....		8,47
Materiales.....		233,08
Suma la partida.....		241,55
Costes indirectos.....	8,58%	20,72
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>		<b>262,27</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.02.02.09	ud	<b>Batería 12V, 6.5/7.2 Ah</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA PLOMO/ÁCIDO (ELECTROLITO EN GEL) LIBRE DE MANTENIMIENTO. BAJO NIVEL DE AUTODESCARGA Y REDUCIDA RESISTENCIA INTERNA. CAPACIDAD 12 V;6,5/7.2 AH. MODELO B12065 DE SIEMENS O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,025 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,94	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
B12065	1,000 ud	Batería 12V; 6.5/7.2Ah	11,90	11,90	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
		Mano de obra.....			8,47
		Materiales.....			12,33
		Suma la partida.....			20,80
		Costes indirectos.....		8,58%	1,78
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.02.02.10	m	<b>.Cable manguera 2x2x1 m2 LSZH</b> ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MANGUERA 2 X 2 X 1 MM2 CON CUBIERTA LIBRE DE HALÓGENOS BAJO TUBO O BANDEJA DE COMUNICACIONES. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
CM2X2X1	1,000 m	Cable manguera 2x2x1 mm2 LSZH	1,53	1,53	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,68
		Materiales.....			1,73
		Suma la partida.....			2,41
		Costes indirectos.....		8,58%	0,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
27.02.02.11	ud	<b>Módulo IP</b> UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE COMUNICACIÓN PARA LA CENTRAL SINTONY 400, MODELO SMN36 DE SIEMENS O EQUIVALENTE. HABILITA LA COMUNICACIÓN IP CON LA CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS A TRAVÉS DE REDES CORPORATIVAS O LÍNEAS ADSL. PERMITE LA TRANSMISIÓN DE INCIDENCIAS Y LA COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON WNSYLCOM, TODO ELLO A ELEVADA VELOCIDAD. INSERCIÓN DIRECTA SOBRE LA PLACA BASE. CONECTOR RJ45 PARA LA CONEXIÓN A UN HUB O SWITCH. ALIMENTACIÓN 12 VCC A TRAVÉS DE LA CENTRAL. CONSUMO DE CORRIENTE MIN.40 MA Y MÁX.82 MA. TEMPERATURA FUNCIONAMIENTO -10 A +55 °C. MEDIDAS 106X60X20 MM (AXALXF). PESO 50 G. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,025 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,94		
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53		
SMN36.1	1,000 u	Módulo IP	204,08	204,08		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
					Mano de obra.....	8,47
					Materiales.....	204,51
					Suma la partida.....	212,98
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>231,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

## APARTADO 27.02.03 CONTROL DE ACCESOS

27.02.03.01	u	<b>CPU LAN instalación superficie</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CPU LAN DE INSTALACIÓN SUPERFICIAL, AS/3 VER.1.2 DE DORLET O EQUIVALENTE, PARA CONTROL DE ACCESOS, PRESENCIA, VISITAS, RONDAS E INTEGRACIÓN DE SEÑALES (16), CON CONTROL DE DOS LECTORES ACTUANDO SOBRE LA MISMA PUERTA O SOBRE PUERTAS INDEPENDIENTES. DISPONE DE 24 ENTRADAS DIGITALES (16 SUPERVISADAS DE ALARMA) Y 8 SALIDAS POR RELÉ. ALIMENTACIÓN A 220 VA, INCLUIDA, Y CAJA SOPORTE. COMUNICACIONES EN RS-485. NOTA: MICROPROCESADOR DE 32 BITS, MEMORIA FLASH REPROGLAMABLE, BUS RS-485 HASTA 115200 BAUDIOS, CONFIGURABLE HASTA 98000 TARJETAS. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,50		
ATC00400	0,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	18,83		
AS001010	1,000 ud	CPU AS/3 LAN Superficie	809,43	809,43		
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50		
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00		
					Mano de obra.....	26,33
					Materiales.....	817,93
					Suma la partida.....	844,26
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>916,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS DIECISEIS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>27.02.03.02</b>	<b>u</b>	<b>Lector de proximidad</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR PROXIMIDAD ICLASS R 10 (7CM), DORLET O EQUIVALENTE. LECTOR PARA TARJETAS INTELIGENTES DE LECTURA/ESCRITURA SIN CONTACTO ICLASS (ISO 15693), RANGO DE LECTURA HASTA 7CM, SÓLO LECTURA, CON ZUMBADOR Y LED INDICATIVO DE FUNCIONAMIENTO ROJO/VERDE. APROPIADO PARA COLOCACIÓN TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES CON POSIBILIDAD DE SER EMPOTRADO. / SE SUMINISTRA CON CABLE DE 45CM. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75		
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53		
CA011000	1,000 u	Lector proximidad iClass R10 (7cm)	86,64	86,64		
100UC5EHEU09	3,000 m	Cable UTP Cat.5e libre halógenos	0,20	0,60		
TUB3	3,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=16mm	0,59	1,77		
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55		
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30		
					Mano de obra.....	11,28
					Materiales.....	89,86
					Suma la partida.....	101,14
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>109,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>27.02.03.03</b>	<b>u</b>	<b>Abrepuertas 12V inverso</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ABREPUERTAS INVERSO 12VDC. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,38		
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38		
FMX-2960	1,000 u	Abrepuertas inverso N-512	26,25	26,25		
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11		
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09		
					Mano de obra.....	0,76
					Materiales.....	26,45
					Suma la partida.....	27,21
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>29,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.02.03.04</b>	<b>ud</b>	<b>Software control rondas</b>			
		UD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE DE SOFTWARE DE CONTROL DE RONDAS, CONSISTENTE EN MÓDULO DE GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE CONTROL DE VISITAS DORLET O EQUIVALENTE, QUE PERMITE LA INTEGRACIÓN DE TODOS LOS PARÁMETROS REFERENTES A SISTEMAS, RUTAS, GUARDAS, ETC. ADEMÁS SE INCLUYE CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,010 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,38	
ATC00400	2,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	94,13	
SW001000	1,000 ud	Software de control de rondas	649,04	649,04	
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28	
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15	
		Mano de obra.....			94,51
		Materiales.....			649,47
		Suma la partida.....			743,98
		Costes indirectos.....		8,58%	63,83
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>807,81</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

<b>27.02.03.05</b>	<b>ml</b>	<b>.Cable UTP Cat.5e libre halógenos</b>			
		ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP DE 4 PARES CATEGORÍA 5E, CON CUBIERTA LSZH LIBRE DE HALÓGENOS. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
100UC5EHEU09	1,000 m	Cable UTP Cat.5e libre halógenos	0,20	0,20	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,68
		Materiales.....			0,40
		Suma la partida.....			1,08
		Costes indirectos.....		8,58%	0,09
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,17</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>SUBCAPÍTULO 27.03 MEGAFONÍA</b>						
<b>APARTADO 27.03.01 RED DE MEGAFONÍA</b>						
27.03.01.01	u	Altavoz empotrar techo 6 W, ABS c/ rej alum 175 mm UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN ALTAVOZ DE EMPOTRAR EN TECHO DE 5". POTENCIA RMS DE 6 W, CON TOMA INTERMEDIA DE 3 W. SENSIBILIDAD A 1KHZ, 1 W Y 1 M DE 92 DB. PRESIÓN ACÚSTICA MÁXIMA (SPL) A 1 KHZ, 1 M DE 100 DB. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 100 A 15.000 HZ. SISTEMA DE MONTAJE EMPOTRADO RÁPIDO MEDIANTE MUELLES. ACABADO EN PLÁSTICO ABS. REJILLA CIRCULAR METÁLICA CON CERCO DE PLÁSTICO. DIMENSIONES Ø 175 X 60 (FONDO) MM. ORIFICIO PARA EMPOTRAR DE Ø 150 MM. MODELO OPTIMUS REF. A-255ATP O EQUIVALENTE. INCLUSO CABLE DE COBRE TRENZADO LIBRE DE HALÓGENOS DE NÚMERO DE PARES Y SECCIÓN SEGÚN LA RED DE MEGAFONÍA GENERAL DE LA ZONA, TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DEL DIÁMETRO MÍNIMO INDICADO Y AL MENOS DEL DOBLE DE LA SECCIÓN DEL DIÁMETRO EXTERIOR DE LA MANGUERA Y P.P. DE CAJA DE REGISTRO ESTANCA LIBRE DE HALÓGENOS. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	7,50		
ATC00400	0,100 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	3,77		
A-255ATP	1,000 ud	Altavoz empotrar techo 6 W, rej. metálica D=175mm	17,68	17,68		
2X1.5-UTP	6,000 ml	.Par trenzado sin pantalla 2x1.5 mm2	0,36	2,16		
TUB4	3,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	2,16		
WW00300	0,500 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,28		
WW00400	0,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,15		
		Mano de obra.....			11,27	
		Materiales.....			22,43	
		Suma la partida.....			33,70	
		Costes indirectos.....	8,58%		2,89	
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>36,59</b>	

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.03.01.02	ml	.Cable trenzado 2x1.5 mm2 LSZH ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO SIN FUNDA LIBRE DE HALÓGENOS, COMPUESTO POR 2 CONDUCTORES DE SECCIÓN INDICADA. CONDUCTOR DE CU PULIDO, FLEXIBILIDAD CLASE V, CUBIERTA DE POLIOLEFINA. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO CON LOS ELEMENTOS TERMINALES, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,008 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,30	
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38	
2X1.5-UTP	1,000 ml	.Par trenzado sin pantalla 2x1.5 mm2	0,36	0,36	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,68
		Materiales.....			0,56
		Suma la partida.....			1,24
		Costes indirectos.....	8,58%		0,11
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 27.03.02 CENTRALIZACIÓN</b>					
27.03.02.01	ud	<b>CHASIS PRINCIPAL 12 MOD PREAMPL. MODULAR</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PREAMPLIFICADOR MODULAR CON CAPACIDAD PARA 12 MÓDULOS ELECTRÓNICOS DE ENTRADA OPCIONALES: DE PREAMPLIFICACIÓN CON SENSIBILIDAD AJUSTABLE, DE MENSAJES PREGRABADOS, DE AVISOS TELEFÓNICOS, CONTROL AUTOMÁTICO DE NIVEL... ASIGNACIÓN DE CADA ENTRADA A UNO DE LOS DOS CANALES DE AUDIO INTERNOS, DE 0 DB Y 600 OHM; PRIORIDAD (AVISOS) Y PROGRAMA (FUENTES MUSICALES). ENLAZABLE CON OTRAS UNIDADES. COCUPA 2U EN RACK DE 19". ALIMENTACIÓN A 24 V CC. MODELO OPTIMUS REF. PM-712/0 O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,400 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	15,00	
ATC00400	1,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	37,65	
PM712/0	1,000 ud	Preamplificador 12 modulos electrónicos	369,98	369,98	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Mano de obra.....			52,65
		Materiales.....			371,68
		Suma la partida.....			424,33
		Costes indirectos.....		8,58%	36,41
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>460,74</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

27.03.02.02	ud	<b>CARTA PREAMPLIFICADORA UNIVERSAL</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE PREAMPLIFICACIÓN UNIVERSAL PARA ACOPLAR AL CHASIS PM-712/0. SENSIBILIDAD DE ENTRADA PROGRAMABLE (MICRO, AUX H Y AUX L). DISPONE DE CONTROLES DE VOLUMEN, GRAVES Y AGUDOS, CON BOTONES EXTRAIBLES. DIRECCIONAMIENTO CONMUTABLE A LAS SALIDAS DE PROGRAMA Y PRIORIDAD DEL BUS DEL CHASIS PM712/0. SALIDA INDEPENDIENTE. LED FRONTAL INDICADOR DE ACTIVACIÓN DEL CONTROL DE PRIORIDAD. ENTRADA CON CONECTOR DIN. SALIDA CON CONECTOR RJ45. MODELO OPTIMUS REF. C-710-PAL O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE MONTAJE EN CHASIS, CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,300 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	11,30	
C710PAL	1,000 u	Carta preamplificadora universal entrada DIN	64,69	64,69	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			15,05
		Materiales.....			65,54
		Suma la partida.....			80,59
		Costes indirectos.....		8,58%	6,91
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>87,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.03.02.03</b>	<b>ud</b>	<b>CARTA REPRODUCTORA DE MENSAJES</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO GRABADOR/REPRODUCTOR DE MENSAJES EN FORMATO MP3. CAPACIDAD PARA 127 MENSAJES. DURACIÓN EN FUNCIÓN DE LA MEMORIA DE LA MMC UTILIZADA (1 MIN/MB APROX.) . MENSAJES DE EVACUACIÓN (HASTA 16) Y DE PROPÓSITO GENERAL. REPETICIÓN E INTERVALOS CONFIGURABLES. ACTIVACIÓN REMOTA O DESDE EL FRONTAL. SALIDA REGULABLE. SALIDA ADICIONAL AMPLIFICADA PARA SUPERVISIÓN CON FUNCIÓN DE CONFIRMACIÓN. INCLUYE MMC DE 512 MB. MODELO OPTIMUS REF. C-710MP3 O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE MONTAJE EN CHASIS, CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,300 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	11,30	
C-710MP3	1,000	Carta de reproducción de mensajes de audio MP3 (incluye MMC)	403,37	403,37	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			15,05
		Materiales.....			404,22
		Suma la partida.....			419,27
		Costes indirectos.....		8,58%	35,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>455,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

<b>27.03.02.04</b>	<b>ud</b>	<b>CARTA ENTRADA TELÉFONO 24 ZONAS</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE CONEXIÓN DE UNA EXTENSIÓN DE LA CENTRAL DE TELÉFONOS DE LA INSTALACIÓN. PERMITEN EL ACCESO A MEGAFONÍA DESDE CUALQUIER TELÉFONO (DMTF) DE LA CENTRAL PARA ENVÍO DE AVISOS GENERALES O POR ZONA. INCORPORA UN SELECTOR DE HASTA 24 ZONAS, ACTIVABLES DESDE EL TECLADO DEL TELÉFONO Y COMPATIBLES CON LAS ETAPAS DE POTENCIA DE LA SERIE UP Y LOS MÓDULOS DE CONMUTACIÓN DE LAS SERIES MC Y ML. MODELO OPTIMUS REF. C-710Z24 O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE MONTAJE EN CHASIS, CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	18,83	
C-710Z24	1,000 u	Carta entrada extensiones analógicas DTMF 24Z	779,94	779,94	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Mano de obra.....			22,58
		Materiales.....			781,64
		Suma la partida.....			804,22
		Costes indirectos.....		8,58%	69,00
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>873,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.03.02.05</b>	<b>ud</b>	<b>FUENTE DE ALIMENTACIÓN 24 VCC 2,3A</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE 24 VCC Y 2,3 A OPTIMUS UP0551A-24P O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
UP0551A24P	1,000 u	Fuente alimentación 24Vcc 2,3A	61,52	61,52	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			11,28
		Materiales.....			62,37
		Suma la partida.....			73,65
		Costes indirectos.....		8,58%	6,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>79,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

<b>27.03.02.06</b>	<b>ud</b>	<b>DECODIFICADOR DE BUS</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DECODIFICADOR DE BUS SMP-94 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE, CON ENTRADA Y SALIDA DE DATOS Y AUDIO, POSIBILIDAD DE ENLACE DE HASTA 32 ELEMENTOS DE BUS, CONTROL DE HASTA 24 ZONAS DE MEGAFONÍA (ETAPAS SERIE UP Y/O SELECTORES SERIE MC/ML). POSIBILIDAD DE CONTROL DE MENSAJES PREGRABADOS EN C610RP4. ALIMENTACIÓN DIRECTA O PHANTOM (24 V CC). ADEMÁS SE INCLUYECONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,300 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	11,30	
SMP-94R	1,000 u	Receptor de bus	146,54	146,54	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			15,05
		Materiales.....			147,39
		Suma la partida.....			162,44
		Costes indirectos.....		8,58%	13,94
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>176,38</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.03.02.07</b>	<b>ud</b>	<b>PUPITRE MICROFÓNICO SELEC. ZONAS</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUPITRE MICROFÓNICO DE SOBREMESA CON SELECCIÓN DE ZONAS, MODELO SMP-94RS DE OPTIMUS O EQUIVALENTE. CON BRAZO ORIENTABLE CON CÁPSULA MICROFÓNICA ELECTRET. TECLADO Y PANTALLA PARA PROGRAMAR, EDITAR Y SELECCIONAR ZONAS DE ALTAVOCES. TECLAS PARA HABLAR CON O SIN GONG. TECLA DE REPETICIÓN DE ÚLTIMO MENSAJE. PRIORIDAD FIRST-IN-FIRST O CASCADA, CONFIGURABLE. ENVÍO DE MENSAJES EN DIFERIDO. SE INCLUYE MÓDULO ADAPTADOR A BUS, UNIDAD DE ALIMENTACIÓN, CABLEADO PARA CONEXIÓN LA CENTRAL DE MEGAFONÍA Y P.P. DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXINADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,250 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	9,38	
ATC00400	0,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	18,83	
SMP-94RS	1,000 u	Pupitre microfónico con selección de zonas digital	470,33	470,33	
BX-94	1,000	Adaptador a Bus	67,41	67,41	
UP0551A-24P	1,000 ud	ALIMENTADOR 24 V 2.3 Amp	59,91	59,91	
MANS4X1	20,000 ml	MANGUERA 4X1 mm2 APANTALLADO LSZH	2,35	47,00	
TUB4	20,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	14,40	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			28,21
		Materiales.....			659,90
		Suma la partida.....			688,11
		Costes indirectos.....		8,58%	59,04
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>747,15</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

<b>27.03.02.08</b>	<b>ud</b>	<b>REPRODUCTOR AUDIO MULTIFORMATO</b>			
		UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPRODUCTOR MULTIFORMATO MODELO DV-400V-K DE OPTIMUS O EQUIVALENTE. COMPATIBLE CON DISCOS CD, CD-R/RW, DVD-VIDEO, DVD-R/+R/-RW/+RW/DL, SVCD, VCD, DIVX, MP3, WMV, WMA Y JPEG. INCLUYE TAMBIÉN ENTRADA FRONTAL USB PARA REPRODUCCIÓN DE ARCHIVOS DESDE DISPOSITIVO EXTERNO. CONECTIVIDAD COMPLETA TANTO EN VÍDEO COMO EN AUDIO, CON SALIDAS DE VÍDEO COMPUESTO, VÍDEO POR COMPONENTES, HDMI Y SALIDAS DE AUDIO ANALÓGICA Y DIGITAL COAXIAL. INCLUYE MANDO A DISTANCIA COMPLETO PARA EL CONTROL DE TODAS LAS FUNCIONES. RELACIÓN SEÑAL/RUIDO DE 115 DB, MARGEN DINÁMICO DE 88 DB Y RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 4 HZ A 44 KHZ. ALIMENTACIÓN 220 - 240 V CA. CONSUMO MÁXIMO DE 7 W (0,7 W EN REPOSO). TIENE UNAS DIMENSIONES DE 49,5 X 420 X 215 MM Y UN PESO DE 1,7 KG. OCUPA 2U DE RACK ESTÁNDAR DE 19". ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO Y CONFIGURACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	7,50	
ATC00400	1,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	37,65	
DV-410V-K	1,000	Reproductor multiformato con puerto USB (2u)	180,58	180,58	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Mano de obra.....			45,15
		Materiales.....			182,28
		Suma la partida.....			227,43
		Costes indirectos.....		8,58%	19,51
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>246,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>27.03.02.09</b>	<b>u</b>	<b>MÓDULO DE MANIOBRA 20 AMP 2U</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO DE MANIOBRA 20 A 2 U PARA MONTAJE EN RACK DE 19" OPTIMUS Z-45 O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,200 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	7,53	
Z-45	1,000 u	Módulo de maniobra 20 A 2 U	55,95	55,95	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			11,28
		Materiales.....			56,80
		Suma la partida.....			68,08
		Costes indirectos.....		8,58%	5,84
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>73,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

<b>27.03.02.10</b>	<b>u</b>	<b>VENTILADOR 4 ROTORES</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTILADOR 2 ROTORES PARA MONTAJE EN RACK DE 19" OPTIMUS V-22 O EQUIVALENTE. PUESTA EN MARCHA AUTOMÁTICA POR TERMOSTATO. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
ATC00400	0,300 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	11,30	
V-44	1,000	Ventilador 4 rotores	140,79	140,79	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			16,93
		Materiales.....			141,64
		Suma la partida.....			158,57
		Costes indirectos.....		8,58%	13,61
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>172,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
27.03.02.11	Ud.	<b>Rack 19" 15u (844 x 600 x 600 mm.)</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARMARIO DE 15 U DE ALTURA Y ANCHURA NORMALIZADA DE 19". ALTURA TOTAL 844 MM, FONDO 610 MM. PANELES DE ACERO DE 15 DÉCIMAS Y ACABADOS CON PINTURA EPOXI. INCLUYE RUEDAS Y PANELES PRACTICABLES. CUANDO SE SUMINISTRA MONTADO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA ALBERGAR Y CONECTAR LOS EQUIPOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE MEGAFONÍA, CON EL FUNCIONAMIENTO VERIFICADO Y LA ADECUADA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. MODELO OPTIMUS REF. AR-150 O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,500 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	18,76	
ATC00400	1,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	37,65	
AR-150	1,000 u	Armario rack 19" megafonia 15u, 600x600	335,67	335,67	
WW00300	15,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	8,25	
WW00400	20,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	6,00	
		Mano de obra.....			56,41
		Materiales.....			349,92
		Suma la partida.....			406,33
		Costes indirectos.....		8,58%	34,86
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>441,19</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

27.03.02.12	ud	<b>ETAPA DE POTENCIA 4 x 120 W</b> UNIDAD DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ETAPA DE POTENCIA MODULAR CON CUATRO SALIDAS DE 120 W INDEPENDIENTES (LÍNEA DE 100 V, DE 70 V O DIRECTA DE 4 OHM). DISPONE DE ENTRADAS Y SALIDAS ENLAZADAS DE PROGRAMA Y DE PRIORIDAD, CON CONTROL DE VOLUMEN INDEPENDIENTE, RELÉ DE SEGURIDAD DE AVISOS Y CIRCUITOS DE PROTECCIÓN TÉRMICA, CONTRA LAS SOBRECARGAS Y LOS CORTOCIRCUITOS EN LA LÍNEA DE ALTAVOCES. OCUPA 3 U DE ALTURA EN RACK DE 19". MODELO UP-120M4 DE OPTIMUS O EQUIVALENTE. ADEMÁS SE INCLUYE MONTAJE Y CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,200 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	7,50	
ATC00400	1,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	37,65	
UP-120M4	1,000	Etapa amplificación, 4 x 120 W en línea de 100 V.	1.025,63	1.025,63	
WW00300	2,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1,10	
WW00400	2,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,60	
		Mano de obra.....			45,15
		Materiales.....			1.027,33
		Suma la partida.....			1.072,48
		Costes indirectos.....		8,58%	92,02
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.164,50</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
27.03.02.13	ml	<b>MANGUERA 4X1 mm2 APANTALLADO LSZH</b> ML DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE COBRE LIBRE DE HALÓGENOS, AUTOEXTINGUIBLE Y NO PROPAGADOR DE LA LLAMA; 4X1 MM2 DE SECCIÓN APANTALLADO. ADEMÁS SE INCLUYE CONEXIONADO, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.				
7-1-ATC00100	0,005 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	0,19		
ATC00400	0,010 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,38		
MANS4X1	1,000 ml	MANGUERA 4X1 mm2 APANTALLADO LSZH	2,35	2,35		
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11		
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09		
					Mano de obra.....	0,57
					Materiales.....	2,55
					Suma la partida.....	3,12
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>3,39</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

27.03.02.14	u	<b>Conexión de central de megafonía con central de incendios</b> UD. DE CONEXIONADO DE CENTRAL DE MEGAFONÍA CON CENTRALES DE INCENDIOS PREVISTAS EN EL EDIFICIO, PARA ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DE MENSAJES PREGRABADOS EN CASO DE INCENDIO. SE INCLUYEN TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR EL CONEXIONADO, TANTO MATERIAL ELÉCTRICO COMO ELECTRÓNICA NECESARIA PARA ELLO, INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.				
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75		
ATC00400	2,000 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	75,30		
CONEX.MEGAF	1,000 u	Circuito y prog. de conexión central megafonía	79,99	79,99		
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50		
WW00400	15,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	4,50		
					Mano de obra.....	79,05
					Materiales.....	89,99
					Suma la partida.....	169,04
					Costes indirectos.....	8,58%
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>183,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 27.04 INFRAESTRUCTURA GENERAL</b>					
<b>APARTADO 27.04.01 TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS</b>					
27.04.01.01	ml	.Tubo corrugado libre halógenos D=20 mm ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUB4	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	0,72	
WW00300	0,200 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,11	
WW00400	0,300 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,09	
		Mano de obra.....			0,23
		Materiales.....			0,92
		Suma la partida.....			1,15
		Costes indirectos.....	8,58%		0,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

27.04.01.02	ml	.Tubo corrugado libre halógenos D=50 mm ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CORRUGADO LIBRE DE HALÓGENOS DE DIÁMETRO INDICADO, CON CARACTERÍSTICAS INDICADAS EN ITC-BT21 Y CONFORME A LA NORMA UNE-EN 50.086. INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y DERIVACIÓN, CAJAS DE DERIVACIÓN ASOCIADAS, ACCESORIOS, SISTEMA DE SOPORTACIÓN, PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.			
7-1-ATC00100	0,001 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,04	
ATC00400	0,005 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	0,19	
TUBCORR50	1,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=50 mm	3,29	3,29	
WW00300	0,300 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,17	
WW00400	0,450 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,14	
		Mano de obra.....			0,23
		Materiales.....			3,60
		Suma la partida.....			3,83
		Costes indirectos.....	8,58%		0,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>4,16</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>APARTADO 27.04.02 BANDEJAS DE REJILLA METÁLICA EZ</b>					
27.04.02.01	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 400x100 con tabique separador</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 400X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS, ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA Y TABIQUE SEPARADOR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.			
7-1-ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,75	
ATC00400	0,150 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	5,65	
BM_400X100EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 400x100 mm	4,15	4,15	
UN_REF_EZ	1,330 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,27	
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39	
SOP_OMG4	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,55	1,12	
TSEP_80GS	1,000 ml	Tabique separador click H= 80 GS	1,34	1,34	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
		Mano de obra.....			6,40
		Materiales.....			8,13
		Suma la partida.....			14,53
		Costes indirectos.....		8,58%	1,25
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,78</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27.04.02.02	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 200x100 con tabique separador</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 300X100 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS, ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA Y TABIQUE SEPARADOR. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.			
7-1-ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,75	
ATC00400	0,150 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	5,65	
BM_200X100EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 300x100 mm	2,89	2,89	
UN_REF_EZ	1,000 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,20	
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39	
SOP_OMG2	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,07	0,77	
TSEP_80GS	1,000 ml	Tabique separador click H= 80 GS	1,34	1,34	
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41	
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45	
		Mano de obra.....			6,40
		Materiales.....			6,45
		Suma la partida.....			12,85
		Costes indirectos.....		8,58%	1,10
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,95</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
27.04.02.03	ml	<b>.Bandeja de rejilla metálica EZ 200x60</b> ML. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA DE REJILLA METÁLICA TIPO REJIBAND DE PEMSA O EQUIVALENTE, ELECTROCINCADO UNE-EN 12329. DIMENSIONES 200X60 MM. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE UNIÓN ENTRE TRAMOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN A PARED, TECHO O SUELO, SEGÚN OBRA, ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS NECESARIOS Y ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA LONGITUD, TOTALMENTE INSTALADA.				
7-1-ATC00100	0,020 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	0,75		
ATC00400	0,150 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	5,65		
BM_200X60EZ	1,000 ml	Bandeja metálica 200x60 mm	1,83	1,83		
UN_REF_EZ	1,000 u	Unión reforzada entre tramos EZ	0,20	0,20		
PTB	0,350 u	Elementos puesta tierra: cable+placa de conexión,etc	1,10	0,39		
SOP_OMG2	0,720 u	Soporte tipo omega techo/pared GS	1,07	0,77		
WW00300	0,750 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,41		
WW00400	1,500 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,45		
					Mano de obra.....	6,40
					Materiales.....	4,05
					Suma la partida.....	10,45
					Costes indirectos.....	8,58% 0,90
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,35</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 28 GESTION TECNICA CENTRALIZADA</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 28.01 CONTROL SUBCENTRALES</b>					
28.01.01		<b>CUADRO DE CONTROL 4(CCP4)</b>			
		CUADRO CONTROL SUBCENTRALES CCP4, CON CONTROLADORES IQ3XCITE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON SERVIDOR WEB INTERNO Y COMUNICACIONES EN ETHERNET VIA TCP/IP Y UDP, PROCESADOR A 66MHZ CON UNA MEMORIA DE 16MB SDRAM Y 8MB FLASH, PUERTO RS232 PARA PC Ó SDU, 10 ENTRADAS UNIVERSALES Y 6 SALIDAS ANALÓGICAS, Y ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO: MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES Y 8 ENTRADAS TERMISTORAS MODULO DE 8 SALIDAS DIGITALES MODULO DE 8 SALIDAS ANALÓGICAS MODULO DE 16 ENTRADAS DIGITALES MODULO DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES MODULO DE 4 SALIDAS DIGITALES RELÉ DE 12V DE CONTINUA MODULO PSU (PRINCIPAL A 24VDC) DE 2.5 A SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN Ó CONDUCTO CON UN VÁSTAGO 6MM DIÁMETRO ESTÁNDAR SONDA DE TEMPERATURA DE INMERSIÓN O CONDUCTO . RANGO DE MEDIDA DE -10 A 160°C, PRECISIÓN DE ± 0.25,SALIDA 4-20 MA, VAINA DE 150 MM. SONDA DIFERENCIAL LIQUIDO DE RANGO DE 0 A 10 BAR SONDA DE PRESIÓN DE LIQUIDO . RANGO DE MEDIDA DE 0 A 16 BAR Y SALIDA 4-20 MA, ENCAPSULADO IP67 Y PRECISIÓN ± 0.4%. TAMBIÉN SE PUEDE UTILIZAR JUNTO CON EL ACCESORIO ACC/SP PARA VAPOR O AGUA A UNA TEMPEARTURA SUPERIOR A 85°C ACTUADOR PROPORCIONAL AL1820 DE 1800N, 38 MM DE RECORRIDO, 210S DE CICLO, AJUSTE MANUAL Y ALIM. A 24V INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALES, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	4,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	183,36	
96UK100-240	1,000	Controlador IQ3x cite 96	969,53	969,53	
IO8DI8TI	1,000	Modulo de 8 entradas Digitales y 8 entradas Termistoras	485,79	485,79	
IO8DO	1,000	Modulo de 8 salidas digitales	257,53	257,53	
IO8AO	2,000	Modulo de 8 Salidas Analógicas	403,50	807,00	
IO16DI	1,000	Modulo de 16 entradas Digitales	281,41	281,41	
IO8UI	2,000	Modulo de 8 entradas universales	342,25	684,50	
IO4DO	1,000	Modulo de 4 salidas digitales	242,80	242,80	
SRMV	1,000	Relé de 12v de continua	13,40	13,40	
PSR230-24	1,000	Modulo PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca	176,96	176,96	
T-PI-160-POC	3,000	Sonda de temperatura de inmersión o conducto 150mm	232,28	696,84	
TB-TI-S-POC	24,000	Sensor Temperatura Inmersión ó conducto 6mm	50,61	1.214,64	
DPIL-10	4,000	Sonda diferencial Liquido marca TREND de rango de 0 a 10 bar	318,17	1.272,68	
PIL3-16	1,000	Sonda de presión de liquido marca TREND. Rango de medida de 0 a	189,53	189,53	
ACCA-AL18-SW	2,000	Pack de dos selectores final de carrera para las series de actua	105,67	211,34	
AL1838-P-K	8,000	Actuador proporcional AL1820 de 1800N, 38 mm de recorrido, 210s	693,95	5.551,60	
CPCCP4	1,000	Cableado e instalación eléctrica ccp4	2.210,45	2.210,45	

Mano de obra.....	183,36
Materiales.....	15.266,00
Suma la partida.....	15.449,36
Costes indirectos..... 8,58%	1.325,56
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>16.774,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 28.02 CONTROL CLIMATIZADORES					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
28.02.01		<b>CUADRO DE CONTROL UTA 16(CCC16)</b> CUADRO DE CONTROL CLIMATIZADORES CCC16, A LOS CLIMATIZADORES CL9125, CL9130, CL9132A, CL9131 CON CONTROLADORES IQ3XCITE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON SERVIDOR WEB INTERNO Y COMUNICACIONES EN ETHERNET VIA TCP/IP Y UDP, PROCESADOR A 66MHZ CON UNA MEMORIA DE 16MB SDRAM Y 8MB FLASH, PUERTO RS232 PARA PC O SDU, 10 ENTRADAS UNIVERSALES Y 6 SALIDAS ANALÓGICAS, Y ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO: MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES Y 8 ENTRADAS TERMISTORAS MODULO DE 8 SALIDAS DIGITALES MODULO DE 8 SALIDAS ANALÓGICAS MODULO DE 16 ENTRADAS DIGITALES MODULO DE 8 ENTRADAS UNIVERSALES MODULO DE 4 SALIDAS DIGITALES MODULO PSU (PRINCIPAL A 24VDC) DE 2.5 A SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EXTERIOR CON ESCUDO ANTIRADIACIÓN . LA HUMEDAD RELATIVA CON SALIDA 4-20 MA Y UN 3% DE PRECISIÓN Y LA TEMPARATURA ES TERMISTORA CON UNA PRECISIÓN DE ± 1,2°C (A 25°C) SONDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD EN CONDUCTO . LA HUMEDAD RELATIVA CON SALIDA 4-20 MA Y UN 3% DE PRECISIÓN Y LA TEMPARATURA ES TERMISTORA CON UNA PRECISIÓN DE ± 1,2°C (A 25°C) SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN Ó CONDUCTO CON UN VÁSTAGO 6MM DIÁMETRO ESTÁNDAR SONDA CALIDAD AIRE EN CONDUCTO PRESOSTATO CON RANGO 40-400 PA SUMINISTRADO CON 2 M DE TUBO PVC Y DOS TERMINALES PRESOSTATO CON RANGO 200-1000 PA SUMINISTRADO CON 2 M DE TUBO PVC Y DOS TERMINALES ACTUADOR PROPORCIONAL, A 3 PUNTOS O TODO-NADA AD24 PARA COMPUERTAS DE HASTA 4M2 ,24N Y ALIMENTACIÓN A 24V ACTUADOR A 3 PUNTOS O TODO-NADA AD24 PARA COMPUERTAS DE HASTA 4M2 ,24N Y ALIMENTACIÓN A 230V POSICIONADOR DE ACTUADORES DE LA SERIE AD24 Y AD34 ACTUADOR PROPORCIONAL AL0620 DE 600N, 20 MM DE RECORRIDO, 60S DE CICLO Y ALIMENTACIÓN A 24V INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALES, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	7,999 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	366,67	
128UK100-240	1,000	Controlador IQ3x cite 128	1.229,86	1.229,86	
IO8DI8TI	1,000	Modulo de 8 entradas Digitales y 8 entradas Termistoras	485,79	485,79	
IO8DI	4,000	Modulo de 8 entradas Digitales	232,80	931,20	
IO8AO	1,000	Modulo de 8 Salidas Analógicas	403,50	403,50	
IO16DI	3,000	Modulo de 16 entradas Digitales	281,41	844,23	
IO8UI	1,000	Modulo de 8 entradas universales	342,25	342,25	
IO4DO	1,000	Modulo de 4 salidas digitales	242,80	242,80	
PSR230-24	1,000	Modulo PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca	176,96	176,96	
HT-OT	1,000	Sondas de Temperatura y Humedad exterior con escudo antirradiación	258,07	258,07	
HT-DT	8,000	Sondas de Temperatura y Humedad en conducto marca TREND. La hume	253,37	2.026,96	
TB-TI-S	5,000	Sensor Temperatura Inmersión ó conducto	32,41	162,05	
AQ-D	2,000	Sonda calidad aire en conducto marca TREND	366,29	732,58	
DPSA-400	18,000	Presostato marca TREND con rango 40-400 Pa suministrado con 2 m	41,66	749,88	
DPSA-1000	8,000	Presostato marca TREND con rango 200-1000 Pa suministrado con 2	41,66	333,28	
AD20-P	6,000	Actuador proporcional, a 3 puntos o todo-nada AD24 para compuerta	188,79	1.132,74	
AD20-230	19,000	Actuador a 3 puntos o todo-nada AD24 para compuertas de hasta 4m	132,52	2.517,88	
ACCA-AD2034-S	19,000	Posicionador de actuadores de la serie AD24 y AD34	41,04	779,76	
AL0620-P	8,000	Actuador proporcional AL0620 de 600N, 20 mm de recorrido, 60s de	228,01	1.824,08	
CPCCC15	1,000	Cableado e instalación eléctrica ccc15	2.851,63	2.851,63	
		Mano de obra.....			366,67
		Materiales.....			18.025,50
		Suma la partida.....			18.392,17
		Costes indirectos.....	8,58%		1.578,05
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>19.970,22</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS con VEINTIDOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>SUBCAPÍTULO 28.03 FANCOILS</b>						
<b>28.03.01 CONTROL FANCOIL 5(FC5)</b>						
CONTROLADOR DE FANCOLIS FC5, ATENDIENDO A 38 FANCOILS EN PLANTA, FORMADO POR CONTROLADOR AUTÓNOMO IQL13+ MARCA TREND O EQUIVALENTE, EN LON PARA EL CONTROL DE UNIDADES TERMINALES CON 3 ENTRADAS, 4 SALIDAS TRIAC , 3 RELES PARA FANCOILS CON ESTRATEGIA WR4 Y ALIMENTACIÓN A 24 VAC, SONDA TEMPERATURA, POTENCIÓMETRO, BOTON MARCA PARA CONTROLADORES IQL, ACTUADOR A TRES PUNTOS AL0206 DE 180N, 6,5 MM DE RECORRIDO, 150S DE CICLO Y ALIMENTACIÓN A 24V. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALETAS, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA						
O010A110	1,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	45,84		
TB-TS-KE	38,000	Sonda Temperatura + Potenciómetro + Boton	34,57	1.313,66		
AL0206-24	76,000	Actuador a tres puntos AL0206 de 180N, 6,5 mm de recorrido, 150s	74,72	5.678,72		
IQL13WR424	38,000	Controlador autónomo IQL13+ marca TREND en LON para el control d	204,95	7.788,10		
CPCFC5	1,000	Cableado e instalación eléctrica ccfc5	1.585,64	1.585,64		
					Mano de obra.....	45,84
					Materiales.....	16.366,12
					Suma la partida.....	16.411,96
					Costes indirectos.....	8,58% 1.408,15
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>17.820,11</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTE EUROS con ONCE CÉNTIMOS						
<b>28.03.02 INTERFACE</b>						
INTERFACE DE COMUNICACIONES MARCA TREND O EQUIVALENTE ENTRE LA RED ETHERNET, LA LAN DE LOS CONTROLADORES Y LON DE IQLS, EN CAJA Y ALIMENTACION A 230V INCLUIDO ROUTER DE LON FTT-10A A FTT-10A (78 KB/S) CON ALIMENTACIÓN A 24V Y TERMINADORES DE LÍNEA. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA						
O010A110	1,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	45,84		
IQLROUTER-24	6,000	Router de Lon FTT-10A a FTT-10A (78 kb/s) Marca TREND con alimen	938,93	5.633,58		
3XTENDEINC	6,000	Interfaz comunicaciones LAN - LON de IQLs	1.121,87	6.731,22		
					Mano de obra.....	45,84
					Materiales.....	12.364,80
					Suma la partida.....	12.410,64
					Costes indirectos.....	8,58% 1.064,83
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13.475,47</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS						

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>SUBCAPÍTULO 28.04 SUPERVISOR</b>					
28.04.01		<b>SUPERVISOR</b>			
		PAQUETE DE SOFTWARE 963 DE SUPERVISIÓN MARCA TREND O EQUIVALENTE EN ENTORNO WINDOWS, CON PRESENTACIÓN DE VALORES SOBRE ESQUEMAS DE PRINCIPIO, GRÁFICOS DINÁMICOS, GESTIÓN DE ALARMAS, GESTIÓN DE HORARIOS, GRABACIÓN PROGRAMADA DE GRÁFICAS Y GESTIÓN DE USUARIOS, SIN LÍMITE DE VALORES O GRÁFICOS, INCLUYENDO SERVIDOR DE INTERNET EXPLORER PARA LA CONEXIÓN REMOTA DE USUARIOS A TRAVÉS DE ETHERNET, CON TRES LICENCIAS Y MODEM GSM PARA ENVÍO DE ALARMAS A MÓVILES DESDE EL SUPERVISOR, NO INCLUYE TARJETA SIM. ORDENADOR PERSONAL PENTIUM IV A 2.7 GHZ , 512 MB DE RAM, 150 GB DE DISCO DURO, CD 52X, TARJETA GRÁFICA DE 1024X768 DE RESOLUCIÓN Y 8 BIT/256 COLORES, TARJETA DE RED DE 100MB/S, DOS PUERTOS SERIES, MÍNIMO DE DOS SLOTS PCI PANTALLA 17" SVGA, MOUSE, TECLADO E IMPRESORA, INCLUYENDO LICENCIA WINDOWS XP (PROFESIONAL) E INTERNET EXPLORER 6, UTILIZANDO PROTOCOLOS TCP,UDP,SMTP,HTTP. SE INCLUYEN 56 PANTALLAS TÁCTILES PARA QUIRÓFANOS Y PARTORIOS, MODELO IQVIEW4 CON PANTALLA 4" DE SUPERFICIE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON CONEXIÓN RS232 (RJ11) CON EL CUADRO DE CONTROL CORRESPONDIENTE AL QUIRÓFANO O PARTORIO. CON RECEPCIÓN DE ALARMAS, VISOR DE HISTÓRICOS, AJUSTES DE CONSIGNAS, HORARIOS Y SWITCHES. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
0010A110	1,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	45,84	
IQVIEW424	56,000	Display en color táctil IQVIEW4 con pantalla 4" de superficie ma	596,83	33.422,48	
963S-SMS	1,000	Paquete de software 963 de supervisión marca TREND en entorno Wi	1.711,19	1.711,19	
TRDPC	1,000	Ordenador personal	1.299,20	1.299,20	
					Mano de obra..... 45,84
					Materiales..... 36.432,87
					Suma la partida..... 36.478,71
					Costes indirectos..... 8,58% 3.129,87
					<b>TOTAL PARTIDA..... 39.608,58</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 28.05 CONTROL ELECTRICIDAD

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>28.05.01</b>		<b>CUADRO CONTROL E 4 (CCE4)</b>			
		CUADRO CONTROL ELECTRICIDAD CCE4, CON CONTROLADORES IQ3XCITE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON SERVIDOR WEB INTERNO Y COMUNICACIONES EN ETHERNET VIA TCP/IP Y UDP, PROCESADOR A 66MHZ CON UNA MEMORIA DE 16MB SDRAM Y 8MB FLASH, PUERTO RS232 PARA PC Ó SDU, 10 ENTRADAS UNIVERSALES Y 6 SALIDAS ANALÓGICAS, Y ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO:			
		RELÉ DE 12V DE CONTINUA			
		MODULO DE 8 SALIDAS DIGITALES			
		MODULO DE 16 ENTRADAS DIGITALES			
		MODULO DE 4 SALIDAS DIGITALES			
		MODULO PSU (PRINCIPAL A 24VDC) DE 2.5 A			
		MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES			
		INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALETAS, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL.			
		CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	7,999 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	366,67	
128UK100-240	2,000	Controlador IQ3x cite 128	1.229,86	2.459,72	
96UK100-240	1,000	Controlador IQ3x cite 96	969,53	969,53	
IO8DO	15,000	Modulo de 8 salidas digitales	257,53	3.862,95	
IO16DI	7,000	Modulo de 16 entradas Digitales	281,41	1.969,87	
IO4DO	1,000	Modulo de 4 salidas digitales	242,80	242,80	
PSR230-24	3,000	Modulo PSU (Principal a 24Vdc) de 2.5 A marca	176,96	530,88	
SRMV	16,000	Relé de 12v de continua	13,40	214,40	
IO8DI	1,000	Modulo de 8 entradas Digitales	232,80	232,80	
CPCCE4	1,000	Cableado e instalación eléctrica cce4	8.711,59	8.711,59	

Mano de obra.....	366,67
Materiales.....	19.194,54
Suma la partida.....	19.561,21
Costes indirectos.....	8,58% 1.678,35
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>21.239,56</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

<b>28.05.02</b>		<b>CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN (CCE5 - 73)</b>			
		CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN, CON CONTROLADORES IQ3XCITE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON SERVIDOR WEB INTERNO Y COMUNICACIONES EN ETHERNET VIA TCP/IP Y UDP, PROCESADOR A 66MHZ CON UNA MEMORIA DE 16MB SDRAM Y 8MB FLASH, PUERTO RS232 PARA PC Ó SDU, 10 ENTRADAS UNIVERSALES Y 6 SALIDAS ANALÓGICAS, Y ALIMENTACIÓN, INCLUYENDO RELÉ DE 12V DE CONTINUA Y MODULO DE 8 ENTRADAS DIGITALES. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALETAS, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	1,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	45,84	
SRMV	3,000	Relé de 12v de continua	13,40	40,20	
IO8DI	1,000	Modulo de 8 entradas Digitales	232,80	232,80	
96BAC100-240	1,000	Controlador IQ3x cite BACnet 96	1.260,84	1.260,84	
CPCCI	1,000	Cableado e instalación eléctrica cci	673,73	673,73	

Mano de obra.....	45,84
Materiales.....	2.207,57
Suma la partida.....	2.253,41
Costes indirectos.....	8,58% 193,34
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>2.446,75</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofia. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>28.05.03</b>		<b>CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN EMERGENCIA(CCE74 - 80)</b>			
		CUADRO CONTROL ILUMINACIÓN EMERGENCIA, CON CONTROLADORES IQ3XCITE MARCA TREND O EQUIVALENTE CON SERVIDOR WEB INTERNO Y COMUNICACIONES EN ETHERNET VIA TCP/IP Y UDP, PROCESADOR A 66MHZ CON UNA MEMORIA DE 16MB SDRAM Y 8MB FLASH, PUERTO RS232 PARA PC Ó SDU, 10 ENTRADAS UNIVERSALES Y 6 SALIDAS ANALÓGICAS, Y ALIMENTACIÓN. INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CABLEADO CORRESPONDIENTE A LA CANALIZACIÓN Y CABLE NECESARIOS PARA EL CONEXIONADO DE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DE CAMPO HASTA LOS CONTROLADORES, UBICADOS EN SUS RESPECTIVOS CUADROS DE CONTROL. CUADROS DE CONTROL, INCLUYENDO PLACA, TRANSFORMADOR, AUTOMÁTICO, ENCHUFE, BORNAS PORTAFUSIBLES, BORNA A TIERRA, CANALETAS, CARRIL Y ACCESORIOS DE MONTAJE. BUS DE COMUNICACIONES ENTRE LOS CONTROLADORES Y EL SERVIDOR DEL PUESTO CENTRAL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
O010A110	1,000 h.	Cuadrilla Formada por Ayudante y 1,5 Peón Esp.	45,84	45,84	
96BAC100-240	3,000	Controlador IQ3x cite BACnet 96	1.260,84	3.782,52	
CPCCIE	1,000	Cableado e instalación eléctrica ccie	1.571,68	1.571,68	
		Mano de obra.....			45,84
		Materiales.....			5.354,20
		Suma la partida.....			5.400,04
		Costes indirectos.....		8,58%	463,32
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>5.863,36</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 28.06 INTEGRACIÓN OTROS SISTEMAS

<b>28.06.01</b>		<b>INTEGRACIÓN ANALIZADORES DE RED</b>			
		INTERFACE EN PROTOCOLO MODBUS ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL Y LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR (ANALIZADORES DE RED) PARA LA MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS. SE INCLUYE TANTO EL HARDWARE DE INTERFACE COMO LA PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TREND O EQUIVALENTE. LOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR ESTARÁN INTERCONECTADOS Y SE INTERCONECTARÁN ON EL SISTEMA DE CONTROL DE TREND O EQUIVALENTE EN UN ÚNICO PUNTO CON COMUNICACIÓN EN EL SIGUIENTE PROTOCOLO ESTÁNDAR: MODBUS O BACNET Y EN BASE A UN NÚMERO DE SEÑALES SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA LISTA DE PUNTOS DEL SISTEMA DE CONTROL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P233	1,000	Integración analizadores de red	3.055,64	3.055,64	
TO02100	7,999 h	OFICIAL 1ª	19,23	153,82	
		Mano de obra.....			153,82
		Materiales.....			3.055,64
		Suma la partida.....			3.209,46
		Costes indirectos.....		8,58%	275,37
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.484,83</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>28.06.02</b>		<b>INTEGRACIÓN ILUMINACIÓN</b>			
		INTERFACE EN PROTOCOLO KNX ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL Y LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR (ILUMINACIÓN) PARA LA MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS. SE INCLUYE TANTO EL HARDWARE DE INTERFACE COMO LA PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TREND O EQUIVALENTE. LOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR ESTARÁN INTERCONECTADOS Y SE CONECTARÁ CON EL SISTEMA DE CONTROL DE TREND EN UN ÚNICO PUNTO CON COMUNICACIÓN EN EL SIGUIENTE PROTOCOLO ESTÁNDAR: KNX Y EN BASE A UN NÚMERO DE SEÑALES SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA LISTA DE PUNTOS DEL SISTEMA DE CONTROL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P234	1,000	Integración iluminación	29.778,26	29.778,26	
TO02100	7,999 h	OFICIAL 1ª	19,23	153,82	
		Mano de obra.....			153,82
		Materiales.....			29.778,26
		Suma la partida.....			29.932,08
		Costes indirectos.....		8,58%	2.568,17
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>32.500,25</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

<b>28.06.03</b>		<b>INTEGRACIÓN ILUMINACIÓN EMERGENCIA</b>			
		INTERFACE EN PROTOCOLO MODBUS ENTRE EL SISTEMA DE CONTROL Y LOS DISTINTOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR (ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA) PARA LA MONITORIZACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS MISMOS. SE INCLUYE TANTO EL HARDWARE DE INTERFACE COMO LA PROGRAMACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE TREND O EQUIVALENTE. LOS SUBSISTEMAS O EQUIPOS A INTEGRAR ESTARÁN INTERCONECTADOS Y SE INTERCONECTARÁN ON EL SISTEMA DE CONTROL DE TREND O EQUIVALENTE EN UN ÚNICO PUNTO CON COMUNICACIÓN EN EL SIGUIENTE PROTOCOLO ESTÁNDAR: MODBUS O BACNET Y EN BASE A UN NÚMERO DE SEÑALES SEGÚN SE ESPECIFICA EN LA LISTA DE PUNTOS DEL SISTEMA DE CONTROL. CORRECTAMENTE INSTALADO Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA			
P235	1,000	Integración emergencia	20.274,51	20.274,51	
TO02100	7,999 h	OFICIAL 1ª	19,23	153,82	
		Mano de obra.....			153,82
		Materiales.....			20.274,51
		Suma la partida.....			20.428,33
		Costes indirectos.....		8,58%	1.752,75
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>22.181,08</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con OCHO CÉNTIMOS

## SUBCAPÍTULO 28.07 INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA

<b>28.07.01</b>		<b>INGENIERÍA Y PUESTA EN MARCHA</b>			
		DESARROLLO DE LA INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE LAS IMÁGENES Y FICHEROS PARA EL PUESTO CENTRAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN CENTRALIZADA DEL EDIFICIO. TRABAJOS DE INGENIERÍA Y PROGRAMACIÓN DE LOS CONTROLADORES PREVISTOS, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO DE INSTALACIONES. TRABAJOS DE PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN Y CURSO DE FORMACIÓN DE UNA SEMANA DE DURACIÓN, TRES PERSONAS, PARA EL CORRECTO MANEJO DE LAS INSTALACIONES. REALIZACIÓN DEL LIBRO DE OBRA, CONTENIENDO ESQUEMAS ELÉCTRICOS, CARÁTULAS DE LOS CONTROLADORES, ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS DE LOS MATERIALES, MEMORIA DE FUNCIONAMIENTO Y MANUAL DEL USUARIO.			
INPEM	1,000	Ingeniería y puesta en marcha control	57.063,65	57.063,65	
		Mano de obra.....			57.063,65
		Suma la partida.....			57.063,65
		Costes indirectos.....		8,58%	4.896,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>61.959,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

CAPÍTULO 29 INSTALACIONES DE TRANSPORTE

SUBCAPÍTULO 29.01 TRANSPORTE VERTICAL



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.01		<p><b>ASC. Nº 19, 20 y 21 - PÚBLICO AMBULATORIO triplex</b>                      ASCENSOR TIPO : SCHINDLER CUSTOM MODULAR O EQUIVALENTE, DE CARACTERÍSTICAS:                      CARGA 1.600 KG / 21 PERSONAS.                      VELOCIDAD 1,0 M/S                      PARADAS 5 PARADAS CON SIMPLE EMBARQUE.                      RECORRIDO 14,09 M                      HUECO NECESARIO INTERIOR PARA INSTALACIÓN 2,050 M X 2,950 M (ANCHO X PROFUNDO).TRI-                      PLEX: 6,550 M X 2,950 M.                      FOSO 1.500 M (DESDE NIVEL DE SUELO ACABADO DE LA PLANTA MÁS BAJA HASTA FOSO ).                      RECORRIDO LIBRE SEGURIDAD NECESARIO 3.760 M (DESDE NIVEL DE SUELO ACABADO DE LA ÚLTI-                      MA PLANTA SERVIDA POR EL ASCENSOR HASTA TECHO DEL HUECO ).                      DIMENSIONES DE CABINA 1,45 X 2,50 X 2,200 M ( ANCHO X PROFUNDO X ALTURA )                      DIMENSIONES DE PUERTAS 1,2 M X 2,10 M. CENTRALES EN CUATRO HOJAS                      CUARTO DE MÁQUINAS MRL SIN CUARTO DE MÁQUINAS                      SISTEMA DE TRACCIÓN -                      MAQUINARIA MÁQUINA SIN REDUCTOR, DE IMANES PERMANENTES. SÍNCRONA PMS 420                      ALIMENTADA POR UNA CORRIENTE ALTERNA DE TENSIÓN Y FRECUENCIA VARIABLES, QUE CON-                      TROLA LOS PROCESOS DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD NOMINAL, DECELERACIÓN Y PARADA, CONSI-                      GUIENDO EN ÉSTE ÚLTIMO CASO UNA PARADA DE PRECISIÓN DE ± 5 MM.                      TRACCIÓN: VARIADOR DE FRECUENCIA VVVF EN BUCLE CERRADO.                      EQUIPADA CON RODAMIENTOS SIN MANTENIMIENTO                      CONSUMO DE ACEITE CERO (NO PRECISA ENGRASE)                      MÍNIMAS VIBRACIONES EN CABINA                      MÁQUINA DE SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSIÓN 2:1                      MANIOBRA MANDO DE MANIOBRA MICONIC MX-GC.                      3 KS COLECTIVA SELECTIVA EN BAJADA Y SUBIDA, RESUELTA POR MICROPROCESADORES, IN-                      CLUYENDO:                      · SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RESCATE BIDIRECCIONAL 24H                      · CONTROL DE CARGA CON BY-PASS                      · SERVICIO DE BOMBEROS BR3                      · MANIOBRA DE RESERVACIÓN (BLOQUEO DE CABINA PARA USO INDIVIDUAL)                      · MANIOBRA DE EMERGENCIA (CONEXIÓN A GRUPO ELECTRÓGENO)                      · INVERSIÓN DE PUERTAS DURANTE EL PROCESO DE CIERRE EN CASO DE LLAMADA DESDE EL                      EXTERIOR DESDE CUALQUIER PLANTA                      ATENCIÓN DE LLAMADAS MANIOBRA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS EN TRIPLEX CON MEMORIA.                      COMUNICACIONES SERVITEL 10 DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON CENTRO DE TELEMANDO DE                      INSTALACIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD                      CABINA DECORACIÓN INTERIOR SEGÚN CATÁLOGO COMERCIAL EN ACERO INOXIDABLE.                      FRENTE DE PUERTAS Y BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOX. PULIDO G220                      TECHO CON ILUMINACIÓN INDIRECTA MEDIANTE HALÓGENOS O FLUORESCENTES.                      PISO DE GOMA NEGRA LISA.                      PARACAÍDAS EN CABINA DE ACCIONAMIENTO PROGRESIVO MEDIANTE LIMITADOR DE VELOCIDAD                      ACTUANDO EN BAJADA Y CONTROL DE SOBREVOLUCIDAD EN SUBIDA EN LA MÁQUINA.                      PUERTAS AUTOMÁTICAS CENTRALES DE 4 HOJAS, DE DIMENSIONES DE 1,2 X 2,1 M, CON OPERA-                      DOR DE VELOCIDAD REGULADA POR FRECUENCIA VARIABLE DE APERTURA, CIERRE Y PREAPERTURA.                      DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: REAPERTURA POR PRESIÓN DE CONTACTO, DETECTOR ELECTRÓ-                      NICO DE ACCESOS 2D DE 100 RAYOS DE LUZ INVISIBLE EN EL RANGO DE RAYOS INFRARROJOS.                      ACABADOS: PUERTAS DE CABINA Y DE PISO TERMINADAS EN ACERO INOXIDABLE.                      SEÑALIZACIÓN Y MANDO EN CABINA PULSADORES ELECTROMECAÑICOS TIPO MX E ILUMINACIÓN DE                      REGISTRO DE LLAMADAS SOBRE BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE.                      PULSADORES DE ALARMA Y APERTURA DE PUERTAS                      LLAVÍN DE BOMBEROS                      INDICADOR DE POSICIÓN ELECTRÓNICO CON INDICADOR DE DIRECCIÓN                      SEÑALIZACIÓN DE SOBRECARGA ÓPTICA Y ACÚSTICA                      ALARMA E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE 60´                      SEÑALIZACIÓN EN PISOS INDICADOR DE POSICIÓN ELECTRÓNICO CON SEÑAL ACÚSTICA ADEMÁS DE                      FLECHAS DE DIRECCIÓN EN TODAS LAS PLANTAS                      ARRANQUES HORA 180 ARRANQUES / HORA                      AMORTIGUADORES DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA CABINA Y CONTRAPESO</p> <p>INCLUIDO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.</p>			
7-1-ATC00100	49,995 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1.875,31	
OTISG2_192021	1,000 ud	Custom Modular 3 KS – 1600 Kg – 21 personas	49.666,66	49.666,66	
		Mano de obra.....			1.875,31
		Materiales.....			49.666,66
		Suma la partida.....			51.541,97
		Costes indirectos.....		8,58%	4.422,30
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>55.964,27</b>

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.02		<p><b>ASC. Nº 22 y 23 - CLÍNICO HOSPITALARIO duplex</b>                      ASCENSOR TIPO : SCHINDLER CUSTOM MODULAR O EQUIVALENTE, DE CARACTERÍSTICAS:                      CARGA 1.600 KG / 21 PERSONAS.                      VELOCIDAD 1,0 M/S                      PARADAS 5 PARADAS CON SIMPLE EMBARQUE.                      RECORRIDO 14,09 M                      HUECO NECESARIO INTERIOR PARA INSTALACIÓN 2,200 M X 3,000 M (ANCHO X PROFUNDO).DU-                      PLEX: 4,600 M X 3,000 M.                      FOSO 1.400 M (DESDE NIVEL DE SUELO ACABADO DE LA PLANTA MÁS BAJA HASTA FOSO ).                      RECORRIDO LIBRE SEGURIDAD NECESARIO 3.760 M (DESDE NIVEL DE SUELO ACABADO DE LA ÚLTI-                      MA PLANTA SERVIDA POR EL ASCENSOR HASTA TECHO DEL HUECO ).                      DIMENSIONES DE CABINA 1,40 X 2,60 X 2,200 M ( ANCHO X PROFUNDO X ALTURA )                      DIMENSIONES DE PUERTAS 1,3 M X 2,10 M. CENTRALES EN CUATRO HOJAS                      CUARTO DE MÁQUINAS MRL SIN CUARTO DE MÁQUINAS                      SISTEMA DE TRACCIÓN -                      MAQUINARIA MÁQUINA SIN REDUCTOR, DE IMANES PERMANENTES. SÍNCRONA PMS 420                      ALIMENTADA POR UNA CORRIENTE ALTERNA DE TENSIÓN Y FRECUENCIA VARIABLES, QUE CON-                      TROLA LOS PROCESOS DE ACELERACIÓN, VELOCIDAD NOMINAL, DECELERACIÓN Y PARADA, CONSI-                      GUIENDO EN ÉSTE ÚLTIMO CASO UNA PARADA DE PRECISIÓN DE ± 5 MM.                      TRACCIÓN: VARIADOR DE FRECUENCIA VVVF EN BUCLE CERRADO.                      EQUIPADA CON RODAMIENTOS SIN MANTENIMIENTO                      CONSUMO DE ACEITE CERO (NO PRECISA ENGRASE)                      MÍNIMAS VIBRACIONES EN CABINA                      MÁQUINA DE SIMPLE ARROLLAMIENTO CON SUSPENSIÓN 2:1                      MANIOBRA MANDO DE MANIOBRA MICONIC MX-GC.                      2 KS COLECTIVA SELECTIVA EN BAJADA Y SUBIDA, RESUELTA POR MICROPROCESADORES, IN-                      CLUYENDO:                      · SISTEMA DE COMUNICACIÓN Y RESCATE BIDIRECCIONAL 24H                      · CONTROL DE CARGA CON BY-PASS                      · SERVICIO DE BOMBEROS BR3                      · MANIOBRA DE RESERVACIÓN (BLOQUEO DE CABINA PARA USO INDIVIDUAL)                      · MANIOBRA DE EMERGENCIA (CONEXIÓN A GRUPO ELECTRÓGENO)                      · INVERSIÓN DE PUERTAS DURANTE EL PROCESO DE CIERRE EN CASO DE LLAMADA DESDE EL                      EXTERIOR DESDE CUALQUIER PLANTA                      ATENCIÓN DE LLAMADAS MANIOBRA DE ATENCIÓN DE LLAMADAS EN DUPLEX CON MEMORIA.                      COMUNICACIONES SERVITEL 10 DE COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL CON CENTRO DE TELEMANDO DE                      INSTALACIONES Y CONTROL DE SEGURIDAD                      CABINA DECORACIÓN INTERIOR SEGÚN CATÁLOGO COMERCIAL EN ACERO INOXIDABLE.                      FRENTES DE PUERTAS Y BOTONERA DE CABINA EN ACERO INOX. PULIDO G220                      TECHO CON ILUMINACIÓN INDIRECTA MEDIANTE HALÓGENOS O FLUORESCENTES.                      PISO DE GOMA NEGRA LISA.                      PARACAÍDAS EN CABINA DE ACCIONAMIENTO PROGRESIVO MEDIANTE LIMITADOR DE VELOCIDAD                      ACTUANDO EN BAJADA Y CONTROL DE SOBREVOLUCIDAD EN SUBIDA EN LA MÁQUINA.                      PUERTAS AUTOMÁTICAS CENTRALES DE 4 HOJAS, DE DIMENSIONES DE 1,3 X 2,1 M, CON OPERA-                      DOR DE VELOCIDAD REGULADA POR FRECUENCIA VARIABLE DE APERTURA, CIERRE Y PREAPERTURA.                      DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD: REAPERTURA POR PRESIÓN DE CONTACTO, DETECTOR ELECTRÓ-                      NICO DE ACCESOS 2D DE 100 RAYOS DE LUZ INVISIBLE EN EL RANGO DE RAYOS INFRARROJOS.                      ACABADOS: PUERTAS DE CABINA Y DE PISO TERMINADAS EN ACERO INOXIDABLE.                      SEÑALIZACIÓN Y MANDO EN CABINA PULSADORES ELECTROMECAÑICOS TIPO MX E ILUMINACIÓN DE                      REGISTRO DE LLAMADAS SOBRE BOTONERA DE ACERO INOXIDABLE.                      PULSADORES DE ALARMA Y APERTURA DE PUERTAS                      LLAVÍN DE BOMBEROS                      INDICADOR DE POSICIÓN ELECTRÓNICO CON INDICADOR DE DIRECCIÓN                      SEÑALIZACIÓN DE SOBRECARGA ÓPTICA Y ACÚSTICA                      ALARMA E ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA DURANTE 60´                      SEÑALIZACIÓN EN PISOS INDICADOR DE POSICIÓN ELECTRÓNICO CON SEÑAL ACÚSTICA ADEMÁS DE                      FLECHAS DE DIRECCIÓN EN TODAS LAS PLANTAS                      ARRANQUES HORA 180 ARRANQUES / HORA                      AMORTIGUADORES DE ACUMULACIÓN DE ENERGÍA PARA CABINA Y CONTRAPESO</p> <p>INCLUIDO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.</p>			
7-1-ATC00100	49,995 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1.875,31	
OTISG2_2223	1,000 u	Custom Modular 2 KS – 1600 Kg – 21 personas	50.753,74	50.753,74	

## CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
		Mano de obra.....			1.875,31
		Materiales.....			50.753,74
		Suma la partida.....			52.629,05
		Costes indirectos.....		8,58%	4.515,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57.144,62</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.03		<p><b>ASC. Nº 24 - URBANIZACIÓN</b></p> <p>ASCENSOR OTIS GEN2 GA21827.D SIN CUARTO DE MÁQUINAS. TRACCIÓN POR CINTAS PLANAS. CONTROL POR FRECUENCIA VARIABLE. CARGA: 1600 KG. ( 21 PERSONAS). VELOCIDAD: 1 M/S. PARADAS/ACCESOS:2 / 2 (-2, -1). EMBARQUES EN EL MISMO FRENTE. RECORRIDO: 5 M. MANIOBRA: COLECTIVA SELECTIVA DUPLEX MÁQUINA: OTIS SINCRONA SIN REDUCTOR. MOTOR DE IMANES PERMANENTES. EJECUCIÓN ESPECIAL SIN CUARTO DE MÁQUINAS. MÁQUINA SELLADA CONTROL POR FRECUENCIA VARIABLE DE LAZO CERRADO. POTENCIA NOMINAL DE LA MÁQUINA: 18,4 KW. (EN LÍNEA MÁXIMO: 11,4 KVA) POTENCIA MÁXIMA REGENERADA EN LÍNEA: 7,4 KW (PRODUCIDA POR EL ASC.) TRACCIÓN: SISTEMA GEN2 DE OTIS MEDIANTE CINTAS PLANAS DE ALTA RESISTENCIA, COMPUESTAS POR CABLES DE ACERO RECUBIERTOS DE POLIURETANO, SOBRE POLEA MOTRIZ DE DIÁMETRO REDUCIDO (100 MM).</p> <p>CUADRO DE MANIOBRA: MEDIANTE MICROPROCESADORES. SISTEMA MODULAR (MCS), TRANSMISIÓN DE DATOS MEDIANTE COMUNICACIÓN SERIE DE ALTA VELOCIDAD CON LOS ELEMENTOS PERIFÉRICOS DEPENDIENTES DEL MISMO (SEÑALIZACIÓN, SEGURIDAD, PUERTAS, ETC.), Y CONFIGURACIÓN EN ANILLO CON OTROS CUADROS CON LOS QUE ESTÉ EN MANIOBRA CONJUNTA. PROGRAMA DE RESPUESTA RELATIVA (RSR+) PARA DESPACHO DE LLAMADAS. CONTROL DE MOVIMIENTO: OTIS OVFR01. FRECUENCIA VARIABLE CON SISTEMA REGENERATIVO DE ENERGÍA CONTROL POR VARIACIÓN DE VOLTAJE Y FRECUENCIA VECTORIAL EN LAZO CERRADO.</p> <p>CABINA: DISEÑO OTIS PARA PASAJEROS/MONTACAMAS. PANELES ACABADOS EN ACERO INOX.. PASAMANOS/BANDAJES, Y RODAPIÉ. SUELO PREPARADO PARA LA COLOCACIÓN DE GRANITO O MÁRMOL. MEDIDAS INTERIORES: 1.400 X 2.400 MM (ANCHO X FONDO).ALTIMURA 2300 MM PUERTAS DE CABINA: OTIS AUTOMÁTICAS DE APERTURA LATERAL (2 HOJAS) DE 1.200 MM DE PASO LIBRE Y 2.100 MM DE ALTURA, ACABADAS EN ACERO INOXIDABLE. DETECTOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD MEDIANTE BARRERA DE RAYOS INFRARROJOS. OPERADOR DE PUERTA DE CABINA DE FRECUENCIA VARIABLE Y VELOCIDAD REGULABLE DIGITALMENTE. SISTEMA DE REAPERTURA AUTOMÁTICA DE PUERTAS POR PRESIÓN DE CONTACTO. PERFIL DE PISADERA AUTOLIMPIABLE. PUERTAS DE PISO: OTIS AUTOMÁTICAS DE APERTURA LATERAL (2 HOJAS) DE 1.200 MM DE PASO LIBRE Y 2.100 MM DE ALTURA, ACABADAS EN ACERO INOX. CLASIFICACIÓN AL FUEGO SEGÚN NORMA VIGENTE EN 81-58.</p> <p>SEÑALIZACIÓN. SERIE OTIS 2.000 GAMA GEN2. CABINA: MANDADOR CURVO SERIE OTIS 2000, DE SUELO A TECHO DE CABINA, CON ILUMINACIÓN VERTICAL PROCEDENTE DE AMBOS LADOS DEL MANDADOR. DOTADO DE PULSADORES CÓNCAVOS DE MICRORRECORRIDO CON ILUMINACIÓN DE REGISTRO DE LLAMADA, ALARMA, Y APERTURA DE PUERTAS, TODO CON INFORMACIÓN EN BRAILLE JUNTO A CADA PULSADOR. PULSADORES AUDIBLES. INDICADOR ELECTRÓNICO DE POSICIÓN Y DIRECCIÓN EN PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO. LLAVINES PARA MANIOBRAS ESPECIALES EN PLANTAS PULSADOR E INDICADOR LUMINOSO DE REGISTRO DE LLAMADA SOBRE PLACA DE ACERO INOXIDABLE. BOTONERA DOBLE EN FUNCIÓN DE SENTIDO DE VIAJE. SEÑALIZACIÓN DE PLANTA EN BRAILLE. ACÚSTICO DE LLEGADA A PLANTA. INDICADOR ELECTRÓNICO DE POSICIÓN Y DIRECCIÓN EN PLANTA PRINCIPAL MEDIANTE PANTALLA DE CRISTAL LÍQUIDO INDICADOR ELECTRÓNICO DE DIRECCIÓN EN PISOS EN PLANTA PRINCIPAL SERVICIO DE BOMBEROS: CAJA CON LLAVÍN PARA ACTIVACIÓN DE MANIOBRA DE BOMBEROS. PULSADORES AUDIBLES EN LLAMADOR</p> <p>PARACAIDAS: ANCLAJE PROGRESIVO DE CABINA EN CASO DE VELOCIDAD INDEBIDA, ACTUANDO CON SUAVIDAD EN LA PARADA. ACCIONADO POR LIMITADOR DE VELOCIDAD SISTEMA CONTRA SOBREVELOCIDAD EN SUBIDA DE CABINA, MEDIANTE FRENO EN MÁQUINA MOTRIZ</p> <p>OTROS EQUIPOS INCLUIDOS: PESACARGAS ELECTRÓNICO EN CABINA ( SOBRECARGA, COMPLETO, ANTIABUSO BYPASS ). COMBINADO CON ACTUACIÓN DE LA MANIOBRA DE VIAJE DETECTOR ELECTRÓNICO DE SEGURIDAD EN PUERTAS DE CABINA. OPERADOR DE PUERTA DE CABINA CON CONTROL DE FRECUENCIA VARIABLE Y REGULACIÓN DIGITAL DE VELOCIDAD. MANIOBRA DE EMERGENCIA POR FALLO DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. (EPO).- REQUIERE GRUPO ELECTRÓGENO EN EL EDIFICIO. DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA E INSPECCIÓN EN PLANTA PARA FÁCIL ACCESO. SISTEMA DE RESCATE SEMIAUTOMÁTICO ELÉCTRICO ALIMENTADO CON BATERÍAS. DISPOSITIVO DE PREVENCIÓN DE EVACUACIÓN INSEGURA. DETECTOR DE ACCESO AL HUECO. NIVELACIÓN DE CABINA AUTOMÁTICA CON NIVEL DE PLANTA. +/- 3 MM. COMUNICACIÓN BIDIRECCIONAL EN CABINA, 24 HORAS CON CENTRO DE EMERGENCIAS. ALUMBRADO DE HUECO NECESARIO. INDICACIÓN BRAILLE EN BOTONERAS DE CABINA Y PLANTAS. SINTETIZADOR DE VOZ EN CABINA. INSTALACIÓN SISTEMA DE CONTROL REMOTO OTIS. REM SISTEMA PULSE DE CONTROL 24 H. DE CINTAS DE SUSPENSIÓN SISTEMA DE MONITORIZACIÓN Y CONTROL INFORMÁTICO DE ASCENSORES EMS. CON PC PERMANENTE PARA USO DEL HOSPITAL SISTEMA REGENERATIVO DE ENERGÍA. MULTIPANTALLA DIGITAL DE INFORMACIÓN EN CABINA.(MPD) ASCENSOR CONFORME A LA NORMATIVA EUROPEA VIGENTE. EN 81-1</p> <p>MEDIDA LA UNIDAD INSTALADA, PROBADA Y FUNCIONANDO. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.</p>			
7-1-ATC00100	49,995 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1.875,31	
OTISG2_1718	1,000 u	OTIS Gen2 GA21827.D – 1600 Kg – 21 personas	34.815,62	34.815,62	

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
					Mano de obra..... 1.875,31
					Materiales..... 34.815,62
					Suma la partida..... 36.690,93
				8,58%	Costes indirectos..... 3.148,08
					<b>TOTAL PARTIDA..... 39.839,01</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con UN CÉNTIMOS

29.01.04		<p>Escaleras 9500-10-EN-12-100-K-W 3800 35°</p> <p>ESCALERA MECÁNICA MODELO SCHINDLER 9300-10 DE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>MODELO : 9300-10-EN-35-100-K-R</p> <p>UBICACIÓN: INTERIOR</p> <p>ANGULO DE INCLINACIÓN: 35°</p> <p>ALTURA DESNIVEL: 3,600 M</p> <p>ANCHO PELDAÑO (MM): 1000</p> <p>VELOCIDAD: 0,5 M/S</p> <p>Nº DE PELDAÑOS HORIZONTALES: 2</p> <p>CAPACIDAD MÁXIMA (PERSONAS/H): 9.000 PERSONAS / HORA</p> <p>ALTURA BALAUSTRADA (MM): 900 MM</p> <p>BALAUSTRADA: DE CRISTAL, ZÓCALOS EN ACERO INOXIDABLE AISI -430</p> <p>REVESTIMIENTO EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AISI - 430</p> <p>MANDO MANIOBRA: MICONIC F</p> <p>SISTEMA DE TRACCIÓN: VARIACIÓN DE FRECUENCIA</p> <p>TENSIÓN DE FUERZA III 400V / 50 HZ.</p> <p>POTENCIA (KW) 7,5 KW</p> <p>SISTEMA DE TRACCIÓN: ENGRANAJE HIPOIDAL. TRANSMISIÓN POR CADENA, CON ACOPLAMIENTO ELÁSTICO Y FRENO DE SEGURIDAD.</p> <p>PASAMANOS: ELASTÓMERO VULCANIZADO SIN FIN, REFORZADO DE CABLES DE ACERO Y UNA CAPA DESLIZANTE DE CORDAJE DE NYLON, COLOR NEGRO.</p> <p>Nº APOYOS NO VARIOS SI</p> <p>SISTEMA REVERSIBLE DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SISTEMA ECOLINE-PREMIUM (VARIACIÓN FRECUENCIA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN CASO DE NO SER UTILIZADA LA INSTALACIÓN, LO QUE IMPLICA UN AHORRO ENTRE EL 30% Y 70% EN EL CONSUMO ENERGÉTICO, Y ARRANQUE AUTOMÁTICO MEDIANTE DETECCIÓN DE PASAJEROS POR RADAR).</p> <p>FUNCIONAMIENTO EN AUTOMÁTICO.</p> <p>SEMÁFOROS EN LAS DOS ENTRADAS DE LAS ESCALERAS.</p> <p>DOBLE PINTURA ANTICORROSIÓN EN LA ESTRUCTURA PORTANTE.</p> <p>PROTECCIÓN DEL MOTOR IP21.</p> <p>LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA.</p> <p>SENSORES INDUCTIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DENTRO DEL TREN DE PELDAÑOS.</p> <p>INCLUIDO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.</p>			
----------	--	--	--	--	--

7-1-ATC00100	49,995 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	1.875,31	
--------------	----------	---	-------	----------	--

ESCOTIS38	1,000 u	Escaleras 9500-10-EN-12-100-K-W 3800 35°	29.151,96	29.151,96	
-----------	---------	--	-----------	-----------	--

					Mano de obra..... 1.875,31
					Materiales..... 29.151,96
					Suma la partida..... 31.027,27
				8,58%	Costes indirectos..... 2.662,14
					<b>TOTAL PARTIDA..... 33.689,41</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.01.06		<p>Escaleras 9300AE-10-EN-35-100-K-R 3800 35°</p> <p>ESCALERA MECÁNICA MODELO SCHINDLER 9300-10 DE CARACTERÍSTICAS:</p> <p>MODELO: 9300-10-EN-35-100-K-R</p> <p>UBICACIÓN: INTERIOR</p> <p>ANGULO DE INCLINACIÓN: 35°</p> <p>ALTURA DESNIVEL: 3,800 M</p> <p>ANCHO PELDAÑO (MM): 1000</p> <p>VELOCIDAD: 0,5 M/S</p> <p>Nº DE PELDAÑOS HORIZONTALES: 2</p> <p>CAPACIDAD MÁXIMA (PERSONAS/H): 9.000 PERSONAS / HORA</p> <p>ALTURA BALAUSTRADA (MM): 900 MM</p> <p>BALAUSTRADA: DE CRISTAL, ZÓCALOS EN ACERO INOXIDABLE AISI -430</p> <p>REVESTIMIENTO EXTERIOR: ACERO INOXIDABLE AISI - 430</p> <p>MANDO MANIOBRA: MICONIC F</p> <p>SISTEMA DE TRACCIÓN: VARIACIÓN DE FRECUENCIA</p> <p>TENSIÓN DE FUERZA: III 400V / 50 HZ.</p> <p>POTENCIA (KW): 7,5 KW</p> <p>SISTEMA DE TRACCIÓN: ENGRANAJE HIPOIDAL. TRANSMISIÓN POR CADENA, CON ACOPLAMIENTO ELÁSTICO Y FRENO DE SEGURIDAD.</p> <p>PASAMANOS: ELASTÓMERO VULCANIZADO SIN FIN, REFORZADO DE CABLES DE ACERO Y UNA CAPA DESLIZANTE DE CORDAJE DE NYLON, COLOR NEGRO.</p> <p>Nº APOYOS NO VARIOS SI</p> <p>SISTEMA REVERSIBLE DE FUNCIONAMIENTO.</p> <p>SISTEMA ECOLINE-PREMIUN (VARIACIÓN FRECUENCIA CON REDUCCIÓN DE VELOCIDAD EN CASO DE NO SER UTILIZADA LA INSTALACIÓN, LO QUE IMPLICA UN AHORRO ENTRE EL 30% Y 70% EN EL CONSUMO ENERGÉTICO, Y ARRANQUE AUTOMÁTICO MEDIANTE DETECCIÓN DE PASAJEROS POR RADAR).</p> <p>FUNCIONAMIENTO EN AUTOMÁTICO.</p> <p>SEMÁFOROS EN LAS DOS ENTRADAS DE LAS ESCALERAS.</p> <p>DOBLE PINTURA ANTICORROSIÓN EN LA ESTRUCTURA PORTANTE.</p> <p>PROTECCIÓN DEL MOTOR IP21.</p> <p>LUBRICACIÓN AUTOMÁTICA.</p> <p>SENSORES INDUCTIVOS DE CONTROL DE VELOCIDAD DENTRO DEL TREN DE PELDAÑOS.</p> <p>INCLUIDO MONTAJE Y AYUDAS DE ALBAÑILERÍA. MEDIDA LA UNIDAD EJECUTADA Y FUNCIONANDO.</p>			
7-1-ATC00100	49,995 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	1.875,31	
SCHINDLEROS	1,000 u	Escaleras 9300AE-10-EN-35-100-K-R 3800 35°	28.807,94	28.807,94	
					Mano de obra..... 1.875,31
					Materiales..... 28.807,94
					Suma la partida..... 30.683,25
					Costes indirectos..... 8,58% 2.632,62
					<b>TOTAL PARTIDA..... 33.315,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
--------	-------------	-------------	--------	----------	---------

## SUBCAPÍTULO 29.02 TRANSPORTE NEUMATICO

### APARTADO 29.02.01 TR. NEUMATICO MUESTRAS/DOC

29.02.01.01	ud	Actualización Electrónica instalación actual ACTUALIZACIÓN ELECTRÓNICA INSTALACIÓN ACTUAL SUSTITUYENDO LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE LAS ESTACIONES Y DESVÍOS ACTUALES PARA SU ADAPTACIÓN AL SISTEMA MC2000. NO ES NECESARIO SUSTITUIR LOS ELEMENTOS MECÁNICOS Y PARTES MÓVILES DE ESTACIONES Y DESVÍOS. L1: 6 ESTACIONES Y 7 DESVÍOS, L2: 10 ESTACIONES Y 6 DESVÍOS. TOTAL 29 EQUIPOS.			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
P32010101	1,000 ud	Actualización Electrónica instalación actual	1.141,63	1.141,63	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			1.141,63
		Suma la partida.....			1.147,26
		Costes indirectos.....		8,58%	98,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.245,69</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

29.02.01.02	ud	Estación automática de envío continuo ESTACIÓN AUTOMÁTICA DE ENVÍO CONTINUO. ESTACIÓN AUTOMÁTICA CON DOS ELEMENTOS INDEPENDIENTES, UNO PARA ENVÍO DE CARTUCHOS Y UNO PARA RECEPCIÓN DE CARTUCHOS PERMITE REALIZAR MÁS DE 250 ENVÍOS Y 250 RECEPCIONES A LA HORA. CON CONEXIÓN DIRECTA AL TRANSFER MEDIANTE UNA LÍNEA INDEPENDIENTE FORMADA POR 2 COMUNICACIONES UNIDIRECCIONALES. UNA COMUNICACIÓN PARA ENVÍO DE CARTUCHOS Y UNA COMUNICACIÓN PARA RECEPCIÓN DE CARTUCHOS. EL ELEMENTO DE ENVÍO DISPONE DE UNA BOCA DE CARGA DE 110 MM. CÁMARA INTERIOR CON COMPUERTA Y SENSOR ÓPTICO DE PRESENCIA DE CARTUCHOS. EL INTERFACE DE COMUNICACIÓN SE REALIZA POR PROFIBUS. FUNCIONAMIENTO TOTALMENTE AUTOMÁTICO. ALIMENTACIÓN A 24 VCC. TOTALMENTE INTEGRABLE EN EL MOBILIARIO DEL HOSPITAL. LISTADO DE ESTACIONES Y DE FUNCIONES EN EL PROPIO DISPLAY. EL ELEMENTO DE RECEPCIÓN DISPONE DE UNA BOCA DE DESCARGA DE 110 MM. LA DESCARGA SE REALIZA AUTOMÁTICAMENTE A MEDIDA QUE LLEGAN LOS CARTUCHOS. COMPLETAMENTE INSTALADO. MARCA/MODELO: ARTISTERIL MC 2000			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
P32020103	1,000 ud	Estación automática de envío continuo	2.262,72	2.262,72	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			2.262,72
		Suma la partida.....			2.268,35
		Costes indirectos.....		8,58%	194,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.462,97</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

29.02.01.03	ud	Equipo automático de bifurcación EQUIPO AUTOMÁTICO DE BIFURCACIÓN PARA TRANSPORTE NEUMÁTICO DE MUESTRAS Y DOCUMENTOS, CON MANDO Y CONTROL DESDE ORDENADOR CENTRAL, BOCA DE ENTRADA DE 110 MM DE DIÁMETRO Y 3 BOCAS DE SALIDA DE 110 MM DE DIÁMETRO. COMPLETAMENTE INSTALADO. MARCA/MODELO: ARTISTERIL			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
P32020104	1,000 ud	Equipo automático de bifurcación	1.033,16	1.033,16	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			1.033,16
		Suma la partida.....			1.038,79
		Costes indirectos.....		8,58%	89,13
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.127,92</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
29.02.01.04	m	<b>Tubo PVC tr neumát 110 mm diámetro ext y 2,3 mm de espesor (cali)</b> TUBO DE PVC PARA TRANSPORTE NEUMÁTICO DE 110 MM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 2,3 MM DE ESPESOR (CALIBRADO), HOMOLOGADO EN U.E., UNIONES MEDIANTE MANGUITOS EXTERIORES SOLDADOS, CON PARTE PROPORCIONAL DE BRIDAS DE ACERO GALVANIZADO. INCLUIDA P.P MANGUITO INTUMESCENTE O SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. COMPLETAMENTE INSTALADO.			
7-1-ATC00100	0,129 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	4,84	
P32020105	1,000 ud	Tubo PVC tr neumát 110 mm diámetro ext y 2,3 mm de espesor (cali)	17,30	17,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
		Mano de obra.....			4,84
		Materiales.....			18,15
		Suma la partida.....			22,99
		Costes indirectos.....		8,58%	1,97
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>24,96</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

29.02.01.05	ud	<b>Instalación eléctrica para mando control y potencia</b> INSTALACIÓN ELÉCTRICA PARA MANDO CONTROL Y POTENCIA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE NEUMÁTICO, CON MANGUERA MULTIPOLAR; A BASE DE CABLES DE POTENCIA Y DOS GRUPOS DE CABLES PARA SEÑAL MICROPROCESADA, DOBLEMENTE APANTALLADOS, MONTADOS SOBRE EL TUBO DE TRANSPORTE, SUJETADOS CON CINTILLAS, PARA TENSIÓN DE TRABAJO A 24 V.C.C. INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, DERIVACIONES Y SOPORTES. INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS DE SECTORIZACIÓN DE INCENDIOS MEDIANTE SELLADO IGNÍFUGO NECESARIOS Y QUE CUMPLAN LA LEGISLACIÓN VIGENTE AL RESPECTO Y QUE CUENTEN CON LA APROBACIÓN DE LA D.F., SEGÚN EL CASO. COMPLETAMENTE INSTALADA.			
TO02000	509,953 h	OF. 1ª INSTALADOR	19,23	9.806,40	
TA00200	551,949 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	10.166,90	
WW00300	2.532,850 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	1.393,07	
WW00400	2.550,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	765,00	
TUB4	2.350,000 ml	Tubo corrugado libre de halógenos D=20mm	0,72	1.692,00	
TR2X2X1	2.350,000 m	Cable manguera 2x2x1 mm2 doblemente apantallados	1,53	3.595,50	
ES07Z1-K1X2.5	4.700,000 ml	Conductor Cu ES07Z1-K(AS) 450/750 V 1x2.5 mm2	0,15	705,00	
		Mano de obra.....			19.973,30
		Materiales.....			8.150,57
		Suma la partida.....			28.123,87
		Costes indirectos.....		8,58%	2.413,03
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>30.536,90</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

29.02.01.06	ud	<b>Cartucho con CHIP RFID para TN Muestras</b> CARTUCHO CON CHIP RFID PARA TN MUESTRAS. PROGRAMACIÓN SEGÚN DIRECCIÓN ESTACIÓN. SE CONSIDERA UN MÍNIMO DE 3 CARTUCHOS POR ESTACIÓN. DE TRANSPORTE 330 X 76 MM. CUERPO CENTRAL TRANSPARENTE. VELCROS DE AJUSTE. CABEZALES CON TAPAS GIRATORIAS, SIN ROSCA.			
7-1-ATC00100	0,150 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	5,63	
P32020113	1,000 ud	Cartucho con CHIP RFID para TN Muestras	81,24	81,24	
		Mano de obra.....			5,63
		Materiales.....			81,24
		Suma la partida.....			86,87
		Costes indirectos.....		8,58%	7,45
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>94,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 30 SERVICIOS AFECTADOS</b>					
<b>SUBCAPÍTULO 30.01 SERVICIOS AFECTADOS</b>					
<b>APARTADO 30.01.01 SANEAMIENTO HORIZONTAL</b>					
30.01.01.01	m	<b>DESMONTAJE DE TUBERÍA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO</b> DESMONTAJE DE TUBERÍA DE SANEAMIENTO O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, CON RELLENO Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA, CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS A VERTEDERO EXTERIOR AUTORIZADO. TOTALMENTE EJECUTADO.			
TO02100	0,177 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,40	
TP00100	0,200 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	3,66	
PE06.0102	0,100 m3	Arena lavada	12,14	1,21	
A07.0020	1,075 m3	Excavación en zanjas y pozos	21,84	23,48	
A07.0045	1,075 m3	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	19,67	21,15	
PPPMATDES	0,010 ud	Pequeño material desmontaje PP	20,00	0,20	
PPMATADES	0,009 ud	Material auxiliar desmontaje PP	15,12	0,14	
		Mano de obra.....			7,06
		Materiales.....			46,18
		Suma la partida.....			53,24
		Costes indirectos.....		8,58%	4,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,81</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS					
30.01.01.02	m3	<b>EXC.ZANJA A MÁQUINA T. COMPACTO</b> EXCAVACIÓN EN ZANJAS, EN TERRENOS COMPACTOS, POR MEDIOS MECÁNICOS, CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS A LOS BORDES, SIN CARGA NI TRANSPORTE AL VERTEDERO Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.			
TP00100	0,050 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	0,91	
M05EN030	0,069 h.	Excav.hidr.neumáticos 100 CV	36,66	2,53	
TRANSVERT	0,060 h	Carga y Transporte al vertedero	150,00	9,00	
		Mano de obra.....			0,91
		Maquinaria.....			11,53
		Suma la partida.....			12,44
		Costes indirectos.....		8,58%	1,07
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>13,51</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS					
30.01.01.03	m3	<b>RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR.</b> RELLENO, EXTENDIDO Y COMPACTADO DE TIERRAS PROPIAS EN ZANJAS, POR MEDIOS MANUALES, CON PISÓN COMPACTADOR MANUAL TIPO RANA, EN TONGADAS DE 30 CM. DE ESPESOR, SIN APORTE DE TIERRAS, INCLUSO REGADO DE LAS MISMAS, Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES.			
TP00100	1,300 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	23,76	
M08R1010	0,750 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,95	2,21	
P01DW050	0,960 m3	Agua	0,60	0,58	
APORTIEVEG	0,050 m3	Aporte tierra de relleno	0,30	0,02	
		Mano de obra.....			23,76
		Maquinaria.....			2,21
		Materiales.....			0,60
		Suma la partida.....			26,57
		Costes indirectos.....		8,58%	2,28
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>28,85</b>
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS					

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.01.04	m.	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 400</b> COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 400 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
PURA1111822	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 400	27,83	27,83	
TO02100	0,167 h	OFICIAL 1ª	19,23	3,21	
TP00100	0,800 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	14,62	
P01AA020	0,474 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	5,21	
PURA7000582	0,010 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,06	
M08RI010	0,800 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,95	2,36	
		Mano de obra.....			17,83
		Maquinaria.....			2,36
		Materiales.....			33,10
		Suma la partida.....			53,29
		Costes indirectos.....		8,58%	4,57
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>57,86</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

30.01.01.05	m.	<b>TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED - DN 200</b> COLECTOR DE SANEAMIENTO ENTERRADO DE PVC DE PARED CORRUGADA DOBLE COLOR TEJA Y RIGIDEZ 8 KN/M <sup>2</sup> ; CON UN DIÁMETRO 200 MM. Y CON UNIÓN POR JUNTA ELÁSTICA. COLOCADO EN ZANJA, SOBRE UNA CAMA DE ARENA DE RÍO DE 10 CM. DEBIDAMENTE COMPACTADA Y NIVELADA, RELLENO LATERALMENTE Y SUPERIORMENTE HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA; COMPACTANDO ÉSTA HASTA LOS RIÑONES. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
PURA1111819	1,000 ml	TEJA - TUBO SANEAMIENTO DOBLE PARED - DN 200	7,27	7,27	
TO02100	0,121 h	OFICIAL 1ª	19,23	2,33	
TP00100	0,150 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,74	
P01AA020	0,249 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,74	
PURA7000582	0,005 kg	BOTE 1 KG LUBRICANTE	5,96	0,03	
M08RI010	0,150 h.	Pisón vibrante 70 kg.	2,95	0,44	
		Mano de obra.....			5,07
		Maquinaria.....			0,44
		Materiales.....			10,04
		Suma la partida.....			15,55
		Costes indirectos.....		8,58%	1,33
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>16,88</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.01.06	ud	<b>POZO PREF. HA D=100cm. h&gt;3,15m.</b> POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 2,15 M. DE ALTURA TOTAL, COMPUESTO POR CUBETA BASE DE POZO DE 1,15 M. DE ALTURA, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO DE 1 M. DE ALTURA, TODOS LOS ELEMENTOS CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, RECIBIDO DE MARCO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5.			
TO02100	3,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
MG80000	0,500 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	50,02	25,01	
P01HA020	0,242 m3	Hormigón ha-25/p/40/i central	83,69	20,25	
P03AM070	1,208 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,99	1,20	
P01MC010	0,005 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	0,38	
P02EPA130	1,000 ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	147,05	147,05	
P02EPH080	2,000 ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m DN=1000	69,83	139,66	
P02EPH110	1,000 ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m DN=600/1000	62,02	62,02	
P02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa fd/40tn junta insonoriz.DN=60	53,47	53,47	
P02EPW010	11,000 ud	Pates PP 30x25	6,35	69,85	
		Mano de obra.....			85,11
		Maquinaria.....			25,01
		Materiales.....			493,88
		Suma la partida.....			604,00
		Costes indirectos.....		8,58%	51,82
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>655,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

30.01.01.07	ud	<b>POZO PREF. HA D=100cm. h&gt;4,15m.</b> POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 4,15 M. DE ALTURA TOTAL, COMPUESTO POR CUBETA BASE DE POZO DE 1,15 M. DE ALTURA, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLO DE POZO DE 1 M. DE ALTURA Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO DE 1 M. DE ALTURA, TODOS LOS ELEMENTOS CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, RECIBIDO DE MARCO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5.			
TO02100	3,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
MG80000	0,500 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	50,02	25,01	
P01HA020	0,242 m3	Hormigón ha-25/p/40/i central	83,69	20,25	
P03AM070	1,208 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,99	1,20	
P01MC010	0,005 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	0,38	
P02EPA130	1,000 ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	147,05	147,05	
P02EPH080	3,000 ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m DN=1000	69,83	209,49	
P02EPH110	1,000 ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m DN=600/1000	62,02	62,02	
P02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa fd/40tn junta insonoriz.DN=60	53,47	53,47	
P02EPW010	13,000 ud	Pates PP 30x25	6,35	82,55	
		Mano de obra.....			85,11
		Maquinaria.....			25,01
		Materiales.....			576,41
		Suma la partida.....			686,53
		Costes indirectos.....		8,58%	58,90
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>745,43</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.01.08	ud	<b>POZO PREF. HA D=100cm. h&gt;5,15m.</b> POZO DE REGISTRO PREFABRICADO COMPLETO DE HORMIGÓN ARMADO, DE 100 CM. DE DIÁMETRO INTERIOR Y DE 5,15 M. DE ALTURA TOTAL, COMPUESTO POR CUBETA BASE DE POZO DE 1,15 M. DE ALTURA, COLOCADA SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN HA-25/P/40/I, LIGERAMENTE ARMADA CON MALLAZO, ANILLO DE POZO DE 1 M. DE ALTURA Y CONO ASIMÉTRICO PARA FORMACIÓN DE BROCAL DEL POZO DE 1 M. DE ALTURA, TODOS LOS ELEMENTOS CON JUNTA DE GOMA, INCLUSO P.P. DE PATES DE POLIPROPILENO, RECIBIDO DE MARCO Y TAPA DE HORMIGÓN ARMADO DE 62,5 CM. DE DIÁMETRO Y MEDIOS AUXILIARES; SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN DEL POZO Y SU RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR, S/ CTE-HS-5.			
TO02100	3,000 h	OFICIAL 1ª	19,23	57,69	
TP00100	1,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	27,42	
MG80000	0,500 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	50,02	25,01	
P01HA020	0,242 m3	Hormigón ha-25/p/40/i central	83,69	20,25	
P03AM070	1,208 m2	Malla 15x30x5 -1,424 kg/m2	0,99	1,20	
P01MC010	0,005 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	0,38	
P02EPA130	1,000 ud	B.pozo ench-camp.circ.HA h=1,15m D=1000	147,05	147,05	
P02EPH080	4,000 ud	Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m DN=1000	69,83	279,32	
P02EPH110	1,000 ud	Cono mach.circ.HM h=1,0m DN=600/1000	62,02	62,02	
P02EPT020	1,000 ud	Cerco/tapa fd/40tn junta insonoriz.DN=60	53,47	53,47	
P02EPW010	16,000 ud	Pates PP 30x25	6,35	101,60	
		Mano de obra.....			85,11
		Maquinaria.....			25,01
		Materiales.....			665,29
		Suma la partida.....			775,41
		Costes indirectos.....		8,58%	66,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>841,94</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

30.01.01.09	ud	<b>SEPARADORA DE HIDROCARBUROS 3.000 litros</b> SUMINISTRO Y MONTAJE DE SEPARADOR DE HIDROCARBUROS CLASE I, POR COALESCENCIA, DECAN-TADOR INCORPORADO, OBTURADOR AUTOMÁTICO Y SISTEMA DE BY-PASS (DISPOSITIVO DE DERIVA-CIÓN), VOLUMEN DE 3.000 LITROS, CON TOMAS DE TUBERIA DE 250 MM DE DIAMETRO. MARCA SALHER, LONGITUD 2.200 MM, DIAMETRO 1.400 MM. INCLUSO TRANSPORTE HASTA LUGAR DE INSTALACIÓN. CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS ·CON DECAN-TADOR DE ARENAS Y SÓLIDOS INCORPORADO ·SISTEMA REGULADOR DE CAUDAL Y BY-PASS CON REBOSADERO DE AGUA EN EXCESO. ·DIMENSIONADOS SEGÚN NORMATIVA Y UNE-EN 858. ·EQUIPO FABRICADO EN PRFV (POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO) CON RESINAS ORTOF-TÁLICAS. ·CÁMARAS DE SEPARACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS Y DECAN-TACIÓN DE SÓLIDOS. ·ACUMULACIÓN DE ACEITES E HIDROCARBUROS SEPARADOS SOBRE LÁMINA DE AGUA. ·PLACAS COALESCENTES DE ELEVADA SUPERFICIE ESPECÍFICA: 340 M2/M3. ·OBTURADOR AUTOMÁTICO COMPUESTO POR FLOTADOR Y SISTEMA DE CIERRE. ·EXTRACCIÓN DE ACEITES A TRAVÉS DE BOCAS DE REGISTRO SUPERIOR. ·TUBULADURAS DE ENTRADA Y SALIDA EN PVC/PRFV. TOMA EN BOCA DE REGISTRO PARA INSTALA-CIÓN DE TUBO DE VENTILACIÓN. CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES Y SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL TAPADO POSTERIOR DE LAS ZANJAS. TOTALMENTE MONTADO Y CONEXIONADO.			
ATC00500	4,000 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª, Ayudante y Peón Esp.	46,79	187,16	
SNSHPRFV10	1,000 u	Separador de hidrocarburos 3.000 litros	2.535,77	2.535,77	
MG80000	1,000 h	GRÚA TELESCÓPICA S/CAMIÓN 20 t	50,02	50,02	
		Mano de obra.....			187,16
		Maquinaria.....			50,02
		Materiales.....			2.535,77
		Suma la partida.....			2.772,95
		Costes indirectos.....		8,58%	237,92
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>3.010,87</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL DIEZ EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
<b>APARTADO 30.01.02 FONTANERIA Y RIEGO</b>						
30.01.02.01	m	<b>DESMONTAJE DE TUBERÍA DE RIEGO</b> DESMONTAJE Y REPOSICION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DN 75 PARA LA INSTALACIÓN DE RIEGO, PN-16, TUPLÉN O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, EN RED TERCIARIA DE ABASTECIMIENTO, BAJO ACERAS, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES DE LATÓN, NIVELACIÓN DEL TUBO, EXCAVACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE, POSTERIOR RELLENO CON ARENA VOLCÁNICA Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO EXTERIOR AUTORIZADO. INSTALADA Y PROBADA.				
TO01400	0,177 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,40		
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68		
A07.0020	0,090 m3	Excavación en zanjas y pozos	21,84	1,97		
A07.0010	0,070 m3	Relleno de zanjas con arena	14,02	0,98		
A07.0045	0,090 m3	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	19,67	1,77		
PPPMATDES	0,010 ud	Pequeño material desmontaje PP	20,00	0,20		
PPMATADES	0,009 ud	Material auxiliar desmontaje PP	15,12	0,14		
					Mano de obra.....	7,08
					Materiales.....	5,06
					Suma la partida.....	12,14
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,04
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

30.01.02.02	m	<b>DESMONTAJE TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO</b> DESMONTAJE Y REPOSICION DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DN200 PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA, BANDA AZUL, PN-16, TUPLÉN O EQUIVALENTE APROBADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA, EN RED TERCIARIA DE ABASTECIMIENTO, BAJO ACERAS, COLOCADA EN FONDO DE ZANJA, INCLUSO P.P. DE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES DE LATÓN, NIVELACIÓN DEL TUBO, EXCAVACIÓN CON EXTRACCIÓN DE TIERRAS AL BORDE, POSTERIOR RELLENO CON ARENA VOLCÁNICA Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA, CARGA Y TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO EXTERIOR AUTORIZADO. INSTALADA Y PROBADA.				
TO01400	0,177 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,40		
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68		
A07.0020	0,090 m3	Excavación en zanjas y pozos	21,84	1,97		
A07.0010	0,070 m3	Relleno de zanjas con arena	14,02	0,98		
A07.0045	0,090 m3	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	19,67	1,77		
PPPMATDES	0,010 ud	Pequeño material desmontaje PP	20,00	0,20		
PPMATADES	0,009 ud	Material auxiliar desmontaje PP	15,12	0,14		
					Mano de obra.....	7,08
					Materiales.....	5,06
					Suma la partida.....	12,14
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,04
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.02.03	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 250 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
TO01400	0,200 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
P26TPA940	1,000 m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=250mm.	48,62	48,62	
P01AA020	0,230 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,53	

Mano de obra.....	7,53
Materiales.....	51,15
Suma la partida.....	58,68
Costes indirectos.....	8,58%
	5,03
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>63,71</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

30.01.02.04	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 200 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
-------------	----	---	--	--	--

TO01400	0,200 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
P26TPA930	1,000 m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.	31,22	31,22	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,42	

Mano de obra.....	7,53
Materiales.....	33,64
Suma la partida.....	41,17
Costes indirectos.....	8,58%
	3,53
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>44,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

30.01.02.05	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=90mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE100, DE 90 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
-------------	----	---	--	--	--

TO01400	0,050 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
TA00200	0,050 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,92	
P26TPA705	1,000 m.	Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=90mm.	6,68	6,68	
P01AA020	0,150 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	1,65	

Mano de obra.....	1,88
Materiales.....	8,33
Suma la partida.....	10,21
Costes indirectos.....	8,58%
	0,88
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>11,09</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.02.06	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=75mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE100, DE 75 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
TO01400	0,050 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
TA00200	0,050 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,92	
P26TPA700	1,000 m.	Tub.poliétileno a.d. PE100 PN16 DN=75mm.	4,61	4,61	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	1,10	

Mano de obra.....	1,88
Materiales.....	5,71
Suma la partida.....	7,59
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>8,24</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

30.01.02.07	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=63mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE100, DE 63 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
-------------	----	---	--	--	--

TO01400	0,050 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,96	
TA00200	0,050 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,92	
P26TPA690	1,000 m.	Tub.poliétileno a.d. PE100 PN16 DN=63mm.	3,30	3,30	
P01AA020	0,100 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	1,10	

Mano de obra.....	1,88
Materiales.....	4,40
Suma la partida.....	6,28
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>6,82</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

30.01.02.08	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO BAJA DENSIDAD PE100, DE 40 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN ROLLOS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
-------------	----	---	--	--	--

TO01400	0,040 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	0,77	
TA00200	0,040 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	0,74	
P26TPA670	1,000 m.	Tub.poliétileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm.	1,36	1,36	
P01AA020	0,080 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	0,88	

Mano de obra.....	1,51
Materiales.....	2,24
Suma la partida.....	3,75
Costes indirectos.....	8,58%
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>4,07</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS



# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE	
30.01.02.09	ud	<b>ARQUETA VÁLV.Y VENT.D=300-600 mm.</b> ARQUETA PARA ALOJAMIENTO DE VÁLVULAS EN CONDUCCIONES DE AGUA, DE 110X110X200 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I DE 10 CM. DE ESPESOR, ENFOSCADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, LOSA DE HORMIGÓN 20 CM. Y TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.				
TO02100	13,529 h	OFICIAL 1ª	19,23	260,16		
TP00100	13,529 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	247,31		
P01LT020	1,188 ud	Ladrillo perfora. toscos 25x12x7	0,07	0,08		
P01MC010	0,242 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	18,43		
P01MC040	0,237 m3	Mortero cem. gris II/B-M 32,5 M-5/CEM	49,75	11,79		
P01HM010	0,768 m3	Hormigón HM20/B/40/IIaSR+Qa central	38,22	29,35		
E04CE020	1,210 m2	ENCOF.MAD.ZAP.Y VIG.RIOS.Y ENCE.	15,85	19,18		
P26Q115	1,000 ud	Rgtró.fundic.calzada traf.medio	108,79	108,79		
					Mano de obra.....	523,42
					Materiales.....	171,67
					Suma la partida.....	695,09
					Costes indirectos.....	8,58%
						59,64
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>754,73</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

## APARTADO 30.01.03 CONTRAINCENDIOS

30.01.03.01	m	<b>DESMONTAJE TUBERÍA PCI</b> DESMONTAJE DE TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PARA RED CONTRA INCENDIOS, DE 250 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL, DE ALTA DENSIDAD Y PARA 1 MPA DE PRESIÓN MÁXIMA, PARA AGUA FRÍA Y CALIENTE, CON P.P. DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIETILENO, INSTALADA Y FUNCIONANDO, SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, EN RAMALES DE LONGITUD SUPERIOR A 3 M., Y SIN PROTECCIÓN SUPERFICIAL.				
TO01400	0,177 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,40		
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68		
A07.0020	0,090 m3	Excavación en zanjas y pozos	21,84	1,97		
A07.0010	0,070 m3	Relleno de zanjas con arena	14,02	0,98		
A07.0045	0,090 m3	Carga mecánica, transporte tierras vertedero, camión, máx. 10 km	19,67	1,77		
PPPMATDES	0,010 ud	Pequeño material desmontaje PP	20,00	0,20		
PPMATDES	0,009 ud	Material auxiliar desmontaje PP	15,12	0,14		
					Mano de obra.....	7,08
					Materiales.....	5,06
					Suma la partida.....	12,14
					Costes indirectos.....	8,58%
						1,04
					<b>TOTAL PARTIDA.....</b>	<b>13,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.03.02	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 200 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/3 P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
TO01400	0,200 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	3,85	
TA00200	0,200 h	AYUDANTE ESPECIALISTA	18,42	3,68	
P26TPA930	1,000 m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=200mm.	31,22	31,22	
P01AA020	0,220 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	2,42	
		Mano de obra.....			7,53
		Materiales.....			33,64
		Suma la partida.....			41,17
		Costes indirectos.....		8,58%	3,53
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>44,70</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

30.01.03.03	m.	<b>COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=110mm.</b> TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE100, DE 110 MM. DE DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN NOMINAL DE 16 BAR, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM. POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, 1/3 P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.			
TO01400	0,070 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	1,35	
TO02200	0,070 h	OFICIAL 2ª	18,74	1,31	
P26TPA880	1,000 m.	Tub.polietil. a.d. PE100 PN16 DN=110mm.	9,47	9,47	
P01AA020	0,180 m3	Arena de río 0/5 mm.	11,00	1,98	
		Mano de obra.....			2,66
		Materiales.....			11,45
		Suma la partida.....			14,11
		Costes indirectos.....		8,58%	1,21
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>15,32</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

30.01.03.04	ud	<b>VÁLV.MARIP.REDUC.C/ELÁS.D=200mm</b> VÁLVULA DE MARIPOSA DE FUNDICIÓN, DE ACCIONAMIENTO POR MECANISMO REDUCTOR, DE 200 MM. DE DIÁMETRO INTERIOR, C/ELÁSTICO, COLOCADA EN TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO DE PCI, INCLUSO UNIONES, ACCESORIOS Y DADO DE ANCLAJE, COMPLETAMENTE INSTALADA Y FUNCIONANDO.			
TO01400	1,200 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	23,08	
TO02200	1,200 h	OFICIAL 2ª	18,74	22,49	
ME00400	1,200 h	RETROEXCAVADORA	34,98	41,98	
P26VM065	1,000 ud	Válv. marip.reduc.c/el s.D=200mm	234,40	234,40	
P26UUB080	1,000 ud	Unión brida-enchufe fund.dúctil D=200mm	72,95	72,95	
P26UUL250	1,000 ud	Unión brida-liso fund.dúctil D=200mm	51,08	51,08	
P26UUG200	2,000 ud	Goma plana D=200 mm.	2,43	4,86	
P01UT055	24,000 ud	Tornillo+tuerca ac.galv an.D=20 L=160 mm	0,94	22,56	
		Mano de obra.....			45,57
		Maquinaria.....			41,98
		Materiales.....			385,85
		Suma la partida.....			473,40
		Costes indirectos.....		8,58%	40,62
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>514,02</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CATORCE EUROS con DOS CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
30.01.03.05	ud	<b>ARQU.RGTRO.HIDR.APARCAM.50x50x60 cm.</b> ARQUETA PARA REGISTRO DE VALVULERIA PCI, DE 60X60X60 CM. INTERIOR, CONSTRUIDA CON FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO TOSCO DE 1 PIE DE ESPESOR, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO, COLOCADO SOBRE SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM/20/P/20/I, ENFOCADADA Y BRUÑIDA POR EL INTERIOR CON MORTERO DE CEMENTO, Y CON TAPA DE FUNDICIÓN, TERMINADA Y CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN, NI EL RELLENO PERIMETRAL POSTERIOR.			
TO02100	3,500 h	OFICIAL 1ª	19,23	67,31	
TP00100	3,500 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	63,98	
P01LT020	0,198 ud	Ladrillo perfora. tosco 25x12x7	0,07	0,01	
P01MC010	0,024 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-15/CEM	76,14	1,83	
P01MC040	0,192 m3	Mortero cem. gris I/B-M 32,5 M-5/CEM	49,75	9,55	
P01HM010	0,100 m3	Hormigón HM20/B/40/I/aSR+Qa central	38,22	3,82	
P26Q135	1,000 ud	Rgtró.fundic.aparcam.50x50 cm.	56,66	56,66	
		Mano de obra.....			131,29
		Materiales.....			71,87
		Suma la partida.....			203,16
		Costes indirectos.....		8,58%	17,43
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>220,59</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

30.01.03.06	ud	<b>HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm</b> SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE PARA INCENDIOS TIPO ACERA CON TAPA, AMBOS DE FUNDICIÓN, EQUIPADO CON UNA TOMA D=100 MM., TAPÓN Y LLAVE DE CIERRE Y REGULACIÓN, SIN CONEXIÓN A LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON TUBO DE FUNDICIÓN D=100 MM.			
ATC00500	1,200 h.	Cuadrilla Formada por Oficial 1ª , Ayudante y Peón Esp.	46,79	56,15	
TO01400	7,499 h	OF. 1ª CALEFACTOR O MECÁNICO	19,23	144,21	
TO02200	7,499 h	OFICIAL 2ª	18,74	140,53	
P26RH015	1,000 ud	Hidrante acera c/tapa D=100mm	645,20	645,20	
P26PMC030	1,000 ud	Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm	57,42	57,42	
P26VC024	1,000 ud	Vál.compue.c/elást.brida D=100mm	124,00	124,00	
P26TUE020	3,000 m.	Tub.fund.dúctil j.elást i/junta DN=100mm.	14,87	44,61	
P01DW090	60,000 ud	Pequeño material	0,40	24,00	
		Mano de obra.....			340,89
		Materiales.....			895,23
		Suma la partida.....			1.236,12
		Costes indirectos.....		8,58%	106,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>1.342,18</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>CAPÍTULO 31 ALUMBRADO EXTERIOR</b>					
31.01	ud	<b>Arqueta registro alumbrado 50x50 cm</b> UD SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARQUETA DE REGISTRO DE ALUMBRADO EXTERIOR DE 50X50 CM. Y 50 CM. DE PROFUNDIDAD, FORMADA POR SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA HM-20 Y 15 CM. DE ESPESOR, DESAGÜE CENTRAL Y FORMACIÓN DE PENDIENTE, FÁBRICA DE LADRILLO MACIZO PERFORADO DE 1 PIE CON MORTERO M-4 (1:6) Y ENFOSCADO INTERIOR, INCLUSO CERCO Y TAPA DE HIERRO FUNDIDO MODELO OFICIAL, EMBOCADURA DE CANALIZACIONES, EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE DE TIERRAS, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. CONSTRUIDA SEGÚN ORDENANZA MUNICIPAL Y REBT. INCLUSO PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.			
CH04120	0,261 m3	HORMIGÓN HM-20/P/40/I, SUMINISTRADO	45,82	11,96	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
FL01300	0,250 mu	LADRILLO PERFORADO, TALADRO PEQUEÑO PARA REVESTIR	75,49	18,87	
7-1-ATC00100	1,214 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	45,54	
AGM00500	0,081 m3	MORTERO DE CEMENTO M5 (1:6) CEM II/A-L 32,5 N	53,79	4,36	
AGM00200	0,010 m3	MOR.DE CEM.CEM II/A-L 32.5 Y ARE.DE RIO (1:3)	67,30	0,67	
TP00100	0,162 h	PEÓN ESPECIAL	18,28	2,96	
UE03911	1,000 u	TAPA DE FUNDICION	60,90	60,90	
					48,50
Mano de obra.....					48,50
Materiales.....					97,61
					146,11
Suma la partida.....					146,11
Costes indirectos..... 8,58%					12,54
<b>TOTAL PARTIDA.....</b>					<b>158,65</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
<b>31.02</b>	<b>ud</b>	<b>Columna Troncocoínca 6 mts.</b>			
		UD. SUMINISTRO E INSTALACION COLUMNA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE VIALES MOD. TRONCOCÓNICA DE 6 M. DE ALTURA LIBRE, DE FUNDICIÓ BENITO O EQUIVALENTE, CONSTRUIDA CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, DE UNA SOLA PIEZA DE ACERO S-235JR GALVANIZADO EN CALIENTE CON DIÁMETRO EN PUNTA DE 60MM, INCLUIDO PERNOS DE ANCLAJE (MI 6X450 MM.) Y EXCAVACIÓN, ZAPATA DE SOPORTACIÓN, CABLEADO DESDE CAJA DE CONEXIONES EN LA BASE CORRESPONDIENTE CON MANGUERA 3X2.5 MM2 RV-K , CONEXIONADO, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
7-1-ATC00100	0,100 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	3,75	
ATC00400	0,500 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	18,83	
01.2.27.001A.	1,000 ud	Caja estanca 100x100 conexionado	4,95	4,95	
CABRVK	6,000 ml	Manguera 3x2.5 mm2 RV-K 0.6/1KV	1,70	10,20	
WW00300	1,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	0,55	
WW00400	1,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	0,30	
COLU6M	1,000 u	Columna Troncoconica 6 mts.	165,55	165,55	
ME00400	0,040 h	RETROEXCAVADORA	34,98	1,40	
ME00300	0,040 h	PALA CARGADORA	23,87	0,95	
MK00100	0,040 h	CAMIÓN BASCULANTE	25,60	1,02	
03HAZ80020	0,510 m3	HORMIGÓN HA-25/P/20/lla EN ZAPATAS Y ENCEPADOS	74,47	37,98	
		Mano de obra.....			25,67
		Maquinaria.....			7,42
		Materiales.....			212,38
		Suma la partida.....			245,48
		Costes indirectos.....		8,58%	21,06
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>266,54</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

<b>31.03</b>	<b>ud</b>	<b>Puesta a tierra de alumbrado exterior</b>			
		UD. DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA DE INSTALACIÓN DE ALUMBRADO EXTERIOR FORMADA POR CABLE AISLADO 1X16 MM2 CON TENSIÓN ASIGNADA 450/750V, CON RECUBRIMIENTO COLOR VERDE-AMARILLO Y POR PICAS FORMADA POR ELECTRODO DE ACERO COBREADO DE 14 MM DE DIÁMETRO Y 2 METROS DE LONGITUD, CONEXIONADO AL CONDUCTOR MEDIANTE SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA, INCLUSO HINCADO. EJECUTADA SEGÚN REBT. ADEMÁS SE INCLUYE PEQUEÑO MATERIAL, PIEZAS ESPECIALES, AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA.			
ATC00400	16,190 h	CUA.FOR.POR OFI. 1º INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	609,55	
7-1-ATC00100	6,476 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1º Y PEÓN ESP.	37,51	242,91	
CAB1X16	680,000 ml	.Cable Cu aislado 450/750V	2,02	1.373,60	
IE11300	15,000 u	PICA DE ACERO COBRIZADO (2.00 M), GRADA	12,50	187,50	
WW00300	80,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	44,00	
WW00400	120,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	36,00	
		Mano de obra.....			852,46
		Materiales.....			1.641,10
		Suma la partida.....			2.493,56
		Costes indirectos.....		8,58%	213,95
		<b>TOTAL PARTIDA.....</b>			<b>2.707,51</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS SIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

# CUADRO DE DESCOMPUESTOS

HMQ+HMI Edificio Consultas Externas H.U. Reina Sofía. Córdoba

CÓDIGO	CANTIDAD UD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	SUBTOTAL	IMPORTE
31.04	ud	<b>IRIDIUM Philips SGS253 de 150w. SON-T PC</b> UD. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PARA ALUMBRADO VIAL EXTERIOR MODELO IRIDIUM SGS253 DE PHILIPS O EQUIVALENTE, INSTALADA SOBRE BÁCULO DE 6 METROS (NO INCLUIDO) CONFORME A LA NORMATIVA VIGENTE, CARCASA DE ALUMINIO DE INYECCIÓN A ALTA PRESIÓN CON CIERRE DE POLICARBONATO (PC), PARA LAMPARA SON-T PIA PLUS DE 150 W. INCLUSO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA, DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTES EN LA PROPIA LUMINARIA PEQUEÑO MATERIAL, MATERIAL COMPLEMENTARIO, PIEZAS ESPECIALES ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA INSTALACIÓN SEGÚN LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA Y A INSTANCIAS DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. MEDIDA LA UNIDAD, TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA. INCLUIDO AYUDAS DE ALBAÑILERÍA.			
ATC00400	0,405 h	CUA.FOR.POR OFI. 1ª INST. Y AYUDANTE ESP.	37,65	15,25	
7-1-ATC00100	0,162 h	CUADRILLA ALBAÑILERÍA, FORMADA POR OFICIAL 1ª Y PEÓN ESP.	37,51	6,08	
WW00300	10,000 u	MATERIAL COMPLEMENTARIO O PZAS. ESPECIALES	0,55	5,50	
WW00400	10,000 u	PEQUEÑO MATERIAL	0,30	3,00	
IRI-150-PC	1,000 ud	IRIDIUM (philips) SGS253 de 150 w.	190,39	190,39	
EQUI-E-E	1,000 Ud.	Equipo Regulable Dynavisión doble nivel con hilo de mando	127,50	127,50	
					Mano de obra..... 21,33
					Materiales..... 326,39
					Suma la partida..... 347,72
					Costes indirectos..... 8,58% 29,83
					<b>TOTAL PARTIDA..... 377,55</b>

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS